

# Constructora Frank - Fer, S.A de C.V.

001-15

CONSTRUCTORA FRANK-FER, S.A. DE C.V.  
RFC: CFF051215LH1  
Sonora No. 1853 PTE. Col. Estrella,  
Los Mochis, Sinaloa  
Tel/Fax.: 668 1277029

REPARACIÓN DE LOSA (VOLADOS) DE AZOTEA EN LA  
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 12 UBICADA EN  
COHUIBAMPO, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ  
ROMERO (EL GUAYABO). MUNICIPIO DE AHOME,  
SINALOA.


Los Mochis, Sinaloa  
24 de Enero del 2015  
Periodos de ejecución  
Inicio: 27 Enero del 2015  
Fin: 25 Febrero del 2015

## Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>REPARACIÓN DE LOSA (VOLADOS) DE AZOTEA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 12 UBICADA EN COHUIBAMPO, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO). MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.</b>					
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
1.1	DEMOLICIÓN DE LOSA DE AZOTEA DAÑADA , INCLUYE CORTE DE ESTRUCTURA METALICA, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, CARGA A CAMION DE VOLTEO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	342.71	\$ 85.43	\$ 29,277.72
<b>Total de PRELIMINARES</b>					<b>\$ 29,277.72</b>
<b>** VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N. **</b>					
<b>2</b>	<b>ESTRUCTURA</b>				
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSACERO CON LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN AZOTEA, INCLUYE: POLINERIA DOBLE DE SOPORTE, REFORZAMIENTO EN UNIONES MEDIANTE PLACAS, CORTES, MALLA - LAC 6-6/10-10, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	342.71	\$ 1,072.89	\$ 367,690.13
<b>Total de ESTRUCTURA</b>					<b>\$ 367,690.13</b>
<b>** TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 13/100 M.N. **</b>					
<b>3</b>	<b>ACABADOS DE AZOTEA</b>				
3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE SBS 3.5 MM CUBIERTO DE GRAVILLA TERRACOTA INCLUYE PRIMER, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	442.20	\$ 190.84	\$ 84,389.45
<b>Total de ACABADOS DE AZOTEA</b>					<b>\$ 84,389.45</b>
<b>** OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N. **</b>					
<b>4</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>				
4.1	SALIDA DE CENTRO, CONTACTO, APAGADOR Y SPOT, 110 VOLTS CON CAJA DE LAMINA GALVANIZADA Y POLIDUCTO LIGERO , INCLUYE: RANURAS, TENDIDO DE POLIDUCTO, CABLE #12, #14, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	17.00	\$ 587.84	\$ 9,993.28
<b>Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>					<b>\$ 9,993.28</b>
<b>** NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N. **</b>					
<b>5</b>	<b>PINTURA</b>				
5.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN EXTERIOR Y LOSA DE AULAS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	375.87	\$ 84.45	\$ 31,742.22
5.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE TECHUMBRE METALICA DE PLAZA CIVICA HASTA 6MTS	M2	433.02	\$ 94.11	\$ 40,751.51

ATENTAMENTE:

**ING. FRANCISCO GASTELUM GASTELUM**  
Representante Legal



## Constructora Frank - Fer, S.A de C.V.

CONSTRUCTORA FRANK-FER, S.A. DE C.V.  
RFC: CFF051215LH1  
Sonora No. 1853 PTE. Col. Estrella,  
Los Mochis, Sinaloa  
Tel/Fax.: 668 1277029

REPARACIÓN DE LOSA (VOLADOS) DE AZOTEA EN LA  
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 12 UBICADA EN  
COHUIBAMPO, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ  
ROMERO (EL GUAYABO). MUNICIPIO DE AHOME,  
SINALOA.

Los Mochis, Sinaloa  
24 de Enero del 2015  
Periodos de ejecución  
Inicio: 27 Enero del 2015  
Fin: 25 Febrero del 2015

### Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.				
	<b>Total de PINTURA</b>			\$	72,493.73
	** SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N. **				
6	<b>VARIOS</b>				
6.1	LIMPIEZA DE TODA EL AREA DE TRABAJO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO Y RESIDUOS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL DESARROLLO DE TODA LA OBRA.	M2	342.71	\$ 4.03	\$ 1,381.12
	<b>Total de VARIOS</b>			\$	1,381.12
	** UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 12/100 M.N. **				
	<b>Total de REPARACIÓN DE LOSA (VOLADOS) DE AZOTEA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 12 UBICADA EN COHUIBAMPO, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO). MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.</b>			\$	565,225.43
	** QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 43/100 M.N. **				
	<b>Subtotal de Presupuesto</b>			\$	565,225.43
	** QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 43/100 M.N. **				
				IVA \$	90,436.07
				Total \$	655,661.50
	** SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 50/100 M.N. **				

ATENTAMENTE:

**ING. FRANCISCO GASTELUM GASTELUM**  
Representante Legal