

EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS DE OCCIDENTE

JOSE ALBERTO FIERRO VILLELA
R.F.C. FIVA-580211-GM4

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN TECNICA

Los Mochis, Sin. a 07 de Febrero de 2015

Objeto de la Obra.

"CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN EL CAMPO PESQUERO JTZAMURI, SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Periodo de Ejecución:

Inicio: 09 de Febrero de 2015

Termino: 18 de Febrero de 2015

Duración: 10 Días Calendarios

Presupuesto


Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	OBRAS DE PROTECCION				
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1.1	TRAZO Y NIVELACION DEL AREA POR CONSTRUIR POR MEDIOS MANUALES INCLUYE: MATERIALES , MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMINETA	M2	24.00	\$ 10.74 \$	257.76
	Precio unitario: ** DIEZ PESOS 74/100 M.N.				
1.1.2	DESMONTE EN MONTE LIVIANO PARA DESVIO VEHICULAR DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	HA	0.11	\$ 5,778.02 \$	635.58
	Precio unitario: ** CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N				
1.1.3	EXCAVACION EN CAJA PARA ALOJAR LA ESTRUCTURA DEL GUARDAGANADO EN MATERIAL TIPO II EN SECO, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	23.63	\$ 167.66 \$	3,961.81
	Precio unitario: ** CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N				
1.1.4	CONTRATRAPE PERIMETRAL DE CIMENTACION DE 0.15X 0.25 MTS. ARMADA CON 4 VRS. DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @15 CMS. Y CONCRETO F'c 250 KG/CM2 TMA 38 MM, INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	21.20	\$ 379.27 \$	8,040.52
	Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N				
1.1.5	TRABE PERIMETRAL DE CERRAMIENTO DE 0.15X 0.25 MTS. ARMADA CON 4 VRS. DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @15 CMS. Y CONCRETO F'c 250 KG/CM2 TMA 38 MM, INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	21.20	\$ 379.27 \$	8,040.52
	Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N				

ING. JOSE ALBERTO FIERRO VILLELA
Representante legal



Blvd. Antonio Rosales No. 800-B Sur, Col. Margarita, Los Mochis, Sin. C.P. 81270.

Tel. 815-58-78, Cel (6681) 50-22-73



EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS DE OCCIDENTE

JOSE ALBERTO FIERRO VILLELA
R.F.C. FIVA-580211-GM4

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN TECNICA

Los Mochis, Sin. a 07 de Febrero de 2015

Objeto de la Obra.

"CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN EL CAMPO PESQUERO JTZAMURI, SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Periodo de Ejecución:

Inicio: 09 de Febrero de 2015

Termino: 18 de Febrero de 2015

Duración: 10 Días Calendarios

Presupuesto

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

1.1.6	MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 15 X 20 X 40 CMS. ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	15.79	\$ 464.67	\$ 7,337.14
-------	--	----	-------	-----------	-------------

Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N

1.1.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA IPR DE 6" X 4" (13.4 KG/ML) INCLUYENDO LA COLOCACION DE LA PLACA DE ANCLAJE EN LA TRABE DE CERRAMIENTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00	\$ 3,152.37	\$ 15,761.85
-------	---	-----	------	-------------	--------------

Precio unitario: ** TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 37/100 M.N

1.1.8	CASTILLOS DE 0.15X 0.25 X 0.80 MTS. MTS. ARMADOS CON 4 VRS. DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @15 CMS. Y CONCRETO F'c 250 KG/CM2 TMA 38 MM, INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	8.00	\$ 367.08	\$ 2,936.64
-------	--	----	------	-----------	-------------

Precio unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N

Total de TRABAJOS PRELIMINARES \$ 46,971.82

** CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 82/100 M.N.

Total de OBRAS DE PROTECCION \$ 46,971.82

** CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 82/100 M.N.

Subtotal de PRESUPUESTO \$ 46,971.82

** CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 82/100 M.N.

I.V.A. (16 %) = \$ 7,515.49

Total = \$ 54,487.31

** CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N.

ING. JOSE ALBERTO FIERRO VILLELA
Representante legal



Blvd. Antonio Rosales No. 800-B Sur, Col. Margarita, Los Mochis, Sin. C.P. 81270.

Tel. 815-58-78, Cel (6681) 50-22-73