

63



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN TÉCNICA.

Ahome
Es la fuerza de su gente

05/Feb/2015

1

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LETRAS DE IDENTIDAD DE LA CIUDAD "LM", A BASE DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 3/4", ACABADAS EN VINIL, PARA SER UBICADAS EN DISTINTOS LUGARES DE LA CIUDAD, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Resumen de Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	LETRAS "LM"		1.00	\$ 57,753.40	
1.1	FABRICACIÓN		1.00	\$ 43,731.14	\$ 43,731.14
1.2	HERRERÍA		1.00	\$ 6,334.72	\$ 6,334.72
1.3	ILUMINACIÓN		1.00	\$ 6,398.48	\$ 6,398.48
1.4	TRASLADO E INSTALACIÓN		1.00	\$ 1,289.06	\$ 1,289.06
1	Total de LETRAS "LM"		1.00	\$ 57,753.40	\$ 57,753.40
Subtotal de Presupuesto				\$	57,753.40
				16 % IVA	\$ 9,240.54
				Total	\$ 66,993.94

ELABORÓ:

ARQ. FRANCISCO ORDÓÑEZ GUILLEN
DIRECTOR TÉCNICO
LETRAS LM

REVISÓ:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:

ARQ. GERARDO OZBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LETRAS DE IDENTIDAD DE LA CIUDAD "LM", A BASE DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 3/4", ACABADAS EN VINIL, PARA SER UBICADAS EN DISTINTOS LUGARES DE LA CIUDAD, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	LETRAS "LM"		1.00	\$ 57,753.40	
1.1	FABRICACIÓN		1.00	\$ 43,731.14	
1.1.1	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE LETRAS "LM" EN HOJAS DE TRIPLAY DE CAOBA DE 3/4", ACABADAS EN VINIL ARCON HP DE 24" (50 YARD), FONDEADO CON PINTURA ANTICORROSIVO Y CATALIZADOR PARA POLIURETANO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$ 21,865.57	\$ 43,731.14
1.1	Total de FABRICACIÓN		1.00	\$ 43,731.14	\$ 43,731.14
1.2	HERRERÍA		1.00	\$ 6,334.72	
1.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASES METÁLICAS PARA SOPORTE DE LETRAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$ 3,167.36	\$ 6,334.72
1.2	Total de HERRERÍA		1.00	\$ 6,334.72	\$ 6,334.72
1.3	ILUMINACIÓN		1.00	\$ 6,398.48	
1.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN DE LETRAS "LM", INCLUYE: MATERIAL CABLE THW # 12 (6.00 ML), LAMPARAS TIPO LED (3.00 PZAS), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$ 6,398.48	\$ 6,398.48
1.3	Total de ILUMINACIÓN		1.00	\$ 6,398.48	\$ 6,398.48
1.4	TRASLADO E INSTALACIÓN		1.00	\$ 1,289.06	
1.4.1	TRASLADO E INSTALACIÓN DE LETRAS. INCLUYE: CARGA Y ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00	\$ 644.53	\$ 1,289.06
1.4	Total de TRASLADO E INSTALACIÓN		1.00	\$ 1,289.06	\$ 1,289.06
1	Total de LETRAS "LM"		1.00	\$ 57,753.40	\$ 57,753.40
Subtotal de Presupuesto				\$	57,753.40
				16 % IVA	\$ 9,240.54
				Total	\$ 66,993.94

ELABORO:

ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GUILLEN
DIRECTOR TÉCNICO
LETRAS LM

REVISÓ:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LETRAS DE IDENTIDAD DE LA CIUDAD "LOS MOCHIS", A BASE DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 3/4", ACABADAS EN VINIL, PARA SER UBICADAS EN DISTINTOS LUGARES DE LA CIUDAD, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	LETRAS "LOS MOCHIS"		1.00	\$ 186,279.85	
1.1	FABRICACIÓN		1.00	\$ 147,832.56	\$ 147,832.56
1.2	HERRERÍA		1.00	\$ 20,904.57	\$ 20,904.57
1.3	ILUMINACIÓN		1.00	\$ 14,303.89	\$ 14,303.89
1.4	TRASLADO E INSTALACIÓN		1.00	\$ 3,238.83	
1.4.1.	TRASLADO E INSTALACIÓN DE LETRAS. INCLUYE: CARGA Y ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	9.00	\$ 359.87	\$ 3,238.83
1.4	Total de TRASLADO E INSTALACIÓN		1.00	\$ 3,238.83	\$ 3,238.83
1	Total de LETRAS "LOS MOCHIS"		1.00	\$ 186,279.85	\$ 186,279.85
Subtotal de Presupuesto					\$ 186,279.85
				16 % IVA	\$ 29,804.78
				Total	\$ 216,084.63

ELABORO:

ARQ. FRANCISCO ORDÓÑEZ GUILLEN
DIRECTOR TÉCNICO
LETRAS LOS MOCHIS

REVISÓ:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LETRAS DE IDENTIDAD DE LA CIUDAD "LOS MOCHIS", A BASE DE TRIPLAY DE CAOILLA DE 3/4", ACABADAS EN VINIL, PARA SER UBICADAS EN DISTINTOS LUGARES DE LA CIUDAD, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	LETRAS "LOS MOCHIS"		1.00	\$ 186,279.85	
1.1	FABRICACIÓN		1.00	\$ 147,832.56	
1.1.1	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE LETRAS "LOS MOCHIS" EN HOJAS DE TRIPLAY DE CAOBA DE 3/4", ACABADAS EN VINIL ARCON HP DE 24" (50 YARD), FONDEADO CON PINTURA ANTICORROSIVO Y CATALIZADOR PARA POLIURETANO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	9.00	\$ 16,425.84	\$ 147,832.56
1.1	Total de FABRICACIÓN		1.00	\$ 147,832.56	\$ 147,832.56
1.2	HERRERÍA		1.00	\$ 20,904.57	
1.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASES METÁLICAS A BASE DE ANGULAR, PARA SOPORTE DE LETRAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	9.00	\$ 2,322.73	\$ 20,904.57
1.2	Total de HERRERÍA		1.00	\$ 20,904.57	\$ 20,904.57
1.3	ILUMINACIÓN		1.00	\$ 14,303.89	
1.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN DE LETRAS "LOS MOCHIS", INCLUYE: MATERIAL CABLE THW # 12 (10.00 ML), LAMPARAS TIPO LED (9.00 PZAS), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$ 14,303.89	\$ 14,303.89
1.3	Total de ILUMINACIÓN		1.00	\$ 14,303.89	\$ 14,303.89
1.4	TRASLADO E INSTALACIÓN		1.00	\$ 3,238.83	
1.4.1	TRASLADO E INSTALACIÓN DE LETRAS, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	9.00	\$ 359.87	\$ 3,238.83
1.4	Total de TRASLADO E INSTALACIÓN		1.00	\$ 3,238.83	\$ 3,238.83
1	Total de LETRAS "LOS MOCHIS"		1.00	\$ 186,279.85	\$ 186,279.85
Subtotal de Presupuesto					\$ 186,279.85
				16 % IVA	\$ 29,804.78
				Total	\$ 216,084.63

ELABORO:

ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GUILLEN
DIRECTOR TÉCNICO
LETRAS LOS MOCHIS

REVISÓ:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS