



CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO AUTOSUSTENTABLE EN PUENTE METÁLICO PEATONAL (UNA EN CADA EXTREMO), UBICADO SOBRE EL CANAL CAHUINAHUA A LA ENTRADA DE EL GUAYABO (PARTE NORTE) , SINDICATURA EL GUAYABO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

23/Mar/2015

Resumen del Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Electrificación y Alumbrados				
1.1	Iluminacion led			\$	60,185.52
	Total de Electrificación y Alumbrados			\$	60,185.52
	** SESENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	60,185.52
	** SESENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N. **				
				16 % IVA \$	9,629.68
				Total \$	69,815.20
	** SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 20/100 M.N. **				

ELABORÓ:

ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GUILLÉN
DIRECTOR TÉCNICO
ILUMINACION-LED-GUAYABO

1

REVISÓ:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
PÚBLICAS



CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO AUTOSUSTENTABLE EN PUENTE METÁLICO PEATONAL (UNA EN CADA EXTREMO), UBICADO SOBRE EL CANAL CAHUINAHUA A LA ENTRADA DE EL GUAYABO (PARTE NORTE) , SINDICATURA EL GUAYABO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

23/Mar/2015

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Electrificación y Alumbrados					
1.1	Iluminacion led					
1.1.1	Suministro y colocación de luminaria solar con lámpara leds de 2500 lm de 30 W de potencia con un módulo solar de 150 W para 10 horas de operación por noche, poste recto de 6m. de altura, gabinete metálico para batería apropiado para interperie con aislamiento térmico para proteger la vida de las mismas, incluye además el control de carga para programación remota IR, precableado, una batería libre de mantenimiento con 3.5 días de autonomía, poste recto de 6 m. de altura, espaciamiento entre luminarias: 15 m. Precio Unitario: ** TREINTA MIL NOVENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. **	pza	2.00	\$ 30,092.76	\$	60,185.52
Total de Iluminacion led					\$	60,185.52
** SESENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N. **						
Total de Electrificación y Alumbrados					\$	60,185.52
** SESENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto					\$	60,185.52
** SESENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N. **						
				16 % IVA	\$	9,629.68
				Total	\$	69,815.20
				** SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 20/100 M.N. **		

ELABORÓ:

ARQ. FRANCISCO ORDÓÑEZ GUILLÉN
DIRECTOR TÉCNICO
ILUMINACION-LED-GUAYABO

1

REVISÓ:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:

ARQ. GERARDO REBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
PÚBLICAS