



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN TÉCNICA

Ahome
Es la fuerza de su gente

30/Mar/2015

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN REVOLUCION MEXICANA (SECTOR ESCUELA Y DREN PARTE SUR),
SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	AMPLIACIÓN DE 132 M. DE LINEA PRIMARIA 1F-2H 1/0 ACSR 33 KV., 338 M. DE LINEA SECUNDARIA CABLE XLP (2+1) 6, É INSTALACIÓN DE 4 POSTES DE CONCRETO PC-12-750 (TERRENO NORMAL), 7 POSTES CONICO OCTAGONAL DE 9 M., 12 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO 150 W. INCLUYE: BRAZO METALICO, Y UN TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 25 KVA 1F YT/19,050 33 KV.		1.00	\$ 324,562.59	
1.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO, INCLUYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA.		1.00	\$ 316,562.59	\$ 316,562.59
1.02	TRAMITES ANTE C.F.E		1.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
1	Total de AMPLIACIÓN DE 132 M. DE LINEA PRIMARIA 1F-2H 1/0 ACSR 33 KV., 338 M. DE LINEA SECUNDARIA CABLE XLP (2+1) 6, É INSTALACIÓN DE 4 POSTES DE CONCRETO PC-12-750 (TERRENO NORMAL), 7 POSTES CONICO OCTAGONAL DE 9 M., 12 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO 150 W. INCLUYE: BRAZO METALICO, Y UN TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 25 KVA 1F YT/19,050 33 KV.		1.00	\$ 324,562.59	\$ 324,562.59

Subtotal de Presupuesto

\$ 324,562.59

I.V.A 16 % \$ 51,930.01
Total \$ 376,492.60

ELABORÓ:

ARQ. FRANCISCO ORDÓÑEZ GUILLEN
DIRECTOR TÉCNICO
ALUMBRADO-PUBLICO-REVOL-MEX-2015

REVISÓ:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:

ARQ. GERARDO REBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS