

Construcción de sistema de riego automatizado en plazuela 13 de Septiembre (segunda etapa), Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa. ✓


Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Construcción de sistema de riego automatizado por aspersión				
1.1	Tubería Principal, secundarias e instrumentación				
PETRA01	Trazo limpieza y nivelación en obras exteriores para tubería principal colocando estacas y marcando líneas con hilo y cal incluye: material y mano de obra Precio Unitario: ** SIETE PESOS 08/100 M.N. **	ml	1,182.00	\$ 7.08	\$ 8,368.56 ✓
EXCMEC01	Excavación por medios mecánicos para una sección de 0.60 x 0.60 incluye: equipo, mano de obra y herramienta Precio Unitario: ** CUARENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N. **	ml	1,182.00	\$ 43.83	\$ 51,807.06 ✓
AFIMAN	Afine del fondo de la excavación a mano para tubería principal incluye: mano de obra y herramienta Precio Unitario: ** DOCE PESOS 23/100 M.N. **	ml	1,182.00	\$ 12.23	\$ 14,455.86 ✓
RETMEXT	Retiro de material producto de excavación cargado con retroexcavadora a camión de volteo de 6 m3 de capacidad Precio Unitario: ** CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 69/100 M.N. **	m3	184.39	\$ 192.69	\$ 35,530.11 ✓
SPEGAW	Suministro y aplicación de pegamento adhesivo p/pvc weld on gris, incluye: materiales, mano de obra y herramienta Precio Unitario: ** UN MIL CIENTO CUATRO PESOS 68/100 M.N. **	gal	3.00	\$ 1,104.68	\$ 3,314.04 ✓
SITCRD2112	Suministro e instalación de tubería hidráulica cementar RD 21.5 de 1/2" pvc ced40 incluye: colchón de limo relleno con material producto de excavación, material, mano de obra, herramienta y equipo Precio Unitario: ** CUARENTA PESOS 06/100 M.N. **	ml	606.00	\$ 40.06	\$ 24,276.36 ✓
SITCRD2134	Suministro e instalación de tubería hidráulica cementar RD 26 de 3/4" incluye: colchón de limo relleno con material producto de excavación, material, mano de obra, herramienta y equipo Precio Unitario: ** VEINTICUATRO PESOS 34/100 M.N. **	ml	60.00	\$ 24.34	\$ 1,460.40 ✓
SITCRD261	Suministro e instalación de tubería hidráulica cementar RD 26 de 1" incluye: colchón de limo relleno con material producto de excavación, material, mano de obra, herramienta y equipo Precio Unitario: ** TREINTA PESOS 12/100 M.N. **	ML	66.00	\$ 30.12	\$ 1,987.92 ✓
SITCRD32 5112	Suministro e instalación de tubería hidráulica cementar RD 32.5 de 1 1/2" incluye: colchón de limo relleno con material producto de excavación, material, mano de obra, herramienta y equipo Precio Unitario: ** SESENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. **	ML	120.00	\$ 62.20	\$ 7,464.00 ✓
SITCRD32 52	Suministro e instalación de tubería hidráulica cementar RD 32.5 de 2" incluye: colchón de limo relleno con material producto de excavación, material, mano de	ml	258.00	\$ 85.78	\$ 22,131.24 ✓



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

ATENTAMENTE
Agrícola de Servicios, S.A. de C.V.


Ing. Javier Antonio Pineda Mondéjar
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA No 1

Los Mochis, Sin.

Bvd. A. Rosales No. 2805 Nte.
Col. Miguel Hidalgo C.P. 81210
Los Mochis, Sin.
Tel./Fax. (668) 819 - 71 - 23
Tel. (668) 819 - 71 - 30

Baja California

Calle primera esquina con calle F
Poblado: Leandro Valle
San Quintín B.C.
Tel/Fax. (616) 165-33-26
Tel. (616) 165-33-27

Hermosillo, Son.

Bvd. García Morales No. 829-A
Col. La Manga CP. 83220
Hermosillo, Son., Mex.
Tel./Fax. (662) 281-1495
hmo@agricoladeservicios.com.mx

Nogales, Az.


P.O. Box 6413
Nogales, AZ. 85628-6413
Tels. (520) 281 - 4426
Fax. (520) 281 - 4396

Construcción de sistema de riego automatizado en plazuela 13 de Septiembre (segunda etapa), Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	obra, herramienta y equipo Precio Unitario: ** OCHENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. **				
SITCRD3253	Suministro e instalación de tubo de 3" pvc 32.5 ced40 incluye: material, mano de obra y equipo Precio Unitario: ** NOVENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N. **	ml	48.00	\$ 98.03	\$ 4,705.44 ✓
SITPVC4	Suministro y colocación de tubería de 4" sanitario, incluye: material, mano de obra y herramienta Precio Unitario: ** CIEN PESOS 24/100 M.N. **	ml	24.00	\$ 100.24	\$ 2,405.76 ✓
AMPVC2-1	Suministro e instalación de adaptador rosca macho de pvc 2" ced40 incluye: material, mano de obra y herramienta Precio Unitario: ** CUARENTA PESOS 56/100 M.N. **	pza	22.00	\$ 40.56	\$ 892.32 ✓
SIARIPVC13	Suministro e instalación de adaptador rosca exterior de 1/2" ced 40, incluye: material, mano de obra y herramienta Precio Unitario: ** VEINTIUN PESOS 14/100 M.N. **	pza	245.00	\$ 21.14	\$ 5,179.30 ✓
SICPVC9013	Suministro e instalación de codo de 90° 1/2" SI pvc ced40 incluye: material, mano de obra y equipo Precio Unitario: ** DIECISIETE PESOS 67/100 M.N. **	pza	255.00	\$ 17.67	\$ 4,505.85 ✓
SICPVC9050	Suministro e instalación de codo de 90° de 2" SI pvc ced 40 incluye: material, mano de obra y equipo Precio Unitario: ** TREINTA Y UN PESOS 89/100 M.N. **	pza	40.00	\$ 31.89	\$ 1,275.60 ✓
SIC3	Suministro e instalación de codo de 90° 3" pvc ced40 incluye: material, mano de obra y equipo Precio Unitario: ** NOVENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N. **	pza	30.00	\$ 94.48	\$ 2,834.40 ✓
SIC4550	Suministro e instalación de codo de 45° 2" pvc ced40 incluye: material, mano de obra y equipo Precio Unitario: ** TREINTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 34.19	\$ 136.76 ✓
SIREDD34X12	Suministro e instalación de reducción bushing de 3/4x1/2" SI, incluye: material, mano de obra, herramienta Precio Unitario: ** ONCE PESOS 97/100 M.N. **	pza	53.00	\$ 11.97	\$ 634.4 ✓
SIREDD134	Suministro e instalación de reducción bushing de 1" x 3/4" SI, incluye: material, mano de obra, herramienta Precio Unitario: ** TRECE PESOS 81/100 M.N. **	pza	12.00	\$ 13.81	\$ 165.72 ✓
SIREDD1121	Suministro e instalación de reducción bushing de 1 1/2" x 1" SI, incluye: material, mano de obra y herramienta Precio Unitario: ** CATORCE PESOS 49/100 M.N. **	pza	12.00	\$ 14.49	\$ 173.88 ✓
SIREDD11212	Suministro e instalación de reducción bushing de 1 1/2" x 1/2" SI, incluye: material, mano de obra y herramienta Precio Unitario: ** CATORCE PESOS 46/100 M.N. **	pza	83.00	\$ 14.46	\$ 1,200.18 ✓
SIREDD212	Suministro e instalación de reducción bushing de 2" x	pza	115.00	\$ 19.59	\$ 2,252.85 ✓


 ATENTAMENTE
 Agrícola de Servicios, S.A de C.V.


 Ing. Javier Antonio Pineda Méndez
 REPRESENTANTE LEGAL

HOJA No. 2

Los Mochis, Sin.

Baja California

Hermosillo, Son.

Nogales, Az.

 Blvd. A. Rosales No. 2805 Nte.
 Col. Miguel Hidalgo C.P. 81210
 Los Mochis, Sin.
 Tel./Fax. (668) 819 - 71 - 23
 Tel. (668) 819 - 71 - 30

 Calle primera esquina con calle F
 Poblado: Leandro Valle
 San Quintín B.C.
 Tel./Fax. (616) 165 - 33 - 26
 Tel. (616) 165 - 33 - 27

 Blvd. García Morales No. 829-A
 Col. La Manga CP. 83220
 Hermosillo, Son., Mex.
 Tel./Fax. (662) 261-1495
 hmo@agricoladeservicios.com.mx

 P.O. Box 6413
 Nogales, AZ. 85628-6413
 Tels. (520) 281 - 4428
 Fax. (520) 281 - 4396

Construcción de sistema de riego automatizado en plazuela 13 de Septiembre (segunda etapa), Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	1/2" SI incluye: material, mano de obra y herramienta Precio Unitario: ** DIECINUEVE PESOS 59/100 M.N. **				
SIRE2112	Suministro e instalación de reducción bushing ced40 de 2" x 1 1/2" SI , incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo Precio Unitario: ** VEINTIOCHO PESOS 26/100 M.N. **	pza	12.00	\$ 28.26	\$ 339.12 ✓
RB3X2	Suministro e instalación de reducción bushing de 3" x 2" incluye: material, mano de obra y herramienta Precio Unitario: ** CINCUENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N. **	pza	12.00	\$ 59.10	\$ 709.20 ✓
SITPVC13	Suministro e instalación de tee de 1/2" pvc ced40 incluye: material, mano de obra y equipo Precio Unitario: ** CATORCE PESOS 18/100 M.N. **	pza	5.00	\$ 14.18	\$ 70.90 ✓
SITPVC19	Suministro e instalación de tee de 3/4" pvc ced40 incluye: material, mano de obra y equipo Precio Unitario: ** CATORCE PESOS 90/100 M.N. **	pza	44.00	\$ 14.90	\$ 655.60 ✓
SITPVC25	Suministro e instalación de tee de 1" pvc ced40 incluye: material, mano de obra y equipo Precio Unitario: ** DIECISIETE PESOS 36/100 M.N. **	PZA	62.00	\$ 17.36	\$ 1,076.32 ✓
SIPVC38	Suministro e instalación de tee de 1 1/2" pvc ced40 incluye: material, mano de obra y equipo Precio Unitario: ** VEINTINUEVE PESOS 48/100 M.N. **	pza	86.00	\$ 29.48	\$ 2,535.28 ✓
SITPVC50	Suministro e instalación de tee de 2" SI pvc ced40 incluye: material, mano de obra y equipo Precio Unitario: ** TREINTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N. **	pza	125.00	\$ 37.95	\$ 4,743.75 ✓
SIT3-1	Suministro e instalación de tee de 3" pvc ced40 incluye: material, mano de obra y equipo Precio Unitario: ** CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N. **	pza	12.00	\$ 167.44	\$ 2,009.28 ✓
SIM2X1 516	Suministro y colocación de manguera cable de 2x1.5 cal 16, incluye: materiales, mano de obra y herramienta Precio Unitario: ** TREINTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N. **	ml	460.00	\$ 35.91	\$ 16,518.60 ✓
SUNCAB315C16	Suministro y colocación de manguera cable de 3x1.5 cal 16, incluye: materiales, mano de obra y herramienta Precio Unitario: ** CUARENTA PESOS 02/100 M.N. **	ml	350.00	\$ 40.02	\$ 14,007.00 ✓
SIMOD6EST	Suministro e instalación de modulo de 6 estaciones para controlador, Incluye:taquetes, pijas, gabinete de protección, material, mano de obra y herramienta. Precio Unitario: ** DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 15/100 M.N. **	pza	3.00	\$ 2,804.15	\$ 8,412.45 ✓
SIASP1804	Suministro e instalación de Aspensor Rain-Bird 1804, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo Precio Unitario: ** CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N. **	pza	243.00	\$ 135.29	\$ 32,875.47 ✓
SIBOQSV12	Suministro e instalación de boquilla 12 van Rain-Bird para aspensor 1804, incluye: material y mano de obra. Precio Unitario: ** SETENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N. **	pza	47.00	\$ 78.71	\$ 3,699.37 ✓
SIBOQSV15	Suministro e instalación de boquilla, 15 van Rain-Bird	pza	94.00	\$ 78.71	\$ 7,398.74 ✓

ATENTAMENTE
Agrícola de Servicios, S.A. de C.V.


Ing. Víctor Antonio Olvera Méndez
REPRESENTANTE LEGAL



HOJA No 3

Los Mochis, Sin.

Bld. A. Rosales No. 2805 Nte.
Col. Miguel Hidalgo C.P. 81210
Los Mochis, Sin.
Tel./Fax. (668) 819 - 71 - 23
Tel. (668) 819 - 71 - 30

Baja California

Calle primera esquina con calle F
Poblado: Leandro Valle
San Quintín B.C.
Tel./Fax. (616) 165 -33 - 26
Tel. (616) 165 -33 - 27

Hermosillo, Son.

Bld. Garcís Morales No. 829-A
Col. La Manga CP. 83220
Hermosillo, Son., Mex.
Tel./Fax. (662) 281-1495
hmo@agricoladeservicios.com.mx

Nogales, Az.

P.O. Box 6413
Nogales, AZ. 85628-6413
Tels. (520) 281 - 4426
Fax. (520) 281 - 4396

Construcción de sistema de riego automatizado en plazuela 13 de Septiembre (segunda etapa), Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	para aspersor 1804, incluye: material y mano de obra. Precio Unitario: ** SETENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N. **				
SITB18V	Suministro e instalación de boquilla 18 van Rain-Bird para aspersor 1804, incluye: material y mano de obra. Precio Unitario: ** CIENTO VEINTIUN PESOS 70/100 M.N. **	pza	102.00	\$ 121.70	\$ 12,413.40 ✓
SIEVAL100	Suministro e instalación de electroválvula marca Rain Bird 100 DV 1" incluye: material, mano de obra y herramienta Precio Unitario: ** TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N. **	pza	10.00	\$ 338.51	\$ 3,385.10 ✓
CAJREG10	Suministro e instalación de registro de 10" para electroválvulas de plástico incluye: material, mano de obra y herramienta Precio Unitario: ** SEISCIENTOS TRES PESOS 97/100 M.N. **	pza	10.00	\$ 603.97	\$ 6,039.70 ✓
ARENRELL	Suministro y colocación de arena fina para protección de tubería Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N. **	m3	18.00	\$ 375.22	\$ 6,753.96 ✓
LT	Limpieza y prueba de tuberías con línea abierta, es decir, regando sin aspersores incluye: mano de obra y herramienta Precio Unitario: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. **	prueba	1.00	\$ 4,652.32	\$ 4,652.32 ✓
	Total de Tubería Principal, secundarias e instrumentación				\$ 325,453.58 ✓✓
	** TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. **				
	Total de Construcción de sistema de riego automatizado por aspersión				\$ 325,453.58 ✓✓
	** TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				\$ 325,453.58 ✓✓
	** TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. **				
				16 % I.V.A	\$ 52,072.57 ✓✓
				Total	\$ 377,526.15 ✓✓
	** TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 15/100 M.N. **				



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

HOJA No 4

ATENTAMENTE
Agrícola de Servicios, S.A. de C.V.



Ing. Javier Antonio Pineda Mendez
REPRESENTANTE LEGAL

Los Mochis, Sin.

Bvtd. A. Rosales No. 2805 Nte.
Col. Miguel Hidalgo C.P. 81210
Los Mochis, Sin.
Tel./Fax. (668) 819 - 71 - 23
Tel. (668) 819 - 71 - 30

Baja California

Calle primera esquina con calle F
Poblado: Leandro Valle
San Quintín B.C.
Tel./Fax. (618) 165 -33 - 26
Tel. (618) 165 -33 - 27

Hermosillo, Son.

Bvtd. García Morales No. 829-A
Col. La Manga CP. 83220
Hermosillo, Son., Méx.
Tel./Fax. (662) 261-1495
hmo@agricoladeservicios.com.mx

Nogales, Az.

P.O. Box 6413
Nogales, AZ. 85628-6413
Tels. (520) 281 - 4426
Fax. (520) 281 - 4396