



ING. JOSE ANTONIO AYALA CONSTRUCCIONES


R. F. C. AAAN-640529-191 C. U. R. P. AAAXA640529HSLYXN09

REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD CUCHILLA DE CACHOANA
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
OBRAS DEPORTIVAS					
ESTADIO DE BEISBOL					
1.1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS, MARCA BEREL O SIMILAR, INCLUYE: RESANE DE EL AREA A PINTAR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR Precio Unitario: ** CUARENTA PESOS 32/100 M.N. ** TOTAL: ** SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. **	M2	194.34	40.32	7,835.79 ✓
1.1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN CINTILLA DE LOSAS DE 10 CM. DE ESPESOR, MARCA BEREL O SIMILAR, INCLUYE: RESANE DE EL AREA A PINTAR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR Precio Unitario: ** ONCE PESOS 58/100 M.N. ** TOTAL: ** UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 26/100 M.N. **	ML	130.42	11.58	1,510.26 ✓
1.1.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN CINTILLA DE ZOCLO DE 0.25 X 0.40. DE ESPESOR, MARCA BEREL O SIMILAR, INCLUYE: RESANE DE EL AREA A PINTAR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR Precio Unitario: ** TRECE PESOS 08/100 M.N. ** TOTAL: ** QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N. **	PZA	45.00	13.08	588.60 ✓
1.1.4	LETRERO "AHOME ES LA FUERZA DE SU GENTE 2014-2016" CON SU ESCUDO Y LOGOTIPO DE LA ADMINISTRACIÓN, INCLUYE: PINTURA DE FONDO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR Precio Unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N. ** TOTAL: ** UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N. **	LOTE	1.00	1,639.79	1,639.79 ✓
1.1.5	LETRERO "ESTA UNIDAD DEPORTIVA ES PARA TU SERVICIO AYUDANOS A CONSERVARLA EN BUEN ESTADO", INCLUYE: PINTURA DE FONDO, LOGOTIPO (AHOME ES LA FUERZA DE SU GENTE), MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR Precio Unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N. ** TOTAL: ** UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N. **	LOTE	1.00	1,982.33	1,982.33 ✓
PINTURA EN ESTRUCTURA					
1.2.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE FONDO Y ESMALTE ANTICORROSIVO, EN MONTEN DE 4" MT14, INCLUYE: LIJADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio Unitario: ** TREINTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N. ** TOTAL: ** CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N. **	ML	156.48	34.29	5,365.70 ✓
1.2.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE FONDO Y	PZA	9.00	101.36	912.24 ✓

13,556.77


ING. JOSE ANTONIO AYALA



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

Culiacán No.2283 Pte. Fracc. Villas del Sol. Cel. 668-856 83 66 C. P. 81239 Los Mochis, Sinaloa



ING. JOSE ANTONIO AYALA
CONSTRUCCIONES
 R. F. C. AAAN-640529-191 C. U. R. P. AAAXA640529HSLYXN09

REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD CUCHILLA DE CACHOANA
 MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	ESMALTE ANTICORROSIVO, EN PTR DE 2" DE 5.00 M DE ALTURA, INCLUYE: LIJADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio Unitario: ** CIENTO UN PESOS 36/100 M.N. ** TOTAL: ** NOVECIENTOS DOCE PESOS 24/100 M.N. **				
1.2.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE FONDO Y PZA ESMALTE ANTICORROSIVO, EN ESTRUCTURA CARGADORA A BASE DE ANGULAR DE 2 1/2" EN CAJON Y PTR DE 2", INCLUYE: LIJADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N. ** TOTAL: ** DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 77/100 M.N. **	PZA	9.00	269.53	2,425.77 ✓
1.2.4	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: RETIRO DE M2 MALEZA MEDIANA A PALA Y MACHETE (BAJO DE GRADAS) Precio Unitario: ** CINCO PESOS 87/100 M.N. ** TOTAL: ** OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N. **	M2	151.26	5.87	887.90 ✓
Total de PINTURA EN ESTRUCTURA					9,591.61 ✓✓
** NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 61/100 M.N. **					
Total de ESTADIO DE BEISBOL					23,148.38 ✓✓K
** VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N. **					
2.0	CANCHA DE USOS MULTIPLES				
2.0.1	RETIRO DE TABLERO EXISTENTE Precio Unitario: ** SETECIENTOS DIEZ PESOS 27/100 M.N. ** TOTAL: ** UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 54/100 M.N. **	PZA	2.00	710.27	1,420.54 ✓
2.0.2	REHABILITACIÓN DE PORTERÍA TABLERO HECHA A BASE DE TUBO NEGRO DE 3" CED 40, INCLUYE: RASPADO DE TUBERIA CON PULIDORA Y LIJA LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON THINNER, MATERIALES, MANO DE OBRA, PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Precio Unitario: ** CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N. ** TOTAL: ** OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N. **	PZA	2.00	4,178.93	8,357.86 ✓
2.0.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO QUE INCLUYE: ANGULAR DE 2" PARA FORMAR BASTIDOR, SOLERA DE 1/4" DE ESPESOR CON BARRENO A LO LARGO DE LA PLACA QUE SOSTIENE EL ARO, PERNOS Y PINTURA EN LA SECCIÓN DE 1.20X1.80 MTS. ESPECIFICACIONES SEGÚN PLANO, INCLUYE TAMBIÉN LETRERO Y LOGO DE LA ADMINISTRACIÓN Precio Unitario: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 26/100 M.N. ** TOTAL: ** NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 52/100 M.N. **	PZA	2.00	4,690.26	9,380.52 ✓
PINTURA DE HULE CLORADO					19,158.92

ING. JOSE ANTONIO AYALA



DIRECCIÓN
 GENERAL DE
 OBRAS PUBLICAS
 DIRECCIÓN DE
 CONSTRUCCIÓN




ING. JOSE ANTONIO AYALA CONSTRUCCIONES

R. F. C. AAAN-640529-I91 C. U. R. P. AAAXA640529HSLYXN09

REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD CUCHILLA DE CACHOANA
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
2.1.1	FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR ROJO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE BASQUETBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio Unitario: ** TREINTA Y UN PESOS 61/100 M.N. ** TOTAL: ** CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 93/100 M.N. **	ML	189.21	31.61	5,980.93 ✓
2.1.2	FRANJA DE 5 CMS DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR BLANCO DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE VOLIBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio Unitario: ** TREINTA Y UN PESOS 61/100 M.N. ** TOTAL: ** DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N. **	ML	72.00	31.61	2,275.92 ↓
2.1.3	FRANJA DE 8 CMS DE ANCHO EN PISO CON PINTURA AZUL DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE FUTBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio Unitario: ** TREINTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N. ** TOTAL: ** SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 77/100 M.N. **	ML	160.10	39.73	6,360.77 ↓
2.1.4	PINTURA EN PISO EN ZONA DE AREA DE TIROS LIBRE Y CIRCULO CENTRAL CON PINTURA COLOR AMARILLO DE HULE CLORADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio Unitario: ** NOVENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N. ** TOTAL: ** QUINCE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 14/100 M.N. **	M2	158.44	99.78	15,809.14 ↓
2.1.5	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. Precio Unitario: ** TRES PESOS 12/100 M.N. ** TOTAL: ** DOS MIL NOVENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. **	M2	670.64	3.12	2,092.40 ↓
Total de PINTURA DE HULE CLORADO					32,519.16 ↓ ↓
** TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 16/100 M.N. **					
Total de CANCHA DE USOS MULTIPLES					51,678.08 ↓ OK
** CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N. **					
Total de OBRAS DEPORTIVAS					74,826.46 ↓ OK
** SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 46/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					74,826.46 ↓ OK
** SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 46/100 M.N. **					
				Impuesto Total	11,972.23 ↓ OK
					86,798.69 ↓ OK
** OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N. **					


ING. JOSE ANTONIO AYALA

Culiacán No.2283 Pte. Fracc. Villas del Sol. Cel. 668-856 83 66 C. P. 81239 Los Mochis, Sinaloa



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN