



27/Abr/2015

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA AMPLIACIÓN EJIDO SAN ISIDRO (SECTOR KINDER LA BOCANA), SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	AMPLIACIÓN DE 100 M. DE LINEA PRIMARIA 1F-2H 1/0 ACSR 33 KV, 50 M. DE NEUTRO CORRIDO 1/0 ACSR, 170 M. DE LINEA SECUNDARIA C.M.N (2+1) 1/0, INSTALANDO 3 POSTES DE CONCRETO PC- 12-750, 3 POSTES DE CONCRETO PC-9-450 Y 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA 1F 33,000YT/19,050/220-127 V.		1.00	\$ 179,189.20	
1.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO, INCLUYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA.		1.00	\$ 169,189.20	\$ 169,189.20
1.03	DEPOSITO DE GARANTÍA Y TRAMITES ANTE CFE		1.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
1	Total de AMPLIACIÓN DE 100 M. DE LINEA PRIMARIA 1F-2H 1/0 ACSR 33 KV, 50 M. DE NEUTRO CORRIDO 1/0 ACSR, 170 M. DE LINEA SECUNDARIA C.M.N (2+1) 1/0, INSTALANDO 3 POSTES DE CONCRETO PC- 12-750, 3 POSTES DE CONCRETO PC-9-450 Y 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA 1F 33,000YT/19,050/220-127 V.		1.00	\$ 179,189.20	\$ 179,189.20

Subtotal de Presupuesto

\$ 179,189.20

I.V.A 16 % \$ 28,670.27

Total \$ 207,859.47

ELABORÓ:

ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GUILLEN
DIRECTOR TECNICO
RED ELECTRICA-KINDER-BOCANA-FAM-SANISIDR-2015

REVISÓ:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS