



CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TRES EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE CARRETERA CARPETA Y CALLE CUATRO, EN (0384) TOSALIBAMPO, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clav.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES				
1.1	PREELIMINARES				
1.1.1	Trazo y nivelación en terrenos planos con equipo topográfico en todas las etapas de la obra Precio unitario: ** OCHO PESOS 39/100 M.N. **	M2	730.40	\$ 8.39	\$ 6,128.06
	Total de PREELIMINARES ** SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 06/100 M.N. **				\$ 6,128.06
1.2	TERRACERIAS				
1.2.1	Corte, carga y acarreo para retiro de material de desperdicio. Precio unitario: ** NOVENTA Y UN PESOS 46/100 M.N. **	M3	292.16	\$ 91.46	\$ 26,720.95
1.2.2	Escarificación, nivelación, afine y compactación del terreno natural con medios mecánicos: espesor de 15cms y compactación del 90%min del p.v.m. Precio unitario: ** VEINTIUN PESOS 92/100 M.N. **	M2	730.40	\$ 21.92	\$ 16,010.37
	Total de TERRACERIAS ** CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 32/100 M.N. **				\$ 42,731.32
1.3	BASES				
1.3.3	Tendido de Base de 20 cms. De espesor compactados al 95% min. Del p.v.m.s. Con balastre y grava-arena 70-30, incluye: Acarreo de la base del campamento de COMÚN hasta la obra 33 Kms. promedio, mano de obra, equipo y herramienta. Precio unitario: ** CIENTO SIETE PESOS 04/100 M.N. **	M2	730.40	\$ 107.04	\$ 78,182.02
	Total de BASES ** SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. **				\$ 78,182.02
	Total de PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES ** CIENTO VEINTISIETE MIL CUARENTA Y UN PESOS 40/100 M.N. **				\$ 127,041.40
	Subtotal de Presupuesto ** CIENTO VEINTISIETE MIL CUARENTA Y UN PESOS 40/100 M.N. **				\$ 127,041.40
				I.V.A.(16%)	\$ 20,326.62
				Total	\$ 147,368.02
	** CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N. **				

ELABORÓ:

ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GUILLÉN
DIRECTOR TÉCNICO
PAV-CONCHIDCO-CTRES(CARRET-CARPETA-CCUATRO)GUAYA

REVISÓ:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS