


Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>2</b>	<b>DOG OUTS SEMIENTERRADOS</b>				
<b>2.1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
2.1.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO TOPOGRÁFICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	118.80	\$ 12.12	\$ 1,439.86
2.1.2	EXCAVACIÓN A MANO DE TERRENO TIPO "A" INVESTIGANDO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZADO.	M3	106.70	\$ 158.65	\$ 16,927.96
2.1.3	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTADO.	M3	23.71	\$ 472.84	\$ 11,211.04
2.1.4	RELLENO EN CIMENTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, HUMEDECIDO Y COMPACTADO CON PISON, EN CAMAS DE 20 CM., INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	19.98	\$ 61.85	\$ 1,235.76
2.1.5	CARGAS, ACARREOS Y TRASPALCOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL ( VOL. MEDIO SUELTO) HASTA 50 CM. EN CARRETILLA.	M3	112.74	\$ 71.20	\$ 8,027.09
2.1.6	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO ( RETROEXCAVADORA) (VOL. MEDIO SUELTO) HASTA 10 KM. EN CAMIÓN)	M3	112.74	\$ 155.72	\$ 17,555.87
	<b>Total de TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>\$ 56,397.58</b>
<b>2.2</b>	<b>PISOS Y FIRMES</b>				
2.2.1	FIRME DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4" DE 15 DE ESPESOR PROMEDIO, ARMADO CON VAR. 3/8" A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO PLANEADO PARA RECIBIR PISO CERÁMICO, INCLUYE: MATERIAL , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	64.40	\$ 437.75	\$ 28,191.10
2.2.2	MESETA DE CONCRETO DE 8 CM. DE ESPESOR PROMEDIO COMO TOPE EN DOG OUT, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6 10/10, ACABADO PLANEADO.	M2	16.08	\$ 318.52	\$ 5,121.80
2.2.3	MESETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO CON ESCALON DE 20 CM. DE ALTURA Y 30 CM. DE PATA Y 0.90 PARA RECIBIR BANCA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6 10/10, ACABADO PLANEADO Y RELLENO DE BALASTRE.	M2	13.40	\$ 577.39	\$ 7,737.03
2.2.4	BANCA DE CONCRETO DE 60 CM. DE ANCHO Y 6.70 M DE LARGO Y 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO CON UNA ALTURA DE BANCA DE 40 CM., CON MUROS DE BLOCK Y LOSA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM. EN AMBOS	PZA	2.00	\$ 3,839.02	\$ 7,678.04

REPRESENTANTE LEGAL

  
ARQ. LEÓN HAROLDO VEGA PÉREZ


Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	SENTIDOS, ACABADO PLANEADO.				
2.2.5	BANCA DE CONCRETO DE 30 CM. DE ANCHO Y 1.90 M. DE LARGO Y 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO CON UNA LATURA DE BANCA DE 40 CM. CON VAR. DE 3/8" A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO PLANEADO.	PZA	4.00	\$ 1,078.74	\$ 4,314.96
2.2.6	BANCA DE CONCRETO DE 120 CM DE ANCHO Y 6.70 M. DE LARGO Y 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO CON UNA ALTURA DE BANCA DE 40 CM. CON MURO DE BLOCK Y LOSA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO PLANEADO.	PZA	2.00	\$ 6,921.99	\$ 13,843.98
2.2.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEPOSITO DE UTILERÍA ( METÁLICO) PARA BATS Y CASO A BASE DE SOLERA, REDONDO LISO 1/2" Y TUBO METÁLICO DE 1 3/4" CAL. 14, INCLUYE: PINTURA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00	\$ 2,631.23	\$ 5,262.46
	<b>Total de PISOS Y FIRMES</b>				<b>\$ 72,149.37</b>
<b>2.3</b>	<b>MUROS, CASTILLOS Y CADENAS.</b>				
2.3.1	MURO DE BOCK 15X20X40 CM. RELLENO DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 Y VARILLA # 4 @ CADA 20 CM., INLCUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	45.46	\$ 401.87	\$ 18,269.01
2.3.2	CADENA DE CERRAMIENTO CON DIMENSIONES DE 15X20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE DIAMETRO, ESTRIBOS 1/4" @ 15 CM. CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	ML	40.00	\$ 284.06	\$ 11,362.40
2.3.3	TRABE CON DIMENSIONES DE 15X20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" DE DIAMETRO, ESTRIBOS 1/4" @ 15 CM, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2,, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	ML	17.40	\$ 268.81	\$ 4,677.29
2.3.4	CASTILLO TIPO K-1 CON DIMENSIONES 0.20X0.20 M. ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS 1/4" @ 15 CM., CONCRETO F'C = 150 KG/CM2.	ML	33.76	\$ 298.95	\$ 10,092.55
	<b>Total de MUROS, CASTILLOS Y CADENAS.</b>				<b>\$ 44,401.25</b>
<b>2.4</b>	<b>LOSAS</b>				
2.4.1	LOSA DE CONCRETO ARMADA CON VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	32.20	\$ 684.02	\$ 22,025.44
	<b>Total de LOSAS</b>				<b>\$ 22,025.44</b>
<b>2.5</b>	<b>RECUBRIMIENTO Y ACABADOS</b>				
2.5.1	APLANADO ACABADO PULIDO CON YESO EN PLAFONES,	M2	30.28	\$ 104.04	\$ 3,150.33

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. LEÓN HAROLDO VEGA PÉREZ

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA				
2.5.2	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	32.20	\$ 64.78	\$ 2,085.92
2.5.3	APLICACION DE PINTURA VINILICA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	161.86	\$ 38.95	\$ 6,304.45
2.5.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RÓTULO EN DOG OUT REFERENTE AL ESTADIO.	PZA	2.00	\$ 619.11	\$ 1,238.22
	<b>Total de RECUBRIMIENTO Y ACABADOS</b>			<b>\$</b>	<b>12,778.92</b>
<b>2.6</b>	<b>HERRERIA</b>				
2.6.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA A BASE DE PTR 2" DE 1.80 M. DE ANCHO X 0.90 M. DE ALTO CON MALLA CICLONICA CAL 10.5 Y ANGULAR DE 1 1/2" X 3/16" PARA VENTILACIONES EN DOG OUT, INCLUYE: PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	\$ 2,540.22	\$ 10,160.88
2.6.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA TIPO LOUVER A BASE DE PTR 2" DE 1.5 M. DE ANCHO Y 0.50 M DE ALTO Y SOLERA DE 2" X 1/4" A CADA 6 CM. PARA VENTILACIONES EN DOG OUT, INCLUYE: PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	\$ 3,251.28	\$ 13,005.12
2.6.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL METALICO A BASE DE TUBO DE 2" CÉDULA 30 DE 0.90 M DE ALTO CON BASTIDOR ANGULAR 1"X3/16" CON MALLA DE 1.0 M DE ALTURA CAL 10.5 Y CON AMARRE DE SOLERA DE 1/2" POSTES A CADA 1.00 M., INCLUYE: PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	23.20	\$ 1,191.41	\$ 27,640.71
2.6.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 ESCALONES DE CONCRETO DE 1.0 X 0.30 X 0.20 M DE ALTO Y PASAMANO METALICOS A BASE DE TUBO DE 2" INCLUYE:PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$ 3,995.74	\$ 7,991.48
2.6.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE 3" CÉDULA 30 PARA SOPORTE DE LOSA DE 2.10, INCLUYE: PLACAS EN LOS EXTREMOS, PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$ 888.28	\$ 1,776.56
	<b>Total de HERRERIA</b>			<b>\$</b>	<b>60,574.75</b>
<b>2.7</b>	<b>LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA</b>				
2.7.1	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	LOTE	1.00	\$ 1,380.80	\$ 1,380.80
	<b>Total de LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA</b>			<b>\$</b>	<b>1,380.80</b>
	<b>Total de DOG OUTS SEMIENTERRADOS</b>			<b>\$</b>	<b>269,708.11</b>


REPRESENTANTE LEGAL

  
ARQ. LEÓN HAROLDO VEGA PÉREZ

**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Subtotal de Presupuesto				\$ 269,708.11
				IVA 16%	\$ 43,153.30
				Total	\$ 312,861.41

REPRESENTANTE LEGAL

  
ARQ. LEÓN HAROLDO VEGA PÉREZ