


Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REMODELACIÓN DE BAÑOS EN CAMPO DE BESIBOL					
1	TRABAJOS PRELIMINARES.				
1.1	Desmantelamiento de Mamparas existentes, incluye: retiro de las mismas.	pza.	3.00	\$ 281.53	\$ 844.59
1.2	Desmantelamiento de Puertas existentes, incluye: retiro de las mismas.	pza.	2.00	\$ 281.53	\$ 563.06
1.3	Desmantelamiento de Azulejo existentes, incluye: retiro del mismo.	m2.	3.80	\$ 156.41	\$ 594.36
1.4	Limpieza general de baños y azotea	m2.	52.16	\$ 9.65	\$ 503.34
	Total de TRABAJOS PRELIMINARES.			\$	2,505.35
2	ALBAÑILERIA.				
2.1	Construcción de Meseta de concreto fc=150 kg/cm2., de 7 cm de espesor, 60 cm de ancho, y 1.20 ml de longitud, empotrada al muro, armada con malla 6-6/10/10 y varilla 3/8", incluye: cimbrado, armado, colado y descimbrado.	pza.	2.00	\$ 601.32	\$ 1,202.64
2.2	Recubrimiento de Meseta con azulejo modelo Palazzo Marfil de Lamosa, formato 33 x 33 cm., asentado con cemento crest y emboquillado con emboquillador antihongo, incluye: recortes.	ml.	2.05	\$ 480.07	\$ 984.14
2.3	Recubrimiento de azulejo en muros modelo Palazzo marfil de Lamosa, formato 33 x 33 cm., asentado con cemento crest y emboquillado con emboquillador antihongo, incluye: recortes.	m2.	48.38	\$ 397.73	\$ 19,242.18
2.4	Recubrimiento de Piso modelo Palazzo marfil de Lamosa, formato 33 x 33 cm., asentado con cemento crest y emboquillado con emboquillador antihongo, incluye: recortes.	m2.	19.38	\$ 383.35	\$ 7,429.32
2.5	Nivelación de piso existente para recibir ceramica, a base de PSP	m2.	19.38	\$ 194.74	\$ 3,774.06
2.6	Resanes generales en muros con mortero cem-are 1:5, acabado floteado, hasta 3.00 m de altura.	m2.	15.00	\$ 155.21	\$ 2,328.15
2.7	Impermeabilización en losa de azotea a base de impermeabilizante acrilico, incluye: sellado de grietas, aplicación de sellador acrilico diluido con cepillo de ixtle, una capa de Termotek residencial o similar, colocacion de malla de poliester sencillo traslape de 10 cm., y una segunda capa de termotek sin adelgazar5, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	34.20	\$ 95.63	\$ 3,270.55
	Total de ALBAÑILERIA.			\$	38,231.04
3	HERRERIA.				
3.1	Suministro y colocación de modulo de mampara y puerta, a base de postes y bastidores de perfiles PTR de 1 1/4" cal 14, marco para la duela de solera 3/16" x 1/2", y duela de lamina cal , incluye: pasador R15, Soldadura y fijación a piso, muro y losa, fondo, medida 1.30 x 1.20 m, Pintura de fondo y esmalte final anticorrosiva	pza.	3.00	\$ 5,528.22	\$ 16,584.66

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. LEÓN HAROLDO VEGA PÉREZ

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
3.2	Suministro y colocación de Puerta para acceso a baños, a base de marco #130 cal 20, bastidor de perfiles #132 cal 18, refuerzos de cuadrado de 1/2", chapa de sobreponer, bisagras de libro Bimex, Pintura de fondo y final anticorrosivo, medida 0.90 X 2.05 M.	pza.	2.00	\$ 3,539.56	\$	7,079.12
Total de HERRERIA.						\$ 23,663.78
PINTURA.						
4.1	Suministro y aplicación de pintura vinílica marca VYN Dynasty color claro o similar, incluye sellador vinílico en Losa a dos manos.	m2.	31.33	\$ 57.60	\$	1,804.61
4.2	Suministro y aplicación de pintura vinílica marca VYN Dynasty color claro o similar, incluye sellador vinílico en Muros a dos manos.	m2.	92.48	\$ 57.60	\$	5,326.85
4.3	Suministro y aplicación de pintura vinílica marca VYN Dynasty color obscuro (verde) o similar, incluye sellador vinílico en Pretel a dos manos.	m2	9.52	\$ 57.60	\$	548.35
4.4	Suministro y aplicación de pintura Esmalte E-100 de comex o similar en Protecciones, formato 1.50 x 0.50 m.	pza.	4.00	\$ 71.03	\$	284.12
4.5	Suministro y aplicación de pintura Esmalte E-100 de comex o similar en Rodapie de Muro, de 0.60 cm.	ml.	21.20	\$ 85.59	\$	1,814.51
Total de PINTURA.						\$ 9,778.44
5 INSTALACION ELECTRICA.						
5.4	Suministro y colocación de Rosetas de porcelana de 4", en salidas de centro, incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	6.00	\$ 51.88	\$	311.28
5.5	Suministro y colocación de Apagador con tapa, incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	2.00	\$ 71.10	\$	142.20
Total de INSTALACION ELECTRICA.						\$ 453.48
6 INSTALACIÓN HIDRAULICA Y ACCESORIOS						
6.1	Suministro e Instalación de alimentación hidraulica para Tinaco con tubería de CPVC de 1/2", incluye: ranuras, enjarres, conexiones, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ml.	24.00	\$ 197.59	\$	4,742.16
6.2	Suministro e Instalación de Tubería de CPVC de 3/4" en bajante de tinaco, incluye: ranuras, enjarres, conexiones, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ml.	6.00	\$ 188.87	\$	1,133.22
6.3	Suministro y Colocación de Tinaco Rotoplas de 1100 lts, incluye: Elevacion, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	pza.	1.00	\$ 3,844.06	\$	3,844.06
6.4	Suministro y Colocación de Jabonera economica en area de lavabos, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	pza.	2.00	\$ 117.14	\$	234.28

REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. LEÓN HAROLDO VEGA PÉREZ

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
6.5	Suministro y Colocación de Papelera economica en area de Inodoros, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	pza.	3.00	\$ 122.89	\$ 368.67
6.6	Suministro y Colocación de Llave Individual para lavabo, modelo ML21, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	pza.	2.00	\$ 288.23	\$ 576.46
6.7	Suministro y Colocación de Cespól para lavabo, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	pza.	2.00	\$ 86.75	\$ 173.50
6.8	Suministro y colocacion de WC (inodoro) color Blanco marca Procemosa modelo Economico, incluye: taza, tanque, herrajes (valbula, sapo, palanca y flotador), asiento, pijas, manguera alimentadora, junta selladora, llave de control, materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza.	3.00	\$ 1,532.43	\$ 4,597.29
6.9	Suministro y colocacion de Lavabo color Blanco marca Procemosa modelo Economico, incluye: llave de aleta, manguera alimentadora, silicon, llave de control, materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza.	2.00	\$ 1,292.94	\$ 2,585.88
6.10	Suministro e Instalacion de alimentacion hidraulica para Inodoro con tuberia de CPVC de 1/2", incluye: ranuras, enjarres, conexiones, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza.	3.00	\$ 311.81	\$ 935.43
6.11	Suministro e Instalacion de alimentacion hidraulica para Lavabo con tuberia de CPVC de 1/2", incluye: ranuras, enjarres, conexiones, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza.	2.00	\$ 301.21	\$ 602.42
6.12	Suministro y colocación de barra de agarre para minusválidos de acero inoxidable cepillado de 60.90 cm de largo, 3.8 cm de diametro. Marca Glacier Bay	pza	4.00	\$ 961.11	\$ 3,844.44
Total de INSTALACIÓN HIDRAULICA Y ACCESORIOS					\$ 23,637.81
7	LIMPIEZA DE OBRA.				
7.1	Limpieza gruesa durante la obra, incluye: camion, mano de obra, equipo y herramienta.	m2.	37.20	\$ 17.92	\$ 666.62
7.2	Limpieza final de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, camion, equipo y herramienta.	m2.	37.20	\$ 9.93	\$ 369.40
Total de LIMPIEZA DE OBRA.					\$ 1,036.02
Total de REMODELACIÓN DE BAÑOS EN CAMPO DE BESIBOL					\$ 99,305.92
Subtotal de Presupuesto					\$ 99,305.92
				IVA	\$ 15,888.95
				Total	\$ 115,194.87

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. LEÓN HAROLDO VEGA PÉREZ