



José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-81A

REG. CMIC: 29181

24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSTRUCCION DE 39 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN AHOME INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	CONCEPTOS ADICIONALES EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS				
1.1	CONSTRUCCION DE FIRME DE 1.05 MTS. DE DIAMETRO A BASE DE CONCRETO F'C =200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, ARMADO CON MALLA LAC 66-10-10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 96/100 M.N. **	PZA	39.00	\$ 469.64	\$ 18,315.96
1.2	CONSTRUCCION DE ADEME DE 3.30 MTS. DE LARGO X 1.65 MTS. DE ALTO A BASE DE CONCRETO F'C =200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, ARMADO CON MALLA LAC 66-10-10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N. **	PZA	39.00	\$ 1,884.49	\$ 73,495.11
1.3	CONSTRUCCION DE TAPA DE CONCRETO DE 90 CMS. DE LARGO X 65 CMS. DE ANCHO A BASE DE CONCRETO F'C =200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 7 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, CON REFUERZO DE FIBRA SINTETICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N. **	PZA	78.00	\$ 312.35	\$ 24,363.30
	Total de CONCEPTOS ADICIONALES EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS				\$ 116,174.37
	** CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				\$ 116,174.37
	** CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N. **				
				IVA \$	18,587.90
				Total \$	134,762.27
	** CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N. **				

ATENTAMENTE

ING. JOSE DE JESUS GUTIERREZ ARMENTA

1