



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Blvd. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R. G. Castro C.P. 81260
Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9

Tels. 01(668) 824-14-21
824-13-26

PAG: 1

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS
DOMICILIARIAS EN CALLE SINALOA DE HIGUERA DE
ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA DE PRESENTACION: 20 DE OCTUBRE DE 2015.

FECHA DE INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2015.

PLAZO: 20 DIAS CALENDARIO.

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

FECHA DE TERMINO: 18 DE NOVIEMBRE DE 2015.

Presupuesto

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	P. U. en letra	IMPORTE
1	RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE					
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1.1	SEÑALAMIENTO A BASE VINIL APLICADO A PANTALLA LAMINADA CON DIMENSION DE 1.20 X 0.90 MTS., CON ESTRUCTURA DE P.T.R. DE 1 1/2" Y 2 PATAS, PANTALLA CON LAMINA GALVANIZADA CAL.26 Y FONDO DE PANTALLA CON LAMINA GALVANIZADA CAL.26 Y FONDO DE PANTALLA CON ESMALTE BLANCO, Y BASE DE 0.40 X 0.50 M PARA ANCLAJE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, (P.U.O.T).	PZA	1.00	2,505.57	DOS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 57/100 M.N.	2,505.57
1.1.2	SEÑALAMIENTOS PARA PREVENSION DE ACCIDENTES DE TRANSITO: INCLUYE: MECHEROS PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y LETREROS CON PINTURA FOSFORESCENTE DE ACUERDO A NORMAS Y ESPECIFICACIONES LAS CUALES VIENEN INTEGRADAS EN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, (P.U.O.T)	JGOS	1.00	2,439.03	DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.	2,439.03
1.1.3	LOCALIZACION DE LINEAS PRINCIPALES DE TODO TIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, (P.U.O.T).	PZA	8.00	126.51 *	CIENTO VEINTISEIS PESOS 51/100 M.N.	1,012.08
1.1.4	TRAZO Y NIVELACION, INCLUYE: EQUIPO TOPOGRAFICO, PERSONAL, MATERIALES, (PINTURA, CAL,CINTAS,CLAVOS, ESTACAS,ETC.) TRANSPORTES, Y ACARREOS. ASI MISMO LA REVISION DE LAS COTAS DEL PROYECTO, VERIFICACION DEL PERFIL DEL TERRENO NATURAL Y MANTENER DURANTE LA OBRA LAS NIVELETAS NECESARIAS PARA EL CONTROL DE LAS MISMAS	M2	172.00	7.60	SIETE PESOS 60/100 M.N.	1,307.20
1.1.5	EXCAVACION CON MAQUINA EN	M3	103.20	33.24	TREINTA Y TRES	3,430.37
					TOTAL DE HOJA :	10,694.25
					TOTAL ACUMULADO :	10,694.25

ATENTAMENTE

ING. RAUL ENRIQUE SARALEGUI VERDUZCO
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Blvd. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R. G. Castro C.P. 81260
Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9

Tels. 01(668) 824-14-21
824-13-26

PAG: 2

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS
DOMICILIARIAS EN CALLE SINALOA DE HIGUERA DE
ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA DE PRESENTACION: 20 DE OCTUBRE DE 2015.

FECHA DE INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2015.

PLAZO: 20 DIAS CALENDARIO.

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

FECHA DE TERMINO: 18 DE NOVIEMBRE DE 2015.

Presupuesto

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	P. U. en letra	IMPORTE
	ZANJAS HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD (SECO), EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL, TRASLAPEOS Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. (P.U.O.T). MEDIDA EN ZANJA.				PESOS 24/100 M.N.	
1.1.6	AFINE A MANO EN CEPAS EN MATERIAL "A" EN SECO, DE 0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD , INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (P.U.O.T.).	M3	10.32	117.23	CIENTO DIECISIETE PESOS 23/100 M.N.	1,209.81
1.1.7	MATERIAL DE BANCO (ARENA FINA) PARA PLANTILLA, RELLENO Y ACOSTILLADO A 30 CM SOBRE DEL LOMO DEL TUBO, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, (P.U.O.T).	M3	38.87	75.78	SETENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N.	2,945.57
	Total de TRABAJOS PRELIMINARES					14,849.63
	** CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N. **					
1.2	SUMINISTRO COLOCACION DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES					
1.2.1	SUMINISTRO DE TUBERIA HID ANG PVC DE 3" (75 MM) DE DIÁMETRO NORMA NMX-E-145/1-1994, SISTEMA INGLES (RD-32.5), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBA HIDROSTÁTICA, (P.U.O.T)	ML	172.00	79.75	SETENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N.	13,717.00
1.2.2	CONEXIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN O BIEN A RED EXISTENTE DE PARTE DE JAPAMA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBA HIDROSTÁTICA, (P.U.O.T).	PZA	1.00	1,911.20	UN MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 20/100 M.N.	1,911.20
1.2.3	CRUCERO # 1 INCLUYE: DOS JUNTA GIBAULT FOFO DE 3", UNA TEE PVC HID ANG DE 3"X3",	PZA	1.00	2,828.10	DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS	2,828.10
					TOTAL DE HOJA :	22,611.68
					TOTAL ACUMULADO :	33,305.93

ATENTAMENTE

ING. RAUL ENRIQUE SARALEGUI VERDUZCO
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Blvd. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R. G. Castro C.P. 81260
Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9

Tels. 01(668) 824-14-21
824-13-26

PAG: 3

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS
DOMICILIARIAS EN CALLE SINALOA DE HIGUERA DE
ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA DE PRESENTACION: 20 DE OCTUBRE DE 2015.

FECHA DE INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2015.

PLAZO: 20 DIAS CALENDARIO.

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

FECHA DE TERMINO: 18 DE NOVIEMBRE DE 2015.

Presupuesto

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	P. U. en letra	IMPORTE
	UN COPLE DE REPARACION DE PVC HID ANG DE 3", UN ATRAQUE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, (P.U.O.T).				10/100 M.N.	
1.2.4	CRUCERO # 2 INCLUYE : UNA TEE PVC HID ANG DE 3"X3" UN COPLE DOBLE DE REPARACION DE PVC HID ANG DE 3", UN ATRAQUE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, (P.U.O.T).	PZA	1.00	1,748.31	UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N.	1,748.31
1.2.5	CRUCERO # 3, INCLUYE: UNA REDUCCION DE PVC DE 3" A 2 1/2", 1 JUNTA GIBAUDL DE 2 1/2", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, (P.U.O.T)	PZA	1.00	1,039.80	UN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.	1,039.80
1.2.6	CRUCERO # 4 INCLUYE : UNA TEE PVC HID ANG DE 3"X3", 5 COPLE DOBLE DE REPARACION DE PVC HID ANG DE 3", 3 CODOS DE PVC DE 3" X 90° , 4 ATRAQUE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, (P.U.O.T)	PZA	1.00	2,631.06	DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 06/100 M.N.	2,631.06
	Total de SUMINISTRO COLOCACION DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES					23,875.47
	** VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N. **					
1.3	RELLENOS, RETIROS Y LIMPIEZA DE MATERIALES.					
1.3.1	RELLENO COMPACTADO AL 95% P.V.S.M., CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION , EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA NECESARIA PARA ALCANZAR LA HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, ACARREO EN CARRETILLAHASTA 20M DE LONGITUD, MANO DE OBRA,	M3	148.20	79.86	SETENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N.	11,835.25

TOTAL DE HOJA : 17,254.42
TOTAL ACUMULADO : 50,560.35

ATENTAMENTE

ING. RAÚL ENRIQUE SARALEGUI VERDUZCO
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Blvd. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R. G. Castro C.P. 81260
Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9

Tels. 01(668) 824-14-21
824-13-26

PAG: 4

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS
DOMICILIARIAS EN CALLE SINALOA DE HIGUERA DE
ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA DE PRESENTACION: 20 DE OCTUBRE DE 2015.

FECHA DE INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2015.

PLAZO: 20 DIAS CALENDARIO.

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

FECHA DE TERMINO: 18 DE NOVIEMBRE DE 2015.

Presupuesto

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	P. U. en letra	IMPORTE
	EQUIPO, HERRAMIENTA , (P.U.O.T).					
1.3.2	RETIRO Y ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, AL 1ER. KM CON EQUIPO MECÁNICO; INCLUYE CARGA Y ACARREOS, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y MANO DE OBRA, (P.U.O.T.).	M3	49.02	24.27	VEINTICUATRO PESOS 27/100 M.N.	1,189.72
1.3.3	RETIRO DE MATERIAL A KM. SUBSECUENTE, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3-KM	49.02	7.50	SIETE PESOS 50/100 M.N.	367.65
1.3.4	LIMPIEZA A LO LARGO Y ANCHO DE LA RED INSTALADA, INCLUYE: RETIRO, ACARREOS Y MANO DE OBRA, (P.U.O.T.).	ML	172.00	4.49	CUATRO PESOS 49/100 M.N.	772.28
	Total de RELLENOS, RETIROS Y LIMPIEZA DE MATERIALES.					14,164.90
	** CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. **					
	Total de RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE					52,890.00
	** CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. **					
	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" ø DE 6.00 M					
2.1	TRABAJOS PRELIMINARES					
2.1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN, INCLUYE: EQUIPO TOPOGRAFICO, PERSONAL, MATERIALES, (PINTURA, CAL, CINTAS, CLAVOS, ESTACAS, ETC.) TRANSPORTES, Y ACARREOS, ASI MISMO LA REVISIÓN DE LAS COTAS DEL PROYECTO, VERIFICACION DEL PERFIL DEL TERRENO NATURAL Y MANTENER DURANTE LA OBRA LAS NIVELETAS NECESARIAS PARA EL CONTROL DE LAS MISMAS, (P.U.O.T.).	M2	114.00	7.60	SIETE PESOS 60/100 M.N.	866.40
2.1.2	EXCAVACIÓN CON MÁQUINAS EN	M3	61.56	33.24	TREINTA Y TRES	2,046.25
					TOTAL DE HOJA :	5,242.30
					TOTAL ACUMULADO :	55,802.65

ATENTAMENTE

ING. RAUL ENRIQUE SARALEGUI VERDUZCO
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Bld. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R. G. Castro C.P. 81260
Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9

Tels. 01(668) 824-14-21
824-13-26

PAG: 5

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS
DOMICILIARIAS EN CALLE SINALOA DE HIGUERA DE
ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA DE PRESENTACION: 20 DE OCTUBRE DE 2015.

FECHA DE INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2015.

PLAZO: 20 DIAS CALENDARIO.

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

FECHA DE TERMINO: 18 DE NOVIEMBRE DE 2015.

Presupuesto

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	P. U. en letra	IMPORTE
	ZANJAS HASTA DE 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO ROCA FIJA, INCLUYE : AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL, TRASLAPEOS Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. (P.U.O.T.). MEDIDA EN ZANJA.				PESOS 24/100 M.N.	
2.1.3	AFINE A MANO EN CEPAS EN MATERIAL "A" EXCEPTO ROCA FIJA (SECO), DE 0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (P.U.O.T.).	M3	6.84	117.23	CIENTO DIECISIETE PESOS 23/100 M.N.	801.85
2.1.4	MATERIAL DE BANCO (ARENA FINA) PARA PLANTILLA, RELLENO Y ACOSTILLADO A 30 CM SOBRE DEL LOMO DEL TUBO, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, (P.U.O.T).	M3	27.35	338.16	TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.	9,248.68
	Total de TRABAJOS PRELIMINARES					12,963.18
	** DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N. **					
2.2	TOMA DOMICILIARIA					
2.2.1	TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE 6.00M DE LONGITUD, CON MURETE DE PROTECCION (VER PLANO), ABRAZADERA DE P.V.C. CON DERIVACION ROSCADA DE 13 MM Y TORNILLOS DE COBRE O CADMINIZADOS, ADAPTADOR DE COMPRESION DE 13 X 19 MM, TUBO DE POLIETILENO HDF-RF-9 DE 13 MM (ESTRUPAK), LLAVE DE BANQUETA, TUBO DE CPVC DE 13 MM ø, CODO CPVC DE 90° X 13 MM ø, MEDIDOR ARAD DN-15 TIP MAGNETICO DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO, LLAVE DE PASO DE PVC DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO, TEE DE CPVC DE 13 MM DE DIAMETRO, LLAVE DE JARDIN, CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA DE FO.FO. DE 180 MM, HACER CURVATURA	PZAS	19.00	2,609.51	DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 51/100 M.N.	49,580.69

TOTAL DE HOJA : 59,631.22
TOTAL ACUMULADO : 115,433.87

ATENTAMENTE

ING. RAUL ENRIQUE SARALEQUI VERDUZCO
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Blvd. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R. G. Castro C.P. 81260
Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9

Tels. 01(668) 824-14-21
824-13-26

PAG: 6

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS
DOMICILIARIAS EN CALLE SINALOA DE HIGUERA DE
ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA DE PRESENTACION: 20 DE OCTUBRE DE 2015.

FECHA DE INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2015.

PLAZO: 20 DIAS CALENDARIO.

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

FECHA DE TERMINO: 18 DE NOVIEMBRE DE 2015.

Presupuesto

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	P. U. en letra	IMPORTE
	AL TUBO COMO SE INDICA (CUELLO DE GANSO), CKECK DE 13 MM DE Ø, CAMISA TUBERIA DE 50 MM (2"), RD-41, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENT, (P.U.O.T.).					
2.2.2	RELLENO COMPACTADO AL 95% P.V.S.M., CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA PARA ALCANZAR LA HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACIÓN , ACARREO EN CARRETILLA HASTA 20 M DE LONGITUD, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, (P.U.O.T)	M3	41.04	79.86	SETENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N.	3,277.45
2.2.3	RETIRO Y ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, AL 1ER. KM CON EQUIPO MECÁNICO; INCLUYE: CARGA Y ACARREOS, HERRAMIENTAS, MANIOBRAS LOCALES Y MANO DE OBRA, (P.U.O.T).	M3	27.36	24.27	VEINTICUATRO PESOS 27/100 M.N.	664.03
2.2.4	RETIRO DE MATERIAL A KM. SUBSECUENTE, INCLUYE; M3-KM MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3-KM	27.36	7.50	SIETE PESOS 50/100 M.N.	205.20
2.2.5	LIMPIEZA DE MATERIAL EXCEDENTE EN TOMAS DOMICILIARIAS AL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN, INCLUYE: RETIRO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y MANO DE OBRA, (P.U.O.T).	LOTE	1.00	170.54	CIEN TO SETENTA PESOS 54/100 M.N.	170.54

Total de TOMA DOMICILIARIA

53,897.91

** CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. **

Total de CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" Ø DE 6.00 M

66,861.09

** SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 09/100 M.N. **

TOTAL DE HOJA : 4,317.22
TOTAL ACUMULADO : 119,751.09

ATENTAMENTE

ING. RAUL ENRIQUE SARALEGUI VERDUZCO
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Blvd. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R. G. Castro C.P. 81260
Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9

Tels. 01(668) 824-14-21
824-13-26

PAG: 7

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS
DOMICILIARIAS EN CALLE SINALOA DE HIGUERA DE
ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA DE PRESENTACION: 20 DE OCTUBRE DE 2015.

FECHA DE INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2015.

PLAZO: 20 DIAS CALENDARIO.

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

FECHA DE TERMINO: 18 DE NOVIEMBRE DE 2015.

Presupuesto

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	P. U. en letra	IMPORTE
3	VARIOS					
3.1	REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN A RAZÓN DE TRES PRUEBAS A CADA 100 MTS, INCLUYE: PERSONAL TÉCNICO, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA DETERMINAR EL GRADO DE COMPACTACIÓN REQUERIDO (SE PAGARÁ POR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO)	PZAS	3.00	225.10	DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 10/100 M.N.	675.30
3.2	REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN A RAZÓN DE CINCO PRUEBAS A CADA 20 TOMAS DOMICILIARIAS, INCLUYE: PERSONAL TÉCNICO, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA DETERMINAR EL GRADO DE COMPACTACION REQUERIDO (SE PAGARÁ POR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO)	PZAS	5.00	225.10	DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 10/100 M.N.	1,125.50
3.3	AFINE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CALLES, A TODO LO LARGO Y ANCHO DE LAS MISMAS, EN UN ESPESOR DE 15 CMS DEJANDO BOMBEOS Y CUNETAS, INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. MEDIDO COLOCADO.	M2	1,032.00	5.28	CINCO PESOS 28/100 M.N.	5,448.96
Total de VARIOS						7,249.76
** SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						127,000.85
** CIENTO VEINTISIETE MIL PESOS 85/100 M.N. **						
						I.V.A. (16%):
						Total
** CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 99/100 M.N. **						20,320.14
						147,320.99

ATENTAMENTE

ING. RAUL ENRIQUE SARALEGUI VERDUZCO
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Blvd. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R. G. Castro C.P. 81260
Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9

Tels. 01(668) 824-14-21
824-13-26

PAG: 1

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE
SINALOA DE HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

FECHA DE PRESENTACION: 20 DE OCTUBRE DE 2015.
FECHA DE INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2015.
PLAZO: 10 DIAS CALENDARIO.
FECHA DE TERMINO: 08 DE NOVIEMBRE DE 2015.

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Presupuesto

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	P. U. en letra	IMPORTE
	HIGUERA DE ZARAGOZA "CALLE SINALOA"					
1.-	PRELIMINARES					
1.1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, CAL, HILO, ESTACAS DE MADERA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	137.00	7.60	SIETE PESOS 60/100 M.N.	1,041.20
1.2	EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA HASTA 1.20 M DE PROFUNDIDAD EN SECO; INCLUYE: AFINE, AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA TALUDES, REMOCION, TRASPALEOS Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA.	M3	118.80	33.24	TREINTA Y TRES PESOS 24/100 M.N.	3,948.91
1.3	EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA HASTA 1.21 M • A 3.00 M DE PROFUNDIDAD EN AGUA; INCLUYE: AFINE, AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA TALUDES, REMOCION, TRASPALEOS Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA.	M3	10.11	38.58	TREINTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N.	390.04
1.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE 10 CM DE MATERIAL DE BANCO DE ARENA FINA PARA INSTALACION DE TUBERIA, MEDIDO COLOCADO EN OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO A 20	M3	10.28	296.27	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N.	3,045.66

TOTAL DE HOJA : 8,425.81
TOTAL ACUMULADO : 8,425.81

ATENTAMENTE

ING. RAUL ENRIQUE SARALEGUI VERDUZCO
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Blvd. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R. G. Castro C.P. 81260
Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9

Tels. 01(668) 824-14-21
824-13-26

PAG: 2

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE
SINALOA DE HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

FECHA DE PRESENTACION: 20 DE OCTUBRE DE 2015.
FECHA DE INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2015.
PLAZO: 10 DIAS CALENDARIO.
FECHA DE TERMINO: 08 DE NOVIEMBRE DE 2015.

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Presupuesto						
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	P. U. en letra	IMPORTE
	MTS. DE DISTANCIA, COLOCACION EN FONDO DE LA EXCAVACION Y EQUIPO.					
1.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLCHON Y ACOSTILLADO DE TUBERIA A BASE DE MATERIAL DE BANCO DE ARENA FINA HASTA 30 CM ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO; INCLUYE: CINTA PREVENTIVA COLOR NARANJA O ROJO DE PLASTICO GRUESO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	47.13	320.93	TRESCIENTOS VEINTE PESOS 93/100 M.N.	15,125.43
1.6	RELLENO COMPACTADO AL 95%DE SU P.V.S.M. CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CEPAS, DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA NECESARIA PARA DETERMINAR LA HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, ACARREO EN CARRETILLAS HASTA 20 M., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	77.53	79.86	SETENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N.	6,191.55
1.7	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1ER KM EN CAMION DE VOLTEO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	61.65	24.27	VEINTICUATRO PESOS 27/100 M.N.	1,496.25
1.8	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A KILOMETRO SUBSECUENTE DEL PRIMERO EN CAMION DE VOLTEO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3-KM	61.65	7.50	SIETE PESOS 50/100 M.N.	462.38
1.9	REALIZACION DE PRUEBAS DE COMPACTACION A RAZON DE 2 PRUEBAS A CADA 100 MTS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00	189.65	CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N.	948.25
1.10	LOCALIZACION DE LINEAS	PZA	3.00	272.17	DOSCIENTOS SETENTA Y	816.51
TOTAL DE HOJA :						25,040.37
TOTAL ACUMULADO :						33,466.18

ATENTAMENTE

ING. RAUL ENRIQUE SARALEGUI VERDUZCO
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Bvld. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R. G. Castro C.P. 81260
Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9

Tels. 01(668) 824-14-21
824-13-26

PAG: 3

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE
SINALOA DE HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

FECHA DE PRESENTACION: 20 DE OCTUBRE DE 2015.
FECHA DE INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2015.
PLAZO: 10 DIAS CALENDARIO.
FECHA DE TERMINO: 08 DE NOVIEMBRE DE 2015.

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Presupuesto

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	P. U. en letra	IMPORTE
	PRINCIPALES DE AGUA POTABLE Y ATARJEAS EXISTENTES, ASI COMO DE TELEFONOS Y LINEAS ELECTRICAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.				DOS PESOS 17/100 M.N.	
	Total de PRELIMINARES					33,466.18
	** TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N. **					
2.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS					
2.1	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 20 CMS DE Ø, SISTEMA METRICO, SERIE-20, INCLUYE: CARGA Y ACARREOS PARA PONERLO EN EL LUGAR DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	137.00	191.13	CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 13/100 M.N.	26,184.81
2.2	COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 20 CMS DE Ø, SISTEMA METRICO, SERIE-20, INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA, AGUA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	137.00	37.51	TREINTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N.	5,138.87
2.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC DE 6"X45", SERIE 20, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	19.00	131.38	CIENTO TREINTA Y UN PESOS 38/100 M.N.	2,496.22
2.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA MONOLITICA CON SEJA DE SUJECCION DE 8"X6", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	19.00	232.96	DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 96/100 M.N.	4,426.24
2.5	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE PVC DE 15 CM (6") DE Ø PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, SISTEMA MÉTRICO, SERIE 20, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS CON MATERIAL DE BANCO, MATERIALES Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	119.00	189.26	CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 26/100 M.N.	22,521.94

TOTAL DE HOJA : 60,768.08
TOTAL ACUMULADO : 94,234.26

ATENTAMENTE

ING. RAUL ENRIQUE SARALEGUI VERDUZCO
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Bvld. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R. G. Castro C.P. 81260
Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9

Tels. 01(668) 824-14-21
824-13-26

PAG: 4

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE
SINALOA DE HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

FECHA DE PRESENTACION: 20 DE OCTUBRE DE 2015.
FECHA DE INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2015.
PLAZO: 10 DIAS CALENDARIO.
FECHA DE TERMINO: 08 DE NOVIEMBRE DE 2015.

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Presupuesto						
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	P. U. en letra	IMPORTE
2.6	CONSTRUCCION DE REGISTROS DOMICILIARIOS DE 0.60X0.40X0.90 M. (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ACABADO INTERIOR PULIDO, INCLUYE: TAPA DE CONCRETO ARMADA, MARCO Y CONTRAMARCO, SUMINISTRO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	19.00	1,396.87	UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 87/100 M.N.	26,540.53
Total de SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS						87,308.61
** OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 61/100 M.N. **						
3.-	OBRAS DE DESAGUE					
3.1	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 3", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	HR	24.00	80.77	OCHENTA PESOS 77/100 M.N.	1,938.48
3.2	RETIRO DE AGUAS RESIDUALES EN CAMION PIPA A UNA DISTANCIA DE 1 KM. , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	HR	24.00	464.76	CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.	11,154.24
Total de OBRAS DE DESAGUE						13,092.72
** TRECE MIL NOVENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N. **						
4.-	POZOS Y BROCALES					
4.1	FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.00 MTS A 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO ROJO RECOCIDO DE 4 X 14 X 28 CM, CON MURO DE 30 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: AFINE, MURO, PALNTILLA, MEDIA CAÑA, APLANADO INTERIOR PULIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	6,248.98	SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	6,248.98
4.2	FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.00 MTS A 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD DE	PZA	1.00	7,461.47	SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS	7,461.47
TOTAL DE HOJA :						53,343.70
TOTAL ACUMULADO :						147,577.96

ATENTAMENTE

ING. RAUL ENRIQUE SARALEGUI VERDUZCO
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Bvld. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R. G. Castro C.P. 81260
Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9

Tels. 01(668) 824-14-21
824-13-26

PAG: 5

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE
SINALOA DE HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

FECHA DE PRESENTACION: 20 DE OCTUBRE DE 2015.
FECHA DE INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2015.
PLAZO: 10 DIAS CALENDARIO.
FECHA DE TERMINO: 08 DE NOVIEMBRE DE 2015.

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Presupuesto						
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	P. U. en letra	IMPORTE
	TABIQUE DE BARRO RECOCIDO ROJO RECOCIDO DE 4 X 14 X 28 CM, CON MURO DE 30 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: AFINE, MURO, PALNTILLA, MEDIA CAÑA, APLANADO INTERIOR PULIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.				47/100 M.N.	
4.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 60 CMS. DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	1,292.69	UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 69/100 M.N.	2,585.38
	Total de POZOS Y BROCALES					16,295.83
	** DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. **					
5.-	OTROS					
5.1	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARA COMPLETA DE 6 M DE LONGITUD, DESDE LA LLAVE DE INSERCIÓN HASTA LA LLAVE DE BANQUETA CON TUBO PEAD DE 1/2"Ø, INCLUYE: EXCAVACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ARENA PARA PROTECCIÓN, RELLENO APISONADO Y EQUIPO.	PZA	6.00	252.99	DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.	1,517.94
5.2	TAPONAMIENTO DE POZOS DE VISITA AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO PARA EVITAR PASE DE AGUAS NEGRAS A TRAMO POR CONECTAR, CON COSTALES DE ARENA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	429.03	CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 03/100 M.N.	858.06
5.3	RETIRO DE TAPONES DE POZOS DE VISITA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	154.96	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.	309.92
5.4	COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS PARA PREVENCION DE ACCIDENTES	JUEGO	3.00	2,439.03	DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.	7,317.09
					TOTAL DE HOJA :	12,588.39
					TOTAL ACUMULADO :	160,166.35

ATENTAMENTE

ING. RAUL ENRIQUE SARALEGUI VERDUZCO
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Blvd. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R. G. Castro C.P. 81260
Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9

Tels. 01(668) 824-14-21
824-13-26

PAG: 6

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE
SINALOA DE HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

FECHA DE PRESENTACION: 20 DE OCTUBRE DE 2015.
FECHA DE INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2015.
PLAZO: 10 DIAS CALENDARIO.
FECHA DE TERMINO: 08 DE NOVIEMBRE DE 2015.

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Presupuesto

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	P. U. en letra	IMPORTE
	DE TRANSITO, INCLUYE: MECHEROS PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y LETREROS CON PINTURA FOSFORESCENTE, DE ACUERDO A NORMAS Y ESPECIFICACIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
5.5	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO A BASE DE VINIL APLICADO A PANTALLA LAMINADA, CON DIMENCION DE 1.2 X 0.9 MTS, CON ESTRUCTURA DE P.T.R. DE 1 1/2", MARCO Y DOS PATAS, PANTALLA CON LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 Y FONDO DE PANTALLA CON ESMALTE BLANCO, CIMENTADA CON UNA BASE DE 0.40 X 0.50 M. PARA ALCLAJE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	1,634.13	UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N.	1,634.13
5.6	MOTOCOMFORMADO EN CALLES DESPUES DE REALIZAR TRABAJOS DE INTRODUCCION DE TUBERIAS, TOMANDO EN CUENTA HASTA UN ANCHO DE HASTA 6 M DE CALLE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1,370.00	1.16	UN PESOS 16/100 M.N.	1,589.20
5.7	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL, ACARREOS Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	1.00	6,599.08	SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.	6,599.08
Total de OTROS						19,825.42
** DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 42/100 M.N. **						
Total de HIGUERA DE ZARAGOZA "CALLE SINALOA"						169,988.76
** CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						169,988.76
** CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N. **						
TOTAL DE HOJA :						9,822.41
TOTAL ACUMULADO :						169,988.76

ATENTAMENTE

ING. RAUL ENRIQUE SARALEGUI VERDUZCO
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Bld. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R. G. Castro C.P. 81260
Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9

Tels. 01(668) 824-14-21
824-13-26

PAG: 7

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE
SINALOA DE HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

FECHA DE PRESENTACION: 20 DE OCTUBRE DE 2015.

FECHA DE INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2015.

PLAZO: 10 DIAS CALENDARIO.

FECHA DE TERMINO: 08 DE NOVIEMBRE DE 2015.

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Presupuesto

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	P. U. en letra	IMPORTE
						I.V.A. (16%): 27,198.20
						Total 197,186.96

** CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N. **

ATENTAMENTE

ING. RAUL ENRIQUE SARALEGUI VERDUZCO
REPRESENTANTE LEGAL