



ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCION

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
R.F.C. GAMC 830422-FX5

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCAS METALICAS EN EL CENTRO CEREMONIAL JESUS DE NAZARET UBICADO EN EL EJIDO LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Resumen del Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	ESTRUCTURAS METALICAS				
1.1	FABRICACION DE BANCAS			\$	43,633.41
	Total de ESTRUCTURAS METALICAS			\$	43,633.41
	** CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 41/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	43,633.41
	** CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 41/100 M.N. **				
				16 % IVA	\$ 6,981.35
				Total	\$ 50,614.76
	** CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 76/100 M.N. **				

ATENTAMENTE:

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL



ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCION

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
R.F.C. GAMC 830492-FX5

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCAS METALICAS EN EL CENTRO CEREMONIAL JESUS DE NAZARET UBICADO EN EL EJIDO LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	ESTRUCTURAS METALICAS				
1.1	FABRICACION DE BANCAS				
1.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA METÁLICA A BASE DE MONTEN DE 4" CAL 14 COMO RESPALDO EN DOS LÍNEAS, PTR DE 1 1/2" A CADA 1.50 MTS COMO SOSTEN DE RESPALDO Y BASE DE BANCA, POLIN DE 12" COMO ASIENTO, INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE GRIS MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Precio Unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 09/100 M.N. **	ML	24.00	\$ 1,302.09	\$ 31,250.16
1.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA METÁLICA A BASE DE MONTEN DE 12" CAL 14 COMO ASIENTO Y BASES DE PTR DE 1 1/2" A CADA 1.50 MTS , INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE GRIS MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 55/100 M.N. **	ML	15.00	\$ 825.55	\$ 12,383.25
	Total de FABRICACION DE BANCAS ** CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 41/100 M.N. **			\$	43,633.41
	Total de ESTRUCTURAS METALICAS ** CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 41/100 M.N. **			\$	43,633.41
	Subtotal de Presupuesto ** CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 41/100 M.N. **			\$	43,633.41
				16 % IVA	\$ 6,981.35
				Total	\$ 50,614.76
	** CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 76/100 M.N. **				

ATENTAMENTE

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL



ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCION

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
R.F.C. GAMC 830422-FX5

CONSTRUCCIÓN CERCA METALICA DE DOG-OUT A BARDA GRANDE EN EL ESTADIO DE BEISBOL DEL EJIDO MOCHIS, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Resumen del Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	OBRAS DEPORTIVAS				
1.1	BARDA DE 1.00 MTS DE ALTURA DE DOG-OUT A BARDA GRANDE				
1.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES			\$	935.00
1.1.2	CIMENTACION			\$	5,920.32
1.1.3	MUROS, CADENAS Y CASTILLOS			\$	16,767.30
1.1.4	CANCELERIA			\$	44,117.66
	Total de BARDA DE 1.00 MTS DE ALTURA DE DOG-OUT A BARDA GRANDE			\$	67,740.28
	** SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 28/100 M.N. **				
	Total de OBRAS DEPORTIVAS			\$	67,740.28
	** SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 28/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	67,740.28
	** SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 28/100 M.N. **				
				16 % IVA \$	10,838.44
				Total \$	78,578.72
	** SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N. **				

ATENTAMENTE.

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL



ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCION

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
R.F.C. GAMC 830492-FX5

CONSTRUCCIÓN CERCA METALICA DE DOG-OUT A BARDA GRANDE EN EL ESTADIO DE BEISBOL DEL EJIDO MOCHIS, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	OBRAS DEPORTIVAS				
1.1	BARDA DE 1.00 MTS DE ALTURA DE DOG-OUT A BARDA GRANDE				
1.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1.1.1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIAS Precio Unitario: ** SEIS PESOS 71/100 M.N. **	M2	66.00	\$ 6.71	\$ 442.86
1.1.1.2	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN SECO, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Precio Unitario: ** OCHENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N. **	M3	1.92	\$ 83.39	\$ 160.11
1.1.1.4	CARGAS Y ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO (RETROEXCAVADORA) (VOL. MEDIDO SUELTO) HASTA 10 KM. EN CAMIÓN. Precio Unitario: ** CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 81/100 M.N. **	M3	2.50	\$ 132.81	\$ 332.03
	Total de TRABAJOS PRELIMINARES ** NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **			\$	935.00
1.1.2	CIMENTACION				
1.1.2.1	DADO DE CONCRETO DE 0.40X0.40 CMS DE SECCION Y 0.50 MTS DE ALTURA, ARMADO CON ARMEX 15X20-4, CONCRETO FC= 200 KG/CM2, SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. **	PZA	24.00	\$ 246.68	\$ 5,920.32
	Total de CIMENTACION ** CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 32/100 M.N. **			\$	5,920.32
1.1.3	MUROS, CADENAS Y CASTILLOS				
1.1.3.1	CADENA DE DESPLANTE DE 15X25 CMS. ARMADA CON ARMEX 15X20-4, CONC. FC= 200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N. **	ML	66.00	\$ 254.05	\$ 16,767.30
	Total de MUROS, CADENAS Y CASTILLOS ** DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. **			\$	16,767.30
1.1.4	CANCELERIA				
1.1.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE 4"X4" X 3/8" Y ANCLAS DE ANGULO DE 1"X3/16" ABIERTO Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N. **	PZA	24.00	\$ 252.47	\$ 6,059.28
1.1.4.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE PTR DE 2"X2" CAL 14 Y 1.00 MTS DE LARGO CON ANCLAJE DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: NIVELADO, PINTADO Y TODO LO NECESARIO	PZA	24.00	\$ 251.60	\$ 6,038.40

ATENTAMENTE
CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL



ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCION

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
R.F.C. GAMC 830492-FX5

CONSTRUCCIÓN CERCA METALICA DE DOG-OUT A BARDA GRANDE EN EL ESTADIO DE BEISBOL DEL EJIDO MOCHIS, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
PARA EL CONCEPTO TERMINADO Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 60/100 M.N. **					
1.1.4.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCOS DE 1.50 X1.00 M DE SECCIÓN A BASE DE ÁNGULO DE 3/16"X1" INCLUYE: MALLA CICLONICA DE 1.00 MTS DE ALTURA CAL 12 PUNTEADO A ÁNGULO SUPERIOR E INFERIOR Y SOLDADO CON SOLERA DE 3/16"X1/2" EN LATERALES, INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. **	PZA	42.00	\$ 672.80	\$ 28,257.60
1.1.4.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.30X1.00 A BASE DE ANGULO DE 3/16"X1", MALLA CICLONICA DE 1.00 M DE ALTURA CAL 12, SOLERA DE 3/16"X1/2" PARA AMARRE CON MARCO, BISAGRAS TUBULARES, PICAPORTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 69/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 866.69	\$ 866.69
1.1.4.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE DOBLE ABATIMIENTO DE 3.00X1.00 A BASE DE ANGULO DE 3/16"X1", MALLA CICLONICA DE 1.00 M DE ALTURA, BISAGRAS TUBULARES, PICAPORTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Precio Unitario: ** DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,895.69	\$ 2,895.69
Total de CANCELERIA				\$	44,117.66
** CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 66/100 M.N. **					
Total de BARDA DE 1.00 MTS DE ALTURA DE DOG-OUT A BARDA GRANDE				\$	67,740.28
** SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 28/100 M.N. **					
Total de OBRAS DEPORTIVAS				\$	67,740.28
** SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 28/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	67,740.28
** SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 28/100 M.N. **					
				16 % IVA	\$ 10,838.44
				Total	\$ 78,578.72
** SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N. **					

ATENTAMENTE

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL



ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CONSTRUCCION

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
R.F.C. GAMC 830422-FX5

FABRICACIÓN, TRASLADO Y COLOCACIÓN DE BANCAS METÁLICAS DE 2.00 MTS DE LARGO Y 0.80 MTS DE ALTURA EN PARQUE MACOCHIN UBICADO EN EL EJIDO BACHOCO No. 2, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Resumen del Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	ESTRUCTURAS METÁLICAS				
1.1	MUEBLES METÁLICOS			\$	25,152.96
	Total de ESTRUCTURAS METÁLICAS			\$	25,152.96
	** VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	25,152.96
	** VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **				
				16 % IVA	\$ 4,024.47
				Total	\$ 29,177.43
	** VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. **				

ATENTAMENTE:

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL



ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CONSTRUCCION

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
R.F.C. GAMC 830492-FX5

FABRICACIÓN, TRASLADO Y COLOCACIÓN DE BANCAS METÁLICAS DE 2.00 MTS DE LARGO Y 0.80 MTS DE ALTURA EN PARQUE MACOCHIN UBICADO EN EL EJIDO BACHOCO No. 2, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	ESTRUCTURAS METÁLICAS				
1.1	MUEBLES METÁLICOS				
1.1.1	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BANCA METÁLICA DE 2 MTS DE LARGO Y 0.80 MTS DE ALTO A BASE DE TUBO MECÁNICO DE 2" COMO PIE Y CODERA ROLADA EN ESQUINAS Y LARGUEROS, RESPALDOS Y SENTADERA DE PERFIL DE 3/4"X2", MACHETES CURVOS COMO SOPORTE EN LA PARTE DE ABAJO Y TRASERA A BASE DE PLACA DE 3/16"X2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, PINTURA DE FONDO, PINTURA DE ESMALTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	\$ 6,288.24	\$ 25,152.96
	Precio Unitario: ** SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. **				
	Total de MUEBLES METÁLICOS			\$	25,152.96
	** VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **				
	Total de ESTRUCTURAS METÁLICAS			\$	25,152.96
	** VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	25,152.96
	** VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **				
				16 % IVA	\$ 4,024.47
				Total	\$ 29,177.43
	** VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. **				

ATENTAMENTE:

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL



ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CONSTRUCCION

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
R.F.C. GAMC 830492-FX5

FABRICACIÓN, TRASLADO Y COLOCACIÓN DE BANCAS METÁLICAS DE 2.00 MTS DE LARGO Y 0.80 MTS DE ALTURA EN PARQUE MACOCHIN UBICADO EN EL EJIDO BACHOCO No. 2, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	ESTRUCTURAS METÁLICAS				
1.1	MUEBLES METÁLICOS				
1.1.1	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BANCA METÁLICA DE 2 MTS DE LARGO Y 0.80 MTS DE ALTO A BASE DE TUBO MECÁNICO DE 2" COMO PIE Y CODERA ROLADA EN ESQUINAS Y LARGUEROS, RESPALDOS Y SENTADERA DE PERFIL DE 3/4"X2", MACHETES CURVOS COMO SOPORTE EN LA PARTE DE ABAJO Y TRASERA A BASE DE PLACA DE 3/16"X2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, PINTURA DE FONDO, PINTURA DE ESMALTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Precio Unitario: ** SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 6,288.24	\$ 25,152.96
	Total de MUEBLES METÁLICOS				\$ 25,152.96
	** VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **				
	Total de ESTRUCTURAS METÁLICAS				\$ 25,152.96
	** VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				\$ 25,152.96
	** VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **				
				16 % IVA	\$ 4,024.47
				Total	\$ 29,177.43
	** VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. **				

ATENTAMENTE:

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL



ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CONSTRUCCION


CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
R.F.C. GAMC 830492-FX5

FABRICACIÓN, TRASLADO Y COLOCACIÓN DE BANCAS METÁLICAS DE 2.00 MTS DE LARGO Y 0.80 MTS DE ALTURA EN PARQUE PRIVADA FLOR DE LIZ EN LOS MOCHIS, SINALOA

Resumen del Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	ESTRUCTURAS METÁLICAS				
1.1	MUEBLES METÁLICOS			\$	11,378.58
	Total de ESTRUCTURAS METÁLICAS			\$	11,378.58
	** ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	11,378.58
	** ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N. **				
				16 % IVA	\$ 1,820.57
				Total	\$ 13,199.15
	** TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N. **				

ATENTAMENTE:


CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL




ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CONSTRUCCION

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
R.F.C. GAMC 830422-FX5

FABRICACIÓN, TRASLADO Y COLOCACIÓN DE BANCAS METÁLICAS DE 2.00 MTS DE LARGO Y 0.80 MTS DE ALTURA EN PARQUE PRIVADA FLOR DE LIZ EN LOS MOCHIS, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	ESTRUCTURAS METÁLICAS				
1.1	MUEBLES METÁLICOS				
1.1.1	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BANCA METÁLICA DE 2 MTS DE LARGO Y 0.80 MTS DE ALTO A BASE DE TUBO MECÁNICO DE 2" COMO PIE Y CODERA ROLADA EN ESQUINAS Y LARGUEROS, RESPALDOS Y SENTADERA DE PERFIL DE 3/4"X2", MACHETES CURVOS COMO SOPORTE EN LA PARTE DE ABAJO Y TRASERA A BASE DE PLACA DE 3/16"X2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, PINTURA DE FONDO, PINTURA DE ESMALTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Precio Unitario: ** CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 5,689.29	\$ 11,378.58
	Total de MUEBLES METÁLICOS			\$	11,378.58
	** ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N. **				
	Total de ESTRUCTURAS METÁLICAS			\$	11,378.58
	** ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	11,378.58
	** ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N. **				
				16 % IVA	\$ 1,820.57
				Total	\$ 13,199.15
				** TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N. **	


 ATENTAMENTE:
 CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
 REPRESENTANTE LEGAL