



JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

30 DE JULIO DE 2015

CONSTRUCCION DE NICHU ELECTRICO EN CISTERNA EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	NICHU ELECTRICO				
1.1	MURO DE BLOCK 15X20X40 CMS RELLENO DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 Y VARILLA #3, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Total: ** UN MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 13/100 M.N. **	M2	2.40	\$ 469.22	\$ 1,126.13
1.2	LOSA DE CONCRETO ARMADA DE 10 CMS. DE ESPESOR CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Total: ** UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. **	M2	1.28	\$ 974.61	\$ 1,247.50
1.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE DE 60 CMS. DE ALTO X 76 CMS. DE ANCHO, A BASE DE BASTIDOR DE SOLERA DE 2" X 3/16" Y PUERTAS CON BASTIDOR DE PTR 1 1/2" CAL. 14, PASADOR, BISAGRA TUBULAR, CANDADO MASTER Y RECUBIERTA DE LAMINA NEGRA CAL. 14, INCLUYE: MATERIALES, PINTURA, FONDO, THINER, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Total: ** TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,184.19	\$ 3,184.19
Total de NICHU ELECTRICO				\$	5,557.82
** CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	5,557.82
** CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. **					

IVA \$ 889.25
Total \$ 6,447.07

**** SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N. ****

**URBANIZACIÓN Y
EDIFICACIÓN**

ATENTAMENTE


ING. JOSÉ GUZMÁN ARREDONDO
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

30 DE JULIO DE 2015

CONSTRUCCION DE NICHOS ELECTRICOS EN CISTERNA UBICADA EN LOS ESTADIOS DE LIGA INFANTIL Y JUVENIL DE BEIS BOL MUNICIPAL DE AHOME, AC. LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	NICHOS ELECTRICOS				
1.1	MURO DE BLOCK 15X20X40 CMS HUECO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 , INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N. **	M2	3.00	\$ 315.39	\$ 946.17
1.2	MURO DE BLOCK 15X20X40 CMS RELLENO DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 Y VARILLA #3, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Total: ** QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 69/100 M.N. **	M2	1.20	\$ 439.74	\$ 527.69
1.3	LOSA DE CONCRETO ARMADA DE 10 CMS. DE ESPESOR CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Total: ** UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 69/100 M.N. **	M2	1.20	\$ 972.24	\$ 1,166.69
1.4	APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. Total: ** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N. **	M2	11.52	\$ 168.13	\$ 1,936.86
1.5	APLICACION DE PINTURA VINILICA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N. **	M2	11.52	\$ 56.20	\$ 647.42
1.6	APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** CIENTO UN PESOS 22/100 M.N. **	M2	1.20	\$ 84.35	\$ 101.22
1.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE DE 60 CMS. DE ALTO X 76 CMS. DE ANCHO, A BASE DE BASTIDOR DE SOLERA DE 2" X 3/16" Y PUERTAS CON BASTIDOR DE PTR 1 1/2" CAL. 14, PASADOR, BISAGRA TUBULAR, CANDADO MASTER Y RECUBIERTA DE LAMINA NEGRA CAL. 14, INCLUYE: MATERIALES, PINTURA, FONDO, THINER, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Total: ** TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS 65/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,140.65	\$ 3,140.65
	Total de NICHOS ELECTRICOS			\$	\$ 8,466.70
	** OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	\$ 8,466.70
	** OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N. **				

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ GUZMAN ARREDONDO
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

1



JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

30 DE JULIO DE 2015

CONSTRUCCION DE NICHOS ELECTRICOS EN CISTERNA UBICADA EN LOS ESTADIOS DE LIGA INFANTIL Y JUVENIL DE BEIS BOL MUNICIPAL DE AHOME, AC. LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

IVA \$ 1,354.67
Total \$ 9,821.37

** NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 37/100 M.N. **

URBANIZACIÓN Y
EDIFICACIÓN

ATENTAMENTE


ING. JOSÉ GUZMÁN ARREDONDO
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

2



JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

30 DE JULIO DE 2015

TRABAJOS DE PINTURA GENERAL EN EL ESTADIO DE BEISBOL, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PINTURA GENERAL EN ESTADIO				
1.1	APLICACION DE PINTURA VINILICA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N. **	M2	386.79	\$ 63.78	\$ 24,669.47
Total de PINTURA GENERAL EN ESTADIO ** VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N. **					\$ 24,669.47
Subtotal de Presupuesto ** VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N. **					\$ 24,669.47
				IVA	\$ 3,947.12
				Total	\$ 28,616.59
** VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 59/100 M.N. **					

URBANIZACIÓN Y
EDIFICACIÓN

ATENTAMENTE

ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

1

30 DE JULIO DE 2015

TRABAJOS DE REHABILITACION DE KIOSKO UBICADO EN FELIPE ANGELES SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	REMODELACION DE KIOSKO					
1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE BLANCO, INCLUYE: RASQUETEO, PINTURA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N. **	M2	72.02	\$ 85.36	\$	6,147.63
1.2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE BLANCO ANTICORROSIVA HASTA TUBERIA DE 2" HASTA VIGAS DE 4", INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 30/100 M.N. **	ML	102.80	\$ 37.25	\$	3,829.30
1.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA GRIS, INCLUYE: MATERIALES, RASQUETEO, SELLADO DE SUPERFICIE, RESANE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. **	M2	47.65	\$ 64.93	\$	3,093.91
1.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR METALICO DE 2.86 DE LARGO Y 0.90 DE ALTO Y REFUERZOS DE 80 CMS. A CADA 12 CMS A BASE DE PTR 2" CAL. 14, INCLUYE: PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 2,624.69	\$	5,249.38
1.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVATEJA, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, CORTES, TRASLAPES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N. **	M2	38.90	\$ 466.90	\$	18,162.41
1.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE PARA GALVATEJA, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, CORTES, TRASLAPES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. **	ML	32.00	\$ 166.85	\$	5,339.20
1.7	REPARACION DE ESCALONES CUBIERTOS CON VITROPISO EN MAL ESTADO, INCLUYE: RESANE DE SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 1,438.68	\$	1,438.68
1.8	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Total: ** UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 04/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 1,220.04	\$	1,220.04
Total de REMODELACION DE KIOSKO						\$ 44,480.55
** CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 55/100 M.N. **						

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ GUZMAN ARREDONDO
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

1



JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

30 DE JULIO DE 2015


TRABAJOS DE REHABILITACION DE KIOSKO UBICADO EN FELIPE ANGELES SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	Subtotal de Presupuesto				\$ 44,480.55
	** CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 55/100 M.N. **				
				IVA	\$ 7,116.89
				Total	\$ 51,597.44
	** CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N. **				

URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN

ATENTAMENTE



 ING. JOSÉ GUZMÁN ARREDONDO
 JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL

30 DE JULIO DEL 2015

TRABAJOS DE PINTURA DE KIOSKO UBICADO EN NUEVO SAN MIGUEL SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	REMODELACION DE KIOSKO				
1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ROJO OXIDO EN PISO, INCLUYE: PINTURA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** DOS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 07/100 M.N. **	M2	31.31	\$ 86.62	\$ 2,712.07
1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ROJO OXIDO, A UNA ALTURA DE 3.00 A 6.00 METROS, INCLUYE: RASQUETEADO, PINTURA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N. **	M2	45.03	\$ 96.71	\$ 4,354.85
1.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE BLANCO, INCLUYE: RASQUETEADO, PINTURA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N. **	M2	69.52	\$ 85.36	\$ 5,934.23
1.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA GRIS, INCLUYE: MATERIALES, RASQUETEADO, SELLADO DE SUPERFICIE, RESANE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 58/100 M.N. **	M2	29.61	\$ 64.93	\$ 1,922.58
1.5	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Total: ** UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 04/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 1,220.04	\$ 1,220.04
Total de REMODELACION DE KIOSKO					\$ 16,143.77
** DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 77/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 16,143.77
** DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 77/100 M.N. **					
				IVA	\$ 2,583.00
				Total	\$ 18,726.77
					** DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 77/100 M.N. **

ATENTAMENTE


ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

1



JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

30 DE JULIO DE 2015

TRABAJOS DE PINTURA DE KIOSKO UBICADO EN ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO) SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	REMODELACION DE KIOSKO				
1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ROJO OXIDO, A UNA ALTURA DE 3.00 A 6.00 METROS, INCLUYE: RASQUETEO, PINTURA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 88/100 M.N. **	M2	64.17	\$ 96.71	\$ 6,205.88
1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE BLANCO, INCLUYE: RASQUETEO, PINTURA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 84/100 M.N. **	M2	111.35	\$ 85.36	\$ 9,504.84
1.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA GRIS, INCLUYE: MATERIALES, RASQUETEO, SELLADO DE SUPERFICIE, RESANE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N. **	M2	28.86	\$ 64.93	\$ 1,873.88
1.4	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Total: ** UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 1,193.52	\$ 1,193.52
Total de REMODELACION DE KIOSKO					\$ 18,778.12
** DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 18,778.12
** DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N. **					
				IVA	\$ 3,004.50
				Total	\$ 21,782.62

** VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N. **



ATENTAMENTE


 ING. JOSÉ GUZMAN ARREDONDO
 JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL

30 DE JULIO DE 2015

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	REPARACIONES OBRAS PUBLICAS				
1.1	PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA BEREL LINEA BERELINTE EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS, TRABES, INCLUYE PREPARAR SUPERFICIE, ANDAMIOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, SELLADOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA. DE 0.00 A 3.00M DE ALTURA Total: ** DOS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 80/100 M.N. **	M2	48.00	\$ 60.60	\$ 2,908.80
1.2	MOVIMIENTO DE SALIDA DE ALUMBRADO CON CAJA DE PVC INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. Total: ** SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N. **	SAL.	3.00	\$ 224.68	\$ 674.04
1.3	SALIDA DE ALUMBRADO CON CAJA DE PVC INCLUYE: CONTACTO DOBLE POLARIZADO, CABLE, CAJA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. Total: ** QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N. **	SAL.	1.00	\$ 544.86	\$ 544.86
1.4	SALIDA DE ALUMBRADO CON CAJA DE PVC INCLUYE: APAGADOR SENCILLO, CABLE, CAJA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. Total: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N. **	SAL.	1.00	\$ 384.78	\$ 384.78
1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA PARA BAÑO CON REJILLA REDONDA, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Total: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 193.65	\$ 193.65
1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES DE MUEBLE SANITARIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Total: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 06/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 245.53	\$ 491.06
1.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL, LINEA DE 3" Y CRISTAL FILTRASOL DE 6MM, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 89/100 M.N. **	M2	3.50	\$ 1,402.54	\$ 4,908.89
Total de REPARACIONES OBRAS PUBLICAS					\$ 10,106.08
** DIEZ MIL CIENTO SEIS PESOS 08/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 10,106.08
** DIEZ MIL CIENTO SEIS PESOS 08/100 M.N. **					
				IVA \$ 1,616.97	
				Total \$ 11,723.05	

** ONCE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 05/100 M.N. **

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ GUZMÁN ARREDONDO
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

1



JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

30 DE JULIO DEL 2015

REHABILITACION (MANTENIMIENTO) DE PARQUE JUAREZ UBICADO EN LA COLONIA TABACHINES 1, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PARQUE JUAREZ				
1.1	PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX PRO-1000 PLUS EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS, TRABES, INCLUYE PREPARAR SUPERFICIE, ANDAMIOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, SELLADOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA. DE 0.00 A 3.00M DE ALTURA Total: ** SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N. **	M2	134.44	\$ 50.49	\$ 6,787.88
1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN BANCA DE 1.70 MTS. DE LARGO A BASE DE SECCIONES TUBERIA DE 3/4", REFUERZOS Y SOPORTES DE SOLERA INCLUYE: LIMPIEZA DE BANCA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VER DETALLE) Total: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. **	PZA	21.00	\$ 326.10	\$ 6,848.10
1.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN CAJAS ELECTRICAS DE 15 CMS. DE ANCHO X 43 CMS. DE ALTO, INCLUYE: LIMPIEZA DE CAJA ELECTRICA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VER DETALLE) Total: ** TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 38/100 M.N. **	PZA	31.00	\$ 116.98	\$ 3,626.38
1.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN BOTES DE BASURA EN BOTES MEDIOS DE 200 LITROS, INCLUYE: LIMPIEZA DE BOTES DE BASURA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VER DETALLE) Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N. **	PZA	14.00	\$ 168.78	\$ 2,362.92
1.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N. **	ML	77.44	\$ 54.78	\$ 4,242.16
1.6	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ARBOL A BASE DE CAL-AGUA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 30/100 M.N. **	PZA	35.00	\$ 40.78	\$ 1,427.30
Total de PARQUE JUAREZ					\$ 25,294.74
** VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 25,294.74
** VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. **					
				IVA	\$ 4,047.16
				Total	\$ 29,341.90

ATENTAMENTE

ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

1



30 DE JULIO DEL 2015

REHABILITACION (MANTENIMIENTO) DE PARQUE JUAREZ UBICADO EN LA COLONIA TABACHINES 1, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

** VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 90/100 M.N. **

URBANIZACIÓN Y
EDIFICACIÓN

ATENTAMENTE

ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

30 DE JULIO DEL 2015

CONSTRUCCION DE DESCARGA A RED SANITARIA EN LA ESCUELA "PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL" UBICADA EN LA COLONIA LA CUCHILLA CORREGIDORA E INDEPENDENCIA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	DESCARGA A RED SANITARIA				
1.1	DESCARGA				
1.1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SETENTA Y UN PESOS 26/100 M.N. **	M2	3.50	\$ 20.36 \$	71.26
1.1.2	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO PARA SUSTITUCIÓN DE SUELO DE 20 CM, DE PROFUNDIDAD. Total: ** CUATROCIENTOS CINCO PESOS 32/100 M.N. **	M3	2.84	\$ 142.72 \$	405.32
1.1.3	DESAZOLVE DE REGISTRO SANITARIO DE 50X50X120 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 321.12 \$	642.24
1.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA FINA, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA , MEDIR COMPACTADO. Total: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N. **	M3	0.99	\$ 399.26 \$	395.27
1.1.5	RELLENO DE MATERIAL PROD. DE EXCAVACIÓN COMP. CON PIZÓN DE MANO AL 80 % PROCTOR. Total: ** CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. **	M3	1.82	\$ 99.98 \$	181.96
1.1.6	REGISTRO SANITARIO DE 40 x 60 x120 CM, DE MUROS DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CON ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, CON TAPA DE 08 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO COMERCIAL, INCLUYE : MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,176.28 \$	2,176.28
1.1.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE REGISTRO SANITARIO DE 50 x 50 CM, DE 8 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO COMERCIAL, INCLUYE : MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL SETECIENTOS PESOS 64/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 850.32 \$	1,700.64
1.1.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. DE 4", INCLUYE: TUBO DE PVC, PEGAMENTO, COLOCACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N. **	ML	2.55	\$ 225.23 \$	574.34

ATENTAMENTE

ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

1

30 DE JULIO DEL 2015

CONSTRUCCION DE DESCARGA A RED SANITARIA EN LA ESCUELA "PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL" UBICADA EN LA COLONIA LA CUCHILLA CORREGIDORA E INDEPENDENCIA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1.1.9	ACARREO DEL MATERIAL EN CARRETILLA PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 20 M. DE DISTANCIA, INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** CIENTO TREINTA Y UN PESOS 88/100 M.N. **	M3	1.32	\$ 99.91	\$ 131.88
1.1.10	CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN 5 KM, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Ó DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N. **	M3	1.32	\$ 181.63	\$ 239.75
1.1.11	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGA. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 1,174.21	\$ 1,174.21
Total de DESCARGA					\$ 7,693.15
** SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N. **					
Total de DESCARGA A RED SANITARIA					\$ 7,693.15
** SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 7,693.15
** SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N. **					
				IVA	\$ 1,230.90
				Total	\$ 8,924.05
** OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 05/100 M.N. **					

URBANIZACIÓN Y
EDIFICACIÓN

ATENTAMENTE

ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

2



URBANIZACIÓN Y
EDIFICACIÓN

JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

30 DE JULIO DEL 2015

TRABAJOS DE REMODELACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANGEL FLORES, EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE (NVO), EN LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	REMODELACION EN SALON DE ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE				
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES			\$	8,443.46
1.2	MUROS, CADENAS Y CASTILLOS			\$	9,427.89
1.3	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS			\$	10,821.60
1.4	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA			\$	1,193.53
	Total de REMODELACION EN SALON DE ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE			\$	29,886.48
	** VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	29,886.48
	** VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N. **				
				IVA \$	4,781.84
				Total \$	34,668.32
	** TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. **				

URBANIZACIÓN Y
EDIFICACIÓN

ATENTAMENTE

ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL


1

30 DE JULIO DEL 2015

TRABAJOS DE REMODELACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANGEL FLORES, EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE (NVO), EN LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	REMODELACION EN SALON DE ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE				
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1.1	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE SALIDA ELECTRICA EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 25/100 M.N. **	SAL	15.00	\$ 119.35	\$ 1,790.25
1.1.2	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE VENTANAS DE ALUMINIO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, RETIRO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 09/100 M.N. **	M2	7.24	\$ 72.94	\$ 528.09
1.1.3	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACION DE PROTECCION METALICA, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, RETIRO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N. **	M2	7.24	\$ 79.57	\$ 576.09
1.1.4	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE PUERTA METALICA DE 1.00 DE ANCHO X 2.10 DE ALTO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, RETIRO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 238.71	\$ 238.71
1.1.5	DEMOLICION DE FILOS DE MARQUESINA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N. **	ML	15.00	\$ 33.15	\$ 497.25
1.1.6	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABIQUE DE JAL Total: ** TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 86/100 M.N. **	M3	4.20	\$ 795.68	\$ 3,341.86
1.1.7	RASQUETEADO Y CEPILLADO DE ESTRUCTURA PARA RECIBIR PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** TRESCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 M.N. **	M2	7.24	\$ 43.57	\$ 315.45
1.1.8	CARGAS, ACARREOS Y TRASPALEOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL (VOL. MEDIDO SUELTO) HASTA 50 M. EN CARRETILLA. Total: ** TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N. **	M3	5.65	\$ 66.31	\$ 374.65

ATENTAMENTE


 ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
 JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL

1

30 DE JULIO DEL 2015

TRABAJOS DE REMODELACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANGEL FLORES, EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE (NVO), EN LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1.1.9	CARGAS Y ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO (RETROEXCAVADORA) (VOL. MEDIDO SUELTO) HASTA 10 KM. EN CAMIÓN. Total: ** SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 11/100 M.N. **	M3	5.65	\$ 138.25	\$ 781.11
Total de TRABAJOS PRELIMINARES					\$ 8,443.46
** OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N. **					
1.2	MUROS, CADENAS Y CASTILLOS				
1.2.1	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. Total: ** NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 89/100 M.N. **	M2	29.05	\$ 324.54	\$ 9,427.89
Total de MUROS, CADENAS Y CASTILLOS					\$ 9,427.89
** NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 89/100 M.N. **					
1.3	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS				
1.3.1	APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. Total: ** SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N. **	M2	58.10	\$ 135.04	\$ 7,845.82
1.3.2	PERFILACIÓN Y EMBOQUILLADO DE ARISTAS CON TUBULAR DE 2"X1", INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES. Total: ** DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N. **	ML	37.79	\$ 67.98	\$ 2,568.96
1.3.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** CUATROCIENTOS SEIS PESOS 82/100 M.N. **	M2	7.24	\$ 56.19	\$ 406.82
Total de RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS					\$ 10,821.60
** DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 60/100 M.N. **					
1.4	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA				
1.4.1	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. Total: ** UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 53/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 1,193.53	\$ 1,193.53
Total de LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA					\$ 1,193.53
** UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 53/100 M.N. **					
Total de REMODELACION EN SALON DE ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE					\$ 29,886.48
** VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N. **					

ATENTAMENTE

ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

2



JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

30 DE JULIO DEL 2015


TRABAJOS DE REMODELACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANGEL FLORES, EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE (NVO), EN LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	Subtotal de Presupuesto			\$	29,886.48
	** VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N. **				
				IVA \$	4,781.84
				Total \$	34,668.32
	** TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. **				

URBANIZACIÓN Y
EDIFICACIÓN

ATENTAMENTE


ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

3




30 DE JULIO DEL 2015

TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO EN OFICINAS DE SUPERVISION EN LA ESCUELA SECUNDARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	SUPERVISION 011					
1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUNTALES HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS , INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, ACARREO, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N. **	PZA	12.00	\$ 280.17	\$	3,362.04
	Total de SUPERVISION 011 ** TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N. **				\$	3,362.04
	Subtotal de Presupuesto ** TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N. **				\$	3,362.04
				IVA	\$	537.93
				Total	\$	3,899.97
				** TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. **		

URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN

ATENTAMENTE


 ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
 JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL

03 DE JULIO DEL 2015

REPARACION DE ESCALINATA DE ACCESO A LA SECUNDARIA "RIO ZUAQUE" UBICADA EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	REHABILITACION DE ESCALINATA				
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES			\$	3,977.05
1.2	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS			\$	13,871.88
1.3	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA			\$	1,326.60
	Total de REHABILITACION DE ESCALINATA			\$	19,175.53
	** DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	19,175.53
	** DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N. **				
				IVA \$	3,068.08
				Total \$	22,243.61
	** VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N. **				

URBANIZACIÓN Y
EDIFICACIÓN

ATENTAMENTE


ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

1


03 DE JULIO DEL 2015

REPARACION DE ESCALINATA DE ACCESO A LA SECUNDARIA "RIO ZUAQUE" UBICADA EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	REHABILITACION DE ESCALINATA				
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1.1	CORTE DE PISO DE CONCRETO DE UN ESPESOR PROMEDIO CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. Total: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. **	ML	4.00	\$ 98.05	\$ 392.20
1.1.2	DEMOLICION DE APLANADO EN MUROS EXTERIORES, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 14/100 M.N. **	M2	28.04	\$ 52.43	\$ 1,470.14
1.1.3	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Total: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N. **	M3	1.50	\$ 861.99	\$ 1,292.99
1.1.4	CARGAS, ACARREOS Y TRASPALEOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION CON HERRAMIENTA MANUAL (VOL. MEDIDO SUELTO) HASTA 50 M. EN CARRETILLA. Total: ** DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N. **	M3	3.04	\$ 87.15	\$ 264.94
1.1.5	CARGAS Y ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION CON EQUIPO MECANICO (RETROEXCAVADORA) (VOL. MEDIDO SUELTO) HASTA 10 KM. EN CAMIÓN. Total: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N. **	M3	3.04	\$ 183.15	\$ 556.78
	Total de TRABAJOS PRELIMINARES ** TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N. **			\$	\$ 3,977.05
1.2	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS				
1.2.1	REPARACION DE LOSAS EN MACETERO DE 2.10 DE LARGO X 0.25 DE ANCHO X 0.10 DE ALTO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 575.66	\$ 575.66
1.2.2	REPARACION DE ESCALONES DE 2.00 DE LARGO X 0.40 DE ANCHO X 0.20 DE ALTO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL CIENTO TREINTA PESOS 22/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 376.74	\$ 1,130.22
1.2.3	FIRME DE 8 CM, DE CONCRETO DE Fc =200 KG/CM2 T.M.A. 38 MM HECHO EN OBRA, ACABADO RUSTICO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE	M2	15.00	\$ 316.39	\$ 4,745.85

ATENTAMENTE


 ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
 JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL

03 DE JULIO DEL 2015

REPARACION DE ESCALINATA DE ACCESO A LA SECUNDARIA "RIO ZUAQUE" UBICADA EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 85/100 M.N. **				
1.2.4	APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. Total: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 01/100 M.N. **	M2	28.04	\$ 164.23	\$ 4,605.01
1.2.5	FILOS Y BOQUILLAS EN MUROS PRETILES Y BARDAS, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N. **	ML	18.47	\$ 52.25	\$ 965.06
1.2.6	PINTURA VINÍLICA EN MUROS CON ACABADO FLOTEADO MARCA COMEX PRO 1000, A DOS MANOS, INCLUYE : APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 08/100 M.N. **	M2	28.04	\$ 65.98	\$ 1,850.08
	Total de RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS ** TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 88/100 M.N. **				\$ 13,871.88
1.3	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA				
1.3.1	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. Total: ** UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 60/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 1,326.60	\$ 1,326.60
	Total de LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA ** UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 60/100 M.N. **				\$ 1,326.60
	Total de REHABILITACION DE ESCALINATA ** DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N. **				\$ 19,175.53
	Subtotal de Presupuesto ** DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N. **				\$ 19,175.53
				IVA	\$ 3,068.08
				Total	\$ 22,243.61
	** VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N. **				

ATENTAMENTE

ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

2

30 DE JULIO DE 2015

CONSTRUCCION DE NICHOS ELECTRICOS EN CISTERNA EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	NICHO ELECTRICO				
1.1	MURO DE BLOCK 15X20X40 CMS RELLENO DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 Y VARILLA #3, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Total: ** UN MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 13/100 M.N. **	M2	2.40	\$ 469.22	\$ 1,126.13
1.2	LOSA DE CONCRETO ARMADA DE 10 CMS. DE ESPESOR CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Total: ** UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. **	M2	1.28	\$ 974.61	\$ 1,247.50
1.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE DE 60 CMS. DE ALTO X 76 CMS. DE ANCHO, A BASE DE BASTIDOR DE SOLERA DE 2" X 3/16" Y PUERTAS CON BASTIDOR DE PTR 1 1/2" CAL. 14, PASADOR, BISAGRA TUBULAR, CANDADO MASTER Y RECUBIERTA DE LAMINA NEGRA CAL. 14, INCLUYE: MATERIALES, PINTURA, FONDO, THINER, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Total: ** TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,184.19	\$ 3,184.19
Total de NICHO ELECTRICO				\$	5,557.82
** CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	5,557.82
** CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. **					

IVA \$ 889.25
Total \$ 6,447.07

**** SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N. ****

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ GUZMÁN ARREDONDO
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

03 DE AGOSTO DE 2015

TRABAJOS DE REHABILITACIONES GENERALES EN EL ESTADIO FRANCISCO PACO FALOMIR EN AHOME, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PINTURA GENERAL EN ESTADIO FRANCISCO PACO FALOMIR			\$	51,470.73
2	REHABILITACION DE BAÑOS			\$	27,757.81
3	CERCADO PERIMETRAL DE DOGOUT HACIA JARDIN DERECHO			\$	78,521.81
4	COLOCACION DE ALAMBRE DE NAVAJAS EN BARDA			\$	9,941.04
5	INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES DEL ESTADIO			\$	47,904.37
6	DEMOLICION DE MURO BAJO GRADAS			\$	1,073.21
7	COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN GRADA			\$	1,726.42
8	REHABILITACION DE BODEGA			\$	29,981.52
Subtotal de Presupuesto					\$ 248,376.91
** DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N. **					
					IVA \$ 39,740.31
					Total \$ 288,117.22
** DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 22/100 M.N. **					

URBANIZACIÓN Y
EDIFICACIÓN

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ GUZMÁN ARREDONDO
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

03 DE AGOSTO DE 2015

TRABAJOS DE REHABILITACIONES GENERALES EN EL ESTADIO FRANCISCO PACO FALOMIR EN AHOME, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PINTURA GENERAL EN ESTADIO FRANCISCO PACO FALOMIR				
1.1	APLICACION DE PINTURA VINILICA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N. **	M2	739.07	\$ 48.10	\$ 35,549.27
1.2	RASQUETEADO, CEPILLADO, LIMPIEZA Y DOS CAPAS DE RP-2 CROMATO DE ZINC Y DOS DE RA-20 ESMALTE ESTRUCTURA LIGERA, MAQUINARIA, TUBO HASTA 4 PULGADAS. Total: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N. **	ML	207.62	\$ 20.63	\$ 4,283.20
1.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA EN SOPORTES DE MALLA PROTECTORA Y TECHUMBRE METALICA, INCLUYE: ANDAMIOS, LIMPIEZA DE PTR Y ANGULAR, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. **	ML	207.62	\$ 35.37	\$ 7,343.52
1.4	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: LIMPIEZA DE ESTRUCTURA, PINTURA, THINER, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** TRES MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N. **	M2	29.57	\$ 103.40	\$ 3,057.54
1.5	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. Total: ** UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 1,237.20	\$ 1,237.20
Total de PINTURA GENERAL EN ESTADIO FRANCISCO PACO FALOMIR				\$	51,470.73
** CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 73/100 M.N. **					
2	REHABILITACION DE BAÑOS				
2.1	BAÑOS DE MUJERES Y CUARTO DE REGADERA				
2.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
2.1.1.1	DEMOLICION DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO EN PISOS Y MUROS, INCLUYE: DEMOLICIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** SESENTA PESOS 47/100 M.N. **	M2	0.38	\$ 159.13	\$ 60.47
Total de TRABAJOS PRELIMINARES				\$	60.47
** SESENTA PESOS 47/100 M.N. **					
2.1.2	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS				

ATENTAMENTE

ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
JGOZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

03 DE AGOSTO DE 2015

TRABAJOS DE REHABILITACIONES GENERALES EN EL ESTADIO FRANCISCO PACO FALOMIR EN AHOME, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
2.1.2.1	APLICACION DE PINTURA VINILICA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 37/100 M.N. **	M2	50.07	\$ 48.10	\$ 2,408.37
2.1.2.2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: LIMPIEZA DE ESTRUCTURA, PINTURA, THINER, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N. **	M2	17.01	\$ 103.40	\$ 1,758.83
2.1.2.3	COLOCACION Y REHABILITACION DE SANITARIO W.C. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, LIMPIEZA CON ACIDO MURIATICO Y/O CLORO, FIJACION, MANGUERAS, LLAVES, HERRAJES, TAPA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Total: ** NOVECIENTOS CUATRO PESOS 42/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 452.21	\$ 904.42
2.1.2.4	COLOCACION Y REHABILITACION DE LAVABO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, LIMPIEZA CON ACIDO MURIATICO Y/O CLORO, FIJACION, MANGUERAS, LLAVES ALIMENTADORAS, CESPOL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Total: ** SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 397.11	\$ 794.22
2.1.2.5	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO CON THINER, CLORO U ALGUN OTRO MATERIAL SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Total: ** NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 08/100 M.N. **	M2	29.04	\$ 31.58	\$ 917.08
Total de RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS				\$	6,782.92
** SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N. **					
2.1.3	HERRERIA Y CANCELERIA				
2.1.3.1	REPARACION DE PUERTA DE HERRERIA EN MAL ESTADO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, PINTURA DE ESMALTE, CHAPA MODELO PHILIPS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Total: ** DOS MIL SIETE PESOS 72/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 1,003.86	\$ 2,007.72
2.1.3.2	REPARACION DE MAMPARA EN MAL ESTADO. INCLUYE: BISAGRAS TUBULARES, MATERIALES, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Total: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 449.09	\$ 449.09
2.1.3.3	COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN METÁLICA PARA VENTANAS CON VARILLAS CUADRADAS 1/2" @12CM EN SENTIDO	M2	0.40	\$ 1,125.18	\$ 450.07

ATENTAMENTE

ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

2

03 DE AGOSTO DE 2015

TRABAJOS DE REHABILITACIONES GENERALES EN EL ESTADIO FRANCISCO PACO FALOMIR EN AHOME, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	VERTICAL Y DE 1/2" @50CM EN SENTIDO HORIZONTAL Y SOLERA 1 1/4"X3/16" PARA FORJAR MARCO. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA VARILLA, MATERIALES, MONTAJE, FIJACIÓN, RANURA Y RESANE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, SOLDADURA, PRIMER, PINTURA DE ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACOPIO Y ACARREOS DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. Total: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 07/100 M.N. **				
	Total de HERRERIA Y CANCELERIA ** DOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 88/100 M.N. **			\$	2,906.88
2.1.4	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA				
2.1.4.1	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. Total: ** UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 14/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 1,326.14	\$ 1,326.14
	Total de LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA ** UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 14/100 M.N. **			\$	1,326.14
	Total de BAÑOS DE MUJERES Y CUARTO DE REGADERA ** ONCE MIL SETENTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N. **			\$	11,076.41
2.2	BAÑOS DE HOMBRES EN DOGOUT DE PRIMERA BASE				
2.2.1	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS				
2.2.1.1	APLICACION DE PINTURA VINILICA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N. **	M2	28.74	\$ 48.10	\$ 1,382.39
2.2.1.2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: LIMPIEZA DE ESTRUCTURA, PINTURA, THINER, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** SETECIENTOS SETENTA PESOS 33/100 M.N. **	M2	7.45	\$ 103.40	\$ 770.33
2.2.1.3	COLOCACION Y REHABILITACION DE SANITARIO W.C. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, LIMPIEZA CON ACIDO MURIATICO Y/O CLORO, FIJACION, MANGUERAS, LLAVES, HERRAJES, TAPA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Total: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 21/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 452.21	\$ 452.21
2.2.1.4	COLOCACION Y REHABILITACION DE LAVABO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, LIMPIEZA CON ACIDO MURIATICO Y/O CLORO, FIJACION, MANGUERAS, LLAVES ALIMENTADORAS, CESPOL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO	PZA	1.00	\$ 397.11	\$ 397.11

ATENTAMENTE

ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

3

03 DE AGOSTO DE 2015

TRABAJOS DE REHABILITACIONES GENERALES EN EL ESTADIO FRANCISCO PACO FALOMIR EN AHOME, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Total: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N. **				
2.2.1.5	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO CON THINER , CLORO U ALGUN OTRO MATERIAL SIMILAR , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Total: ** OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 56/100 M.N. **	M2	27.25	\$ 31.58	\$ 860.56
	Total de RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS ** TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. **				\$ 3,862.60
2.2.2	HERRERIA Y CANCELERIA				
2.2.2.1	REPARACION DE PUERTA DE HERRERIA EN MAL ESTADO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, PINTURA DE ESMALTE, CHAPA MODELO PHILIPS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Total: ** OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 94/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 804.94	\$ 804.94
	Total de HERRERIA Y CANCELERIA ** OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 94/100 M.N. **				\$ 804.94
2.2.3	INSTALACIONES ELECTRICAS				
2.2.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA CIEGA , INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Total: ** CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 182.20	\$ 182.20
	Total de INSTALACIONES ELECTRICAS ** CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. **				\$ 182.20
2.2.4	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA				
2.2.4.1	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. Total: ** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 1,335.42	\$ 1,335.42
	Total de LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA ** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N. **				\$ 1,335.42
	Total de BAÑOS DE HOMBRES EN DOGOUT DE PRIMERA BASE ** SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **				\$ 6,185.16
2.3	CUARTO DE SERVICIO				
2.3.1	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS				
2.3.1.1	APLICACION DE PINTURA VINILICA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	39.72	\$ 48.10	\$ 1,910.53

ATENTAMENTE

ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL


4

03 DE AGOSTO DE 2015

TRABAJOS DE REHABILITACIONES GENERALES EN EL ESTADIO FRANCISCO PACO FALOMIR EN AHOME, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Total: ** UN MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 53/100 M.N. **					
2.3.1.2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: LIMPIEZA DE ESTRUCTURA, PINTURA, THINER, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.69	\$ 103.40	\$ 484.95
Total: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N. **					
Total de RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS				\$	2,395.48
** DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N. **					
2.3.2	HERRERIA Y CANCELERIA				
2.3.2.1	REPARACION DE PUERTA DE HERRERIA EN MAL ESTADO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, CHAPA MODELO PHILIPS, RECORTES, EQUIPO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$ 804.94	\$ 804.94
Total: ** OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 94/100 M.N. **					
Total de HERRERIA Y CANCELERIA				\$	804.94
** OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 94/100 M.N. **					
Total de CUARTO DE SERVICIO				\$	3,200.42
** TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 42/100 M.N. **					
2.4	BAÑOS DE HOMBRES EN DOGOUT DE TERCERA BASE				
2.4.1	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS				
2.4.1.1	APLICACION DE PINTURA VINILICA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	41.08	\$ 48.10	\$ 1,975.95
Total: ** UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N. **					
2.4.1.2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: LIMPIEZA DE ESTRUCTURA, PINTURA, THINER, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	8.08	\$ 103.40	\$ 835.47
Total: ** OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N. **					
2.4.1.3	COLOCACION Y REHABILITACION DE SANITARIO W.C. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, LIMPIEZA CON ACIDO MURIATICO Y/O CLORO, FIJACION, MANGUERAS, LLAVES, HERRAJES, TAPA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$ 452.21	\$ 452.21
Total: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 21/100 M.N. **					
2.4.1.4	COLOCACION Y REHABILITACION DE LAVABO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, LIMPIEZA CON ACIDO MURIATICO Y/O CLORO, FIJACION, MANGUERAS, LLAVES ALIMENTADORAS,	PZA	1.00	\$ 397.11	\$ 397.11

ATENTAMENTE


 ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
 JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL

5

03 DE AGOSTO DE 2015

TRABAJOS DE REHABILITACIONES GENERALES EN EL ESTADIO FRANCISCO PACO FALOMIR EN AHOME, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	CESPOL , MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Total: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N. **				
2.4.1.5	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO CON THINER , CLORO U ALGUN OTRO MATERIAL SIMILAR , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Total: ** UN MIL SESENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N. **	M2	33.64	\$ 31.58	\$ 1,062.35
	Total de RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS ** CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 09/100 M.N. **				\$ 4,723.09
2.4.2	HERRERIA Y CANCELERIA				
2.4.2.1	REPARACION DE PUERTA DE HERRERIA EN MAL ESTADO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, CHAPA MODELO PHILIPS, RECORTES, EQUIPO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Total: ** OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 94/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 804.94	\$ 804.94
2.4.2.2	REPARACION DE MAMPARA EN MAL ESTADO. INCLUYE : DESMANTELAMIENTO, BISAGRAS TUBULARES, , MATERIALES, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Total: ** DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 17/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 250.17	\$ 250.17
	Total de HERRERIA Y CANCELERIA ** UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N. **				\$ 1,055.11
2.4.3	INSTALACIONES ELECTRICAS				
2.4.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA CIEGA , INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Total: ** CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 182.20	\$ 182.20
	Total de INSTALACIONES ELECTRICAS ** CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. **				\$ 182.20
2.4.4	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA				
2.4.4.1	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. Total: ** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 1,335.42	\$ 1,335.42
	Total de LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA ** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N. **				\$ 1,335.42
	Total de BAÑOS DE HOMBRES EN DOGOUT DE TERCERA BASE ** SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N. **				\$ 7,295.82

ATENTAMENTE

ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

6

03 DE AGOSTO DE 2015

TRABAJOS DE REHABILITACIONES GENERALES EN EL ESTADIO FRANCISCO PACO FALOMIR EN AHOME, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Total de REHABILITACION DE BAÑOS					\$ 27,757.81
** VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N. **					
3	CERCADO PERIMETRAL DE DOGOUT HACIA JARDIN DERECHO				
3.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
3.1.1	LIMPIEZA , TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO , INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 33/100 M.N. **	M2	59.50	\$ 19.35	\$ 1,151.33
3.1.2	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, RETIRO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N. **	M2	83.30	\$ 74.23	\$ 6,183.36
3.1.3	RASQUETEADO, CEPILLADO, LIMPIEZA Y DOS CAPAS DE RP-2 CROMATO DE ZINC Y DOS DE RA-20 ESMALTE ESTRUCTURA LIGERA, MAQUINARIA, TUBO HASTA 4 PULGADAS. Total: ** CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 62/100 M.N. **	ML	231.10	\$ 25.84	\$ 5,971.62
3.1.4	EXCAVACION A MANO DE TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROF. INCL: AFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MAT. NO UTILIZADO. Total: ** CUATROCIENTOS TRECE PESOS 63/100 M.N. **	M3	2.52	\$ 164.14	\$ 413.63
3.1.5	CARGAS, ACARREOS Y TRASPALCOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL (VOL. MEDIDO SUELTO) HASTA 50 M. EN CARRETILLA. Total: ** TRESCIENTOS CUATRO PESOS 48/100 M.N. **	M3	3.28	\$ 92.83	\$ 304.48
3.1.8	CARGAS Y ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO (RETROEXCAVADORA) (VOL. MEDIDO SUELTO) HASTA 10 KM. EN CAMIÓN. Total: ** SEISCIENTOS TREINTA PESOS 88/100 M.N. **	M3	3.28	\$ 192.34	\$ 630.88
Total de TRABAJOS PRELIMINARES					\$ 14,655.30
** CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N. **					
3.2	CIMENTACION				
3.2.1	DADO DE CONCRETO DE 0.30X0.30 CMS DE SECCION Y 0.60 MTS DE ALTURA, ARMADO CON ARMEX 15X20, CONCRETO FC= 200 KG/CM2, SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA. Total: ** DIECIOCHO MIL SETENTA PESOS 50/100 M.N. **	PZA	35.00	\$ 516.30	\$ 18,070.50
Total de CIMENTACION					\$ 18,070.50
** DIECIOCHO MIL SETENTA PESOS 50/100 M.N. **					

ATENTAMENTE

ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

7

03 DE AGOSTO DE 2015

TRABAJOS DE REHABILITACIONES GENERALES EN EL ESTADIO FRANCISCO PACO FALOMIR EN AHOME, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
3.3	MUROS,CASTILLOS Y CADENAS				
3.3.1	CADENA DE DESPLANTE DE CONC. F'C= 200 KG/CM2 15X30CM. ARMADA CON ARMEX 15X30 INCLUYE: CIMBRA , MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 69/100 M.N. **	ML	57.31	\$ 312.68	\$ 17,919.69
	Total de MUROS,CASTILLOS Y CADENAS ** DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 69/100 M.N. **				\$ 17,919.69
3.4	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS				
3.4.1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: LIMPIEZA DE ESTRUCTURA, PINTURA, THINER, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 22/100 M.N. **	M2	83.30	\$ 103.40	\$ 8,613.22
3.4.2	APLICACION DE PINTURA VINILICA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N. **	M2	32.73	\$ 48.10	\$ 1,574.31
	Total de RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS ** DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N. **				\$ 10,187.53
3.5	HERRERIA				
3.5.1	COLOCACION DE CERCADO PERIMETRAL A BASE DE PTR 2" CON BASTIDOR DE ANGULAR DE 1 1/4" CON MALLA CICLONICA DE 1.00 MTS DE ALTURA , INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Total: ** OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 24/100 M.N. **	ML	59.50	\$ 149.92	\$ 8,920.24
3.5.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS METALICA DE 0.10 X 0.10 A BASE DE SOLERA 4" X 1/4" Y ANCLAS DE REDONDO LISO DE 3/8" , INCLUYE:CORTES, PINTURAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Total: ** OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N. **	PZA	35.00	\$ 250.53	\$ 8,768.55
	Total de HERRERIA ** DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N. **				\$ 17,688.79
	Total de CERCADO PERIMETRAL DE DOGOUT HACIA JARDIN DERECHO				\$ 78,521.81
	** SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 81/100 M.N. **				

ATENTAMENTE

ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

8

03 DE AGOSTO DE 2015

TRABAJOS DE REHABILITACIONES GENERALES EN EL ESTADIO FRANCISCO PACO FALOMIR EN AHOME, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
4	COLOCACION DE ALAMBRE DE NAVAJAS EN BARDA				
4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCADO PERIMETRAL A BASE DE ALAMBRE DE NAVAJAS CON UNA ALTURA DE 0.50 MTS , CON POSTES DE 2" GALVANIZADOS , PLACA DE SOLERA 1/8" DE 0.10 X 0.10 MTS., INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Total: ** OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N. **	ML	49.96	\$ 165.30	\$ 8,258.39
4.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCADO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA CON UNA ALTURA DE 1.00 MTS , CON ALAMBRE DE NAVAJA, POSTES DE 2" , CON PLACAS DE 0.10X 0.10 MTS A BASE DE SOLERA DE 1/8", INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Total: ** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N. **	ML	5.00	\$ 336.53	\$ 1,682.65
	Total de COLOCACION DE ALAMBRE DE NAVAJAS EN BARDA ** NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 04/100 M.N. **				\$ 9,941.04
5	INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES DEL ESTADIO				
5.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
5.1.1	DESMANTELIAMIENTO CON RECUPERACION DE CABLEADO DEL #6 EXISTENTE HASTA 10 MTS DE ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N. **	ML	58.00	\$ 37.38	\$ 2,168.04
5.1.2	DESMANTELIAMIENTO SIN RECUPERACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 82/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 1,451.82	\$ 1,451.82
5.1.3	EXCAVACION A MANO DE TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROF. INCL. AFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MAT. NO UTILIZADO. Total: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. **	M3	3.00	\$ 164.14	\$ 492.42
5.1.4	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION , HUMEDECIDO Y COMPACTADO CON MISON AN CAMAS DE 20 CMS, INCLUYE M. DE O. Y HERRAMIENTA Total: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N. **	M3	3.00	\$ 145.86	\$ 437.58
	Total de TRABAJOS PRELIMINARES ** CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N. **				\$ 4,549.86
5.2	INSTALACIONES ELECTRICAS				

ATENTAMENTE

ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

9

03 DE AGOSTO DE 2015

TRABAJOS DE REHABILITACIONES GENERALES EN EL ESTADIO FRANCISCO PACO FALOMIR EN AHOME, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
5.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA MCA. SQUARED DESDE QO-2 REFORZADO APARENTE, INCLUYE TAPA, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Total: ** UN MIL CIENTO DIEZ PESOS 17/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,110.17	\$ 1,110.17
5.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA MCA. SQUARED DESDE QO-2 APARENTE, INCLUYE TAPA, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Total: ** OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 73/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 824.73	\$ 824.73
5.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE FUSIBLES MCA.SIEMENS ,APARENTE, INCLUYE TAPA,CANDADO,INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Total: ** UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,584.04	\$ 1,584.04
5.2.4	SALIDA DE ALUMBRADO CON CAJA DE PVC INCLUYE: CONTACTO DOBLE POLARIZADO, CABLE, CAJA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. Total: ** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 94/100 M.N. **	SAL	2.00	\$ 665.97	\$ 1,331.94
5.2.5	SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO CON APAGADORES, INCLUYE: TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2", 2 CABLES THW CAL. 12 + 1 CABLE CAL. 14, HASTA 8 M. DE LONGITUD, CHALUPAS, ACCESORIOS LINEA EVOLUCION TECLA ANCHA COLOR BLANCO, MCA. BTICINO, CONECTORES, TAPAS, APAGADORES, RANURAS, ROSETA CON FOCO,HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. Total: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 684.90	\$ 684.90
5.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMICOS SENCILLOS DE 1X15, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. Total: ** DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 28/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 261.28	\$ 261.28
5.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO SIN ROSCA DE 1/2" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. Total: ** DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. **	ML	6.00	\$ 43.92	\$ 263.52
5.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO SIN ROSCA DE 3/4" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. Total: ** SEISCIENTOS NUEVE PESOS 60/100 M.N. **	ML	10.00	\$ 60.96	\$ 609.60
5.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO SIN ROSCA DE 1 1/2" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. Total: ** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 64/100 M.N. **	ML	9.00	\$ 148.96	\$ 1,340.64

ATENTAMENTE

ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

10

03 DE AGOSTO DE 2015

TRABAJOS DE REHABILITACIONES GENERALES EN EL ESTADIO FRANCISCO PACO FALOMIR EN AHOME, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
5.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE # 2 NEUTRANEL 2 + 1 , HASTA 10 MTS DE ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Total: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. **	ML	58.00	\$ 101.28	\$ 5,874.24
5.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE # 8, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. Total: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N. **	ML	10.00	\$ 38.93	\$ 389.30
5.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE # 12, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. Total: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 80/100 M.N. **	ML	60.00	\$ 21.53	\$ 1,291.80
5.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALUMBRADO TIPO "COLONIAL MEXICANO" 150 W , HASTA 10 MTS DE ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Total: ** SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 99/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 2,257.33	\$ 6,771.99
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA INCLUYE: BASE, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODC LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Total: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 489.31	\$ 489.31
5.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR DE CARRETE 1C, INCLUYE: BASE, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Total: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 37/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 255.37	\$ 255.37
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 220V , 32A, PARA LUMINARIA EN ANDADORES, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Total: ** UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,944.60	\$ 1,944.60
5.2.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUFA 3/4" C/ ROSCA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Total: ** CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 156.99	\$ 156.99
5.2.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUFA 1 1/2" C/ ROSCA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Total: ** TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 182.08	\$ 364.16
5.2.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP 2 + 1 CAL.6 , INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO	ML	180.00	\$ 46.17	\$ 8,310.60

ATENTAMENTE

ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

11

03 DE AGOSTO DE 2015

TRABAJOS DE REHABILITACIONES GENERALES EN EL ESTADIO FRANCISCO PACO FALOMIR EN AHOME, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Total: ** OCHO MIL TRECIENTOS DIEZ PESOS 60/100 M.N. **				
5.2.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMICOS DOBLE DE 2X15, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. Total: ** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 426.55	\$ 853.10
5.2.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 1 1/2" LISO , INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Total: ** UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. **	ML	50.00	\$ 30.50	\$ 1,525.00
5.2.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE SUMERGIBLE PARA ALTA PRESION DE 3 X 8 , 600 V , INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Total: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 50/100 M.N. **	ML	30.00	\$ 153.75	\$ 4,612.50
5.2.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE # 8 , INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Total: ** SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. **	ML	16.00	\$ 47.20	\$ 755.20
	Total de INSTALACIONES ELECTRICAS ** CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 98/100 M.N. **				\$ 41,604.98
5.3	HERRERIA				
5.3.1	FABRICACION Y COLOCACION DE GABINETE A BASE DE LAMINA GALV. LISA CAL.24 CON MEDIDAS DE 1.00MTS ANCHO X 0.60 MTS DE ALTO X 0.25 MTS DE FONDO, INCLUYE: CANDADO, EQUIPO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Total: ** UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,749.53	\$ 1,749.53
	Total de HERRERIA ** UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N. **				\$ 1,749.53
	Total de INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES DEL ESTADIO ** CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 37/100 M.N. **				\$ 47,904.37
6	DEMOLICION DE MURO BAJO GRADAS				
6.1	DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO ARMADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Total: ** CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. **	M3	0.12	\$ 1,657.66	\$ 198.92

ATENTAMENTE

ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

12

03 DE AGOSTO DE 2015

TRABAJOS DE REHABILITACIONES GENERALES EN EL ESTADIO FRANCISCO PACO FALOMIR EN AHOME, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
6.2	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABIQUE DE JAL Total: ** OCHENTA Y UN PESOS 95/100 M.N. **	M3	0.09	\$ 910.61	\$ 81.95
6.3	PERFILACION Y EMBOQUILLADO DE ARISTAS CON TUBULAR DE 2"X1", INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES. Total: ** CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 73/100 M.N. **	ML	2.10	\$ 72.25	\$ 151.73
6.4	APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. Total: ** CUATROCIENTOS SEIS PESOS 41/100 M.N. **	M2	2.42	\$ 167.94	\$ 406.41
6.5	APLICACION DE PINTURA VINILICA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N. **	M2	2.42	\$ 63.78	\$ 154.35
6.6	CARGAS, ACARREOS Y TRASPALEOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL (VOL. MEDIDO SUELTO) HASTA 50 M. EN CARRETILLA. Total: ** VEINTICINCO PESOS 99/100 M.N. **	M3	0.28	\$ 92.83	\$ 25.99
6.7	CARGAS Y ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO (RETROEXCAVADORA) (VOL. MEDIDO SUELTO) HASTA 10 KM. EN CAMIÓN. Total: ** CINCUENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N. **	M3	0.28	\$ 192.34	\$ 53.86
Total de DEMOLICION DE MURO BAJO GRADAS				\$	1,073.21
** UN MIL SETENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N. **					
7	COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN GRADA				
7.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA AL 95% CON DIMENSIONES DE 11.43 LARGO X 1.00 DE ALTO COLOR VERDE, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Total: ** UN MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 42/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,726.42	\$ 1,726.42
Total de COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN GRADA				\$	1,726.42
** UN MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 42/100 M.N. **					
8	REHABILITACION DE BODEGA				
8.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
8.1.1	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE PUERTA METALICA DE 1.00 DE ANCHO X 2.10 DE ALTO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, RETIRO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA	1.00	\$ 278.68	\$ 278.68

ATENTAMENTE

ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

13

03 DE AGOSTO DE 2015

TRABAJOS DE REHABILITACIONES GENERALES EN EL ESTADIO FRANCISCO PACO FALOMIR EN AHOME, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	EJECUCION. Total: ** DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N. **				
8.1.2	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN TAQUILLA, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, RETIRO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 139.34	\$ 139.34
8.1.3	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE SALIDAS ELECTRICAS EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 480.14	\$ 480.14
8.1.4	RASQUETE Y CEPILLADO DE ESTRUCTURA PARA RECIBIR PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** VEINTIOCHO PESOS 83/100 M.N. **	M2	0.63	\$ 45.76	\$ 28.83
	Total de TRABAJOS PRELIMINARES ** NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 99/100 M.N. **				\$ 926.99
8.2	INSTALACIONES ELECTRICAS				
8.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA MCA. SQUARED DESDE QO-8 EMPOTRADO EN PARED INCLUYE TAPA, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Total: ** UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 53/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,561.53	\$ 1,561.53
8.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA DE FUERZA 220 , INCLUYE: CABLE, CINTA AISLANTE, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, COPLER, CONECTOR, CHALUPA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.. Total: ** DOS MIL NOVENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N. **	SAL	2.00	\$ 1,046.11	\$ 2,092.22
8.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP 220 V , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA MENOR , PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,378.52	\$ 3,378.52
8.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CAPASITORES PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP 220 V , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA MENOR , PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 9,849.93	\$ 9,849.93

ATENTAMENTE

ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

14

03 DE AGOSTO DE 2015

TRABAJOS DE REHABILITACIONES GENERALES EN EL ESTADIO FRANCISCO PACO FALOMIR EN AHOME, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
8.2.5	CONEXION DE CABLEADO EN REGISTROS ELECTRICOS , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO. Total: ** TRESCIENTOS TREINTA PESOS 27/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 330.27	\$ 330.27
8.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMICOS DOBLES DE 2X30, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. Total: ** UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 591.14	\$ 1,182.28
8.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMICOS SENCILLOS DE 1X40, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. Total: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 244.12	\$ 488.24
8.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE # 8, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. Total: ** UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N. **	ML	30.00	\$ 45.11	\$ 1,353.30
8.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE # 12, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. Total: ** QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. **	ML	19.20	\$ 27.73	\$ 532.42
Total de INSTALACIONES ELECTRICAS					\$ 20,768.71
** VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N. **					
8.3	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS				
8.3.1	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE PUERTA DE 0.90 DE ANCHO X 2.20 DE ALTO A BASE DE PTR 2" CAL. 18 Y DUELA SENCILLA Y CHAPA FANAL (VER DETALLE) INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Total: ** TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,878.07	\$ 3,878.07
8.3.2	APLICACION DE PINTURA VINILICA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** TRES MIL CIENTO CUATRO PESOS 37/100 M.N. **	M2	64.54	\$ 48.10	\$ 3,104.37
8.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: LIMPIEZA DE ESTRUCTURA, PINTURA, THINER, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** SESENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N. **	M2	0.64	\$ 103.40	\$ 66.18
Total de RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS					\$ 7,048.62
** SIETE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N. **					
8.4	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA				
8.4.1	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. Total: ** UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 1,237.20	\$ 1,237.20

ATENTAMENTE

ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

15

03 DE AGOSTO DE 2015

TRABAJOS DE REHABILITACIONES GENERALES EN EL ESTADIO FRANCISCO PACO FALOMIR EN AHOME, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	Total de LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA ** UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. **				\$ 1,237.20
	Total de REHABILITACION DE BODEGA ** VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 52/100 M.N. **				\$ 29,981.52
	Subtotal de Presupuesto ** DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N. **				\$ 248,376.91
				IVA	\$ 39,740.31
				Total	\$ 288,117.22
	** DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 22/100 M.N. **				

URBANIZACIÓN Y
EDIFICACIÓN

ATENTAMENTE

ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

16