

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V.

BLVD. ROSENDO G. CASTRO S/N
COL. ROSENDO G. CASTRO
LOS MOCHIS, SINALOA. C.P. 81260
RFC: CIL-990521-TD7

Licitante

DOCUMENTO: 2.2.2

HOJA: 1

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION

LICITACION No. CONC-DGOP-DC-14-15

Relativo a trabajos de:

CONSTRUCCION DE LA RED PRINCIPAL DE DRENAJE
SANITARIO PARA DAR SERVICIO AL TEATRO DE LA CIUDAD Y
MUSEO INTERACTIVO, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

Catálogo de conceptos, unidades de medición y cantidades de trabajo

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	LÍNEA DE ALCANTARILLADO TEATRO DE LA CIUDAD Y MUSEO				
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ALCANTARILLADO (TRAMO_CENTENARIO)			\$	131,327.41
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ALCANTARILLADO (TRAMO_INGENIO)			\$	1'250,522.21
	COMPLEMENTARIOS			\$	7,576.27
	Total de LÍNEA DE ALCANTARILLADO TEATRO DE LA CIUDAD Y MUSEO			\$	1'389,425.89
	Subtotal de Presupuesto			\$	1'389,425.89
				IVA 16%	\$ 222,308.14
				Total	\$ 1'611,734.03

FECHA DE CONCURSO: 05/10/2015
INICIO DE OBRA: 07/10/2015
TERMINO DE OBRA: 15/12/2015
EJECUCION: 70 DIAS

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V.

ING. RAMIRO JESÚS COTA CASTELUM
REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signatures and initials]

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V.

BLVD. ROSENDO G. CASTRO S/N
COL. ROSENDO G. CASTRO
LOS MOCHIS, SINALOA. C.P. 81260
RFC: CIL-990521-TD7

Licitante

DOCUMENTO: 2.2.2

HOJA: 1

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION

LICITACION No. CONC-DGOP-DC-14-15

Relativo a trabajos de:

CONSTRUCCION DE LA RED PRINCIPAL DE DRENAJE
SANITARIO PARA DAR SERVICIO AL TEATRO DE LA CIUDAD Y
MUSEO INTERACTIVO, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

Catálogo de conceptos, unidades de medición y cantidades de trabajo

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
LÍNEA DE ALCANTARILLADO TEATRO DE LA CIUDAD Y MUSEO						
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ALCANTARILLADO (TRAMO CENTENARIO)						
T1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, CAL, HILO, ESTACAS DE MADERA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	23.91	\$ 7.80	SIETE PESOS 80/100 M.N.	\$ 186.50
T2	EXCAVACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD EN SECO; INCLUYE: AFINE, AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA TALUDES, REMOCIÓN, TRASPALEOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA.	M3	102.33	\$ 35.41	TREINTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N.	\$ 3,623.51
T3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA Y COLCHÓN DE MATERIAL DE BANCO ARENA FINA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, MEDIDO COLOCADO EN OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO A 20 MTS. DE DISTANCIA, COLOCACIÓN EN FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y EQUIPO.	M3	18.12	\$ 308.99	TRESCIENTOS OCHO PESOS 99/100 M.N.	\$ 5,598.90
T4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 30 CMS DE DIÁMETRO. INC: MANIOBRAS PARA DISTRIBUIRLA A LO LARGO DE LA ZANJA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	23.91	\$ 469.41	CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N.	\$ 11,223.59
T6	RELLENO COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CEPAS, DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA PARA DETERMINAR LA HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, ACARREO EN CARRETILLAS HASTA 20 M., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	53.09	\$ 138.69	CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N.	\$ 7,363.05
T7	CARGA MECÁNICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1ER KM EN CAMIÓN DE VOLTEO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	64.00	\$ 31.36	TREINTA Y UN PESOS 36/100 M.N.	\$ 2,007.04
T8	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A KILÓMETRO SUBSECUENTE DEL PRIMERO EN CAMIÓN DE VOLTEO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3-KM	64.00	\$ 7.57	SIETE PESOS 57/100 M.N.	\$ 484.48
T9A	FABRICACIÓN DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.51 A 2.00 DE PROFUNDIDAD DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 4 X 14 X	PZA	1.00	\$ 10,571.16	DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 16/100 M.N.	\$ 10,571.16

TOTAL DE HOJA : \$ 41,058.23
TOTAL ACUMULADO : \$ 41,058.23

FECHA DE CONCURSO: 05/10/2015
INICIO DE OBRA: 07/10/2015
TERMINO DE OBRA: 15/12/2015
EJECUCION: 70 DIAS

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V.

ING. RAMIRO JESÚS COTA CASTELUM
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V.

BLVD. ROSENDO G. CASTRO S/N
COL. ROSENDO G. CASTRO
LOS MOCHIS, SINALOA. C.P. 81260
RFC: CIL-990521-TD7

Licitante

DOCUMENTO: 2.2.2

HOJA: 2

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION

LICITACION No. CONC-DGOP-DC-14-15

Relativo a trabajos de:

CONSTRUCCION DE LA RED PRINCIPAL DE DRENAJE
SANITARIO PARA DAR SERVICIO AL TEATRO DE LA CIUDAD Y
MUSEO INTERACTIVO, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

Catálogo de conceptos, unidades de medición y cantidades de trabajo

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
T10	28 CM, CON MURO DE 30 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE; AFINE, MURO, PLANTILLA, MEDIA CAÑA, APLANADO INTERIOR PULIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 7,617.09	SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 09/100 M.N.	\$ 7,617.09
T11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 60 CMS. DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	JGO	0.50	\$ 7,531.03	SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 03/100 M.N.	\$ 3,765.52
T15	SEÑALAMIENTOS PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO, INCLUYE: MECHEROS PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y LETREROS CON PINTURA FOSFORESCENTE DE ACUERDO A NORMAS Y ESPECIFICACIONES	ml	56.05	\$ 66.61	SESENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N.	\$ 3,733.49
T16	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN PAVIMENTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	M2	56.05	\$ 41.23	CUARENTA Y UN PESOS 23/100 M.N.	\$ 2,310.94
T17	DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN VIALIDADES ESPESOR DE 15 CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	56.05	\$ 211.76	DOSCIENTOS ONCE PESOS 76/100 M.N.	\$ 11,869.15
T18	BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADOS AL 95% MIN. DEL P.V.M.S. CON BALASTRE CRIBADO Y GRAVA-ARENA EN UNA PROPORCIÓN DE 60-40.	M2	56.05	\$ 205.50	DOSCIENTOS CINCO PESOS 50/100 M.N.	\$ 11,518.28
T19	SUBASE DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL BALASTRE EN GREÑA, HUMEDECIDO Y COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM. INCLUYE: 20 KM DE ACARREO	M2	56.05	\$ 159.72	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N.	\$ 8,952.31
T20	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE DE 30 CM DE ESPESOR AL 95%, FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO.	m2	56.05	\$ 26.00	VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.	\$ 1,457.30
T21	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON ASFALTO FM-1 A 1.5 LT/M2.	M2	56.05	\$ 473.71	CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 71/100 M.N.	\$ 26,551.45
T22	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 18 CM. DE ESPESOR CONCRETO F'C=300 KG/CM2, INCLUYE: FIBRA Y ACELERANTE, MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	ml	24.06	\$ 451.17	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 17/100 M.N.	\$ 10,855.15
T22	GUARNICIÓN TIPO "L" INTEGRAL, CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2, DE 70 CMS. DE ANCHO Y 18 CMS. DE ESPESOR, REVENIMIENTO NORMAL T.M.A.= 1 1/2", INCLUYE: CURADO, MATERIAL Y M.O.					

TOTAL DE HOJA : \$ 88,630.68
TOTAL ACUMULADO : \$ 129,688.91

FECHA DE CONCURSO: 05/10/2015
INICIO DE OBRA: 07/10/2015
TERMINO DE OBRA: 15/12/2015
EJECUCION: 70 DIAS

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V.

ING. RAMIRO JESÚS COTA BASTELUM
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V.

BLVD. ROSENDO G. CASTRO S/N
COL. ROSENDO G. CASTRO
LOS MOCHIS, SINALOA. C.P. 81260
RFC: CIL-990521-TD7

Licitante

DOCUMENTO: 2.2.2

HOJA: 3

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION

LICITACION No. CONC-DGOP-DC-14-15

Relativo a trabajos de:

CONSTRUCCION DE LA RED PRINCIPAL DE DRENAJE
SANITARIO PARA DAR SERVICIO AL TEATRO DE LA CIUDAD Y
MUSEO INTERACTIVO, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

Catálogo de conceptos, unidades de medición y cantidades de trabajo

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
T25	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO A 10 KM, MEDIDO SUELTO.	m3	12.36	\$ 96.20	NOVENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.	\$ 1,189.03
T26	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	59.77	\$ 7.52	SIETE PESOS 52/100 M.N.	\$ 449.47
Total de CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ALCANTARILLADO (TRAMO_ CENTENARIO)						\$ 131,327.41
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ALCANTARILLADO (TRAMO_ INGENIO)						
T1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, CAL, HILO, ESTACAS DE MADERA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	8.27	\$ 7.80	SIETE PESOS 80/100 M.N.	\$ 64.51
T2	EXCAVACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD EN SECO; INCLUYE: AFINE, AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA TALUDES, REMOCIÓN, TRASPALOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA.	M3	1,726.38	\$ 35.41	TREINTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N.	\$ 61,131.12
T3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA Y COLCHÓN DE MATERIAL DE BANCO ARENA FINA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, MEDIDO COLOCADO EN OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,ACARREO A 20 MTS. DE DISTANCIA, COLOCACIÓN EN FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y EQUIPO.	M3	431.64	\$ 308.99	TRESCIENTOS OCHO PESOS 99/100 M.N.	\$ 133,372.44
T4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 30 CMS DE DIÁMETRO. INC: MANIOBRAS PARA DISTRIBUIRLA A LO LARGO DE LA ZANJA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	827.50	\$ 469.41	CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N.	\$ 388,436.78
T6	RELLENO COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CEPAS, DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE; INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA PARA DETERMINAR LA HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, ACARREO EN CARRETILLAS HASTA 20 M., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	1,200.44	\$ 138.69	CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N.	\$ 166,489.02
T7	CARGA MECÁNICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1ER KM EN CAMIÓN DE VOLTEO. INCLUYE: MANO DE	M3	683.73	\$ 31.36	TREINTA Y UN PESOS 36/100 M.N.	\$ 21,441.77

TOTAL DE HOJA : \$ 772,574.14
TOTAL ACUMULADO : \$ 902,263.05

FECHA DE CONCURSO: 05/10/2015
INICIO DE OBRA: 07/10/2015
TERMINO DE OBRA: 15/12/2015
EJECUCION: 70 DIAS

ATENTAMENTE

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V.

ING. RAMIRO JESÚS COSTA CASTELUM
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V.

BLVD. ROSENDO G. CASTRO S/N
COL. ROSENDO G. CASTRO
LOS MOCHIS, SINALOA. C.P. 81260
RFC: CIL-990521-TD7

Licitante

DOCUMENTO: 2.2.2

HOJA: 4

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION

LICITACION No. CONC-DGOP-DC-14-15

Relativo a trabajos de:

CONSTRUCCION DE LA RED PRINCIPAL DE DRENAJE
SANITARIO PARA DAR SERVICIO AL TEATRO DE LA CIUDAD Y
MUSEO INTERACTIVO, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

Catálogo de conceptos, unidades de medición y cantidades de trabajo

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.						
T8	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A KILÓMETRO SUBSECUENTE DEL PRIMERO EN CAMIÓN DE VOLTEO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3-KM	683.73	\$ 7.57	SIETE PESOS 57/100 M.N.	\$ 5,175.84
T9	FABRICACIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN DE 1.00 MTS. A 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 4 X 14 X 28 CM, CON MURO DE 30 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE; AFINE, MURO, PLANTILLA, MEDIA CAÑA, APLANADO INTERIOR PULIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	11.00	\$ 9,538.90	NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.	\$ 104,927.90
T10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 60 CMS. DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	11.00	\$ 7,617.09	SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 09/100 M.N.	\$ 83,787.99
T11	SEÑALAMIENTOS PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO, INCLUYE: MECHEROS PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y LETREROS CON PINTURA FOSFORESCENTE DE ACUERDO A NORMAS Y ESPECIFICACIONES	JGO	3.00	\$ 7,531.03	SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 03/100 M.N.	\$ 22,593.09
T12	CORTE CON DISCO Y DEMOLICION DE CONCRETO EN CRUCE POR BODEGA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	ML	51.00	\$ 74.87	SETENTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N.	\$ 3,818.37
T13	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJAS DE CRUCE DE BODEGA, EN TODO TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA A 2.00 M; INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACIZE, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN Y TRASPALEOS. CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA DE 10 CMS DE ESP. MEDIDA EN ZANJA. EN SECO	M3	54.00	\$ 232.28	DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.	\$ 12,543.12
T14	DEMOLICION DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO REFORZADO CON USO DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA A 6 KM	M3	57.38	\$ 444.85	CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N.	\$ 25,525.49
T23	SONDEO DE LINEAS (ELECTRICAS, DE AGUA, DE DRENAJE, ETC) EXISTENTES, INC: EQUIPO, MANO DE OBRA.	PZA	15.00	\$ 2,174.49	DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N.	\$ 32,617.35
T24	MOVIMIENTO DE TANQUE EXISTENTE , INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA	2.00	\$ 77,228.25	SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 25/100 M.N.	\$ 154,456.50

TOTAL DE HOJA : \$ 445,445.65
TOTAL ACUMULADO : \$ 1'347,708.70

FECHA DE CONCURSO: 05/10/2015
INICIO DE OBRA: 07/10/2015
TERMINO DE OBRA: 15/12/2015
EJECUCION: 70 DIAS

ATENTAMENTE

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V.

ING. RAMIRO JESÚS CORTES CASTELUM
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V.

BLVD. ROSENDO G. CASTRO S/N
COL. ROSENDO G. CASTRO
LOS MOCHIS, SINALOA. C.P. 81260
RFC: CIL-990521-TD7

Licitante

DOCUMENTO: 2.2.2

HOJA: 5

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION

LICITACION No. CONC-DGOP-DC-14-15

Relativo a trabajos de:

CONSTRUCCION DE LA RED PRINCIPAL DE DRENAJE
SANTARIO PARA DAR SERVICIO AL TEATRO DE LA CIUDAD Y
MUSEO INTERACTIVO, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

Catálogo de conceptos, unidades de medición y cantidades de trabajo

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
EJECUCIÓN						
T25	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO A 10 KM, MEDIDO SUELTO.	m3	193.18	\$ 96.20	NOVENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.	\$ 18,583.92
T26	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	2,068.75	\$ 7.52	SIETE PESOS 52/100 M.N.	\$ 15,557.00
Total de CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ALCANTARILLADO (TRAMO_ INGENIO)						\$ 1'250,522.21
COMPLEMENTARIOS						
T23	SONDEO DE LINEAS (ELECTRICAS, DE AGUA, DE DRENAJE, ETC) EXISTENTES, INC: EQUIPO, MANO DE OBRA.	PZA	3.00	\$ 2,174.49	DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N.	\$ 6,523.47
T26	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	140.00	\$ 7.52	SIETE PESOS 52/100 M.N.	\$ 1,052.80
Total de COMPLEMENTARIOS						\$ 7,576.27
Total de LÍNEA DE ALCANTARILLADO TEATRO DE LA CIUDAD Y MUSEO						\$ 1'389,425.89
Subtotal de Presupuesto						\$ 1'389,425.89
						IVA 16% \$ 222,308.14
						Total \$ 1'611,734.03

FECHA DE CONCURSO: 05/10/2015
INICIO DE OBRA: 07/10/2015
TERMINO DE OBRA: 15/12/2015
EJECUCION: 70 DIAS

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V.

ING. RAMIRO JESÚS COTA CASTELUM
REPRESENTANTE LEGAL

7
Jorge M. de
Lopez
B