

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN TÉCNICA



ESTRUCTURAS Y CONCRETOS DE SINALOA S.A. DE C.V.  
Corregidora No. 1176 Sur Col. Anáhuac  
C. P. 81280 Los Mochis, Sinaloa

Documento:  
**2.- presupuesto**  
Fecha: 21/11/2015  
Fecha de inicio: 27/11/2015  
Fecha de terminación: 26/12/2015  
Plazo de ejecución: 30 Días Naturales

REPOSICIÓN PAVIMENTO EN MAL ESTADO CON CONCRETO FLUIDO EN CALLE ZARAGOZA ESQUINA CON CONSTITUCIÓN FRENTE A LA SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unida	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
<b>REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES URBANAS</b>						
<b>I AHOME</b>						
<b>A</b>	<b>TRAMO</b>					
<b>A-1</b>	<b>PREELIMINARES</b>					
A-1-1	TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENOS PLANOS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO EN TODAS LAS ETAPAS DE LA OBRA.	M2	295.15	\$ 7.19	SIETE PESOS 19/100 M.N.	\$ 2,122.13
A-1-2	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MOVIMIENTOS DE SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS Y DE PREVENCIÓN DIURNO Y NOCTURNO DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA.	JGO	1.00	\$ 791.64	SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 64/100 M.N.	\$ 791.64
A-1-3	CORTE DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE 5 A 7 CM DE PROF. CON CORTADORA DE GASOLINA Y DISCO DE DIAMANTE.	ML	90.43	\$ 65.42	SESENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N.	\$ 5,915.93
A-1-4	DEMOLICIÓN DE LOSA EXISTENTE DE CONCRETO HIDRÁULICO, (LOSA EN MALAS CONDICIONES) DE 18 CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MECÁNICOS, MARTILLO DE RETROEXCAVADORA.	M2	295.15	\$ 142.36	CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.	\$ 42,017.55
A-1-5	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A 15 KMS.	M3	79.69	\$ 131.09	CIENTO TREINTA Y UN PESOS 09/100 M.N.	\$ 10,446.56
	Total de PREELIMINARES					\$ 61,293.81
	** SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N. **					
<b>A-2</b>	<b>TERRACERÍAS</b>					
A-2-1	CORTE, CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO DE 15 KMS.	M3	64.19	\$ 160.11	CIENTO SESENTA PESOS 11/100 M.N.	\$ 10,277.46
	Total de TERRACERÍAS					\$ 10,277.46
	** DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N. **					
<b>A-3</b>	<b>BASE DE CONCRETO FLUIDO</b>					
A-3-1	RELLENO DE CONCRETO FLUIDO CON RESISTENCIA F'C=60 KG/CM2 REV. 12, TMA 1 1/2", CON ADITIVO EUCON ARF DE EUCOMEX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	64.19	\$ 1,143.30	UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.	\$ 73,388.43

TOTAL DE HOJA : \$ 144,959.70  
TOTAL ACUMULADO : \$ 144,959.70  
Página:1

CONCRETOS Y ESTRUCTURAS SOTO, S.A. DE C.V.  
Corregidora No. 1176 Sur  
Col. Anahuac  
Los Mochis, Sinaloa  
RFC: CES-020401-NV8

Ate  
Concretos y Estructura Soto, S.A. de C.V.

ING. MIGUEL ANGEL SOTO URÍAS  
REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN TÉCNICA



ESTRUCTURAS Y CONCRETOS DE SINALOA S.A. DE C.V.  
Corregidora No. 1176 Sur Col. Anáhuac  
C. P. 81280 Los Mochis, Sinaloa

Documento:  
**2.- presupuesto**  
Fecha: 21/11/2015  
Fecha de inicio: 27/11/2015  
Fecha de terminación: 26/12/2015  
Plazo de ejecución: 30 Días Naturales

REPOSICIÓN PAVIMENTO EN  
MAL ESTADO CON CONCRETO  
FLUIDO EN CALLE ZARAGOZA  
ESQUINA CON CONSTITUCIÓN  
FRENTE A LA SINDICATURA DE  
AHOME, MUNICIPIO DE AHOME,  
SINALOA

### Presupuesto

Clave	Descripción	Unida	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
Total de BASE DE CONCRETO FLUIDO						\$ 73,388.43
** SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N. **						
A-4	CONCRETO HIDRÁULICO PARA PAVIMENTO DE 18 CMS DE ESPESOR					
A-4-1	LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'C=300 KG/CM2 CON ACELERANTE DE 18 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: CURADO, MATERIALES, M.O.	M2	295.15	\$ 520.16	QUINIENTOS VEINTE PESOS 16/100 M.N.	\$ 153,525.22
Total de CONCRETO HIDRÁULICO PARA PAVIMENTO DE 18 CMS DE ESPESOR						\$ 153,525.22
** CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 22/100 M.N. **						
A-5	COMPLEMENTARIAS					
A-5-1	CALAFATEO DE JUNTAS CON MATERIAL ASFÁLTICO.	ML	90.43	\$ 16.65	DIECISEIS PESOS 65/100 M.N.	\$ 1,505.66
A-5-2	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, RETIRO DE SEÑALAMIENTOS DE PROTECCIÓN PARA APERTURA DE OBRA.	M2	260.50	\$ 15.23	QUINCE PESOS 23/100 M.N.	\$ 3,967.42
Total de COMPLEMENTARIAS						\$ 5,473.08
** CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N. **						
Total de TRAMO						\$ 303,958.00
** TRESCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **						
Total de AHOME						\$ 303,958.00
** TRESCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **						
Total de REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES URBANAS						\$ 303,958.00
** TRESCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						\$ 303,958.00
** TRESCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **						
16 % de IVA						\$ 48,633.28
Total						\$ 352,591.28

\*\* TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 28/100 M.N. \*\*

CONCRETOS Y ESTRUCTURAS SOTO, S.A. DE C.V.  
Corregidora No. 1176 Sur  
Col. Anahuac  
Los Mochis, Sinaloa  
RFC: CES-020401-NV8

Ate  
Concretos y Estructura Soto, S.A. de C.V.

ING. MIGUEL ANGEL SOTO URÍAS  
REPRESENTANTE LEGAL

Página:2