

**MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

INVITACION CONC-DGOP-DC-21-15

TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION DE TOMAS DE AGUA EN JARDINES, EN LOS ESTADIOS DE LIGA INFANTIL Y JUVENIL DE BEIS BOL MUNICIPAL DE AHOME, AC. LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

03 DE DICIEMBRE DE 2015

PLAZO 27 DIAS NATURALES

LICITANTE: JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO PUNTO 2.2.2.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	CONSTRUCCION DE TOMAS DE AGUA			\$	38,721.40
	Subtotal de Presupuesto			\$	38,721.40
	** TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 40/100 M.N. **				
				I.V.A. 16 % \$	6,195.42
				Total \$	44,916.82

** CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 82/100 M.N. **

**ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
ADMINISTRADOR UNICO**



**JGUZ CONSTRUCTORA
S.A. DE C.V.**

R.F.C. JCO-071213-J46
Callejón Benito Juárez S/N,
Ej. 20 de Noviembre,
Mpio. de Ahome, Sinaloa, C.P. 81307
Tel. (668) 182-24-43 Cal. (6688) 51

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

INVITACION CONC-DGOP-DC-21-15

TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION DE TOMAS DE AGUA EN JARDINES, EN LOS ESTADIOS DE LIGA INFANTIL Y JUVENIL DE BEIS BOL MUNICIPAL DE AHOME, AC. LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

03 DE DICIEMBRE DE 2015


PLAZO 27 DIAS NATURALES

LICITANTE: JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO PUNTO 2.2.2.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	CONSTRUCCION DE TOMAS DE AGUA				
1.1	SUMINISTRO Y HABILITADO DE LLAVE DE JARDIN HASTA 30.00 ML DESDE TUBERIA PRINCIPAL, INCLUYE: REFUERZO DE CONCRETO DE 0.20 x 0.20 MTS DE SECCION x 1.00 DE ALTO, MANGUERA HIDRAULICA DE 1/2", TUBERIA DE COBRE DE 1/2", ADAPTADOR MACHO CPVC CON INSERTOR BRONCE DE 1/2" Precio unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N. **	PZA	20.00	\$ 1,936.07	\$ 38,721.40
	Total de CONSTRUCCION DE TOMAS DE AGUA ** TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 40/100 M.N. **				\$ 38,721.40
	Subtotal de Presupuesto ** TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 40/100 M.N. **				\$ 38,721.40
				I.V.A. 16 %	\$ 6,195.42
				Total	\$ 44,916.82
	** CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 82/100 M.N. **				


**JGUZ CONSTRUCTORA
S.A. DE C.V.**
 R.F.C. JCO-071213-J46
 Callejón Benito Juárez S/N,
 Ej. 20 de Noviembre,
 Mpio. de Ahome, Sinaloa, C.P. 81360
 Tel. (668) 102-24-03 Cel. (668) 512-...


ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
ADMINISTRADOR UNICO

**MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

INVITACION CONC-DGOP-DC-21-15

REHABILITACION DE BAÑOS EN LOS ESTADIOS DE LA LIGA INFANTIL Y JUVENIL DE BEISBOL, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

03 DE DICIEMBRE 2015

PLAZO 27 DIAS NATURALES

LICITANTE: JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO PUNTO 2.2.2

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1.	BAÑOS ESTADIO VALDIVIA				
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES				\$ 10,717.84
1.2	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS				\$ 25,925.21
1.3	ACABADOS DE AZOTEA				\$ 2,734.55
1.4	FIRMES Y DENTELLONES				\$ 5,886.39
1.5	HERRERIA Y CANCELERIA				\$ 38,225.72
1.6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				\$ 47,652.21
1.7	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 19,434.48
1.8	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA				\$ 1,468.30
	Total de BAÑOS ESTADIO VALDIVIA				\$ 152,044.70
	** CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N. **				
2	BAÑOS ESTADIO AGRONOMO				
2.1	TRABAJOS PRELIMINARES				\$ 4,366.29
2.2	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS				\$ 34,401.09
2.3	ACABADOS DE AZOTEA				\$ 2,991.21
2.4	HERRERIA Y CANCELERIA				\$ 29,727.38
2.5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				\$ 35,897.70
2.6	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 26,077.22
2.7	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA				\$ 1,468.30
	Total de BAÑOS ESTADIO AGRONOMO				\$ 134,929.19
	** CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 19/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				\$ 286,973.89
	** DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N. **				
				I.V.A. 16 %	\$ 45,915.82
				Total	\$ 332,889.71
	** TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N. **				

**ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
ADMINISTRADOR UNICO**



**JGUZ CONSTRUCTORA
S.A. DE C.V.**
R.F.C. JCO-071213-J46
Callejón Benito Juárez S/N,
Ej. 29 de Noviembre,
Mpio. de Ahome, Sinaloa, C.P. 81340
Tel. (668) 182-04-03 Cel. (668) 511-1111

(Handwritten signatures and initials)

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

INVITACION CONC-DGOP-DC-21-15

REHABILITACION DE BAÑOS EN LOS ESTADIOS DE LA LIGA INFANTIL Y JUVENIL DE BEISBOL, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

03 DE DICIEMBRE 2015

LICITANTE: JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

PLAZO 27 DIAS NATURALES

PRESUPUESTO PUNTO 2.2.2

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1.	BAÑOS ESTADIO VALDIVIA				
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1.1	EXCAVACION A MANO DE TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROF. INCL. AFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MAT. NO UTILIZADO Precio unitario: ** NOVENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N. **	M3	4.27	\$ 95.44	\$ 407.53
1.1.2	DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO ARMADO CON ACERO DE REFUERZO Precio unitario: ** SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. **	M3	2.14	\$ 734.16	\$ 1,571.10
1.1.3	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM ESP. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTADO Precio unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 50/100 M.N. **	M3	4.27	\$ 430.50	\$ 1,838.24
1.1.4	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE MUEBLE SANITARIO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, RETIRO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** CIENTO SESENTA Y UN PESOS 51/100 M.N. **	PZA	11.00	\$ 161.51	\$ 1,776.61
1.1.5	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE PUERTA METALICA DE 0.90 X 2.10, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y UN PESOS 30/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 171.30	\$ 342.60
1.1.6	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE PROTECCION METALICA, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, RETIRO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** CUARENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N. **	M2	0.55	\$ 48.94	\$ 26.92
1.1.7	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE CANCELERIA LINEA NATURAL DE 2" INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, RETIRO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** CUARENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N. **	M2	19.96	\$ 48.94	\$ 976.84
1.1.8	DEMOLICION DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO EN PISOS Y MUROS, INCLUYE: DEMOLICIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** CUARENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N. **	M2	42.52	\$ 48.94	\$ 2,080.93
1.1.9	CARGAS Y ACARREOS Y TRASPALEOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL, (VOL. MEDIDO SUELTO) HASTA 50 M. EN CARRETILLA Precio unitario: ** NOVENTA PESOS 55/100 M.N. **	M3	8.33	\$ 90.55	\$ 754.28
1.1.10	CARGAS Y ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON EQUIPO (RETROEXCAVADORA) (VOL. MEDIDO SUELTO) HASTA 50 M EN CAMION	M3	8.33	\$ 113.18	\$ 942.79

ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
ADMINISTRADOR UNICO

GJ
URBANIZACIÓN Y EDIFICACION

JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
R.F.C. JCO-071213-J46
Callejón Benito Juárez S/N,
Ej. 20 de Noviembre,
Mpio. de Ahome, Sinaloa. C.P. 81347
Tel. (658) 182-04-03 Cel. (65822) 51

(Handwritten signatures and initials)

**MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

INVITACION CONC-DGOP-DC-21-15

REHABILITACION DE BAÑOS EN LOS ESTADIOS DE LA LIGA INFANTIL Y JUVENIL DE BEISBOL, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

03 DE DICIEMBRE 2015

PLAZO 27 DIAS NATURALES

LICITANTE: JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO PUNTO 2.2.2

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** CIENTO TRECE PESOS 18/100 M.N. **				
	Total de TRABAJOS PRELIMINARES				\$ 10,717.84
	** DIEZ MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 84/100 M.N. **				
1.2	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS				
1.2.1	PISO DE VITROPISO DE 44 x 44 CM. MARCA PORCELANITE GAMA BEIGE TRAFICO PESADO, ASENTADO CON CEMENTO CREST O PEGA AZULEJO Y EMBOQUILLADO CON EMBOQUILLADOR DE COLOR, INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** TRESCIENTOS DOS PESOS 84/100 M.N. **	M2	19.37	\$ 302.84	\$ 5,866.01
1.2.2	APLANADO ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA SOBRE MUROS, CON MORTERO MORTERO-ARENA 1:3 CON 50 KG DE CEMENTO POR M3 DE MORTERO EN PLANTA BAJA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Precio unitario: ** CIENTO SETENTA PESOS 89/100 M.N. **	M2	5.00	\$ 170.89	\$ 854.45
1.2.3	FILOS Y BOQUILLAS EN MUROS PRETILES Y BARDAS, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** SESENTA Y UN PESOS 72/100 M.N. **	ML	14.72	\$ 61.72	\$ 908.52
1.2.4	PINTURA VINILICA EN MUROS CON ACABADO FLOTEADO MARCA COMEX PRO 1000 A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACION, DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y ANDAMIOS Precio unitario: ** CUARENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N. **	M2	121.43	\$ 44.88	\$ 5,449.78
1.2.5	RECUBRIMIENTO DE AZULEJO LISO DE MUROS DE 20 X 20 CM COLOR BLANCO MARCA PORCELANITE GAMA, GRIS, EN AREA INDICADA DE PROYECTO, ASENTADO CON CEMENTO CREST O PEGA AZULEJO Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 75/100 M.N. **	M2	42.52	\$ 291.75	\$ 12,405.21
1.2.6	SUMINISTRO Y COLCACION DE TAPA BROCAL DE CONCRETO PARA REGISTRO SANITARIO CON MEDIDAS DE 0.80 DE DIAMETRO, A BASE DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 24/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 441.24	\$ 441.24
	Total de RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS				\$ 25,925.21
	** VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 21/100 M.N. **				
1.3	ACABADOS DE AZOTEA				
1.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO DE 3 AÑOS MARCA THERMOTEK Y/O SIMILAR, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REPARACION DE RANURAS CON CEMENTO PLASTICO MCA THERMOTEK, APLICACION DE SELLADOR ACRILICO DISUELTO EN AGUA CON PROPORCION 1:5 CON MALLA DE POLIESTER SENCILLA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M2	28.98	\$ 94.36	\$ 2,734.55

**ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
ADMINISTRADOR UNICO**

**JGUZ CONSTRUCTORA
S.A. DE C.V.**
R.F.C. JCO-071213-146
Callejón Benito Juárez S/N,
Ej. 20 de Noviembre,
Mpio. de Ahome, Sinaloa, C.P. 84100
Tel. (662) 111 1123 Cel. (662) 111 1123

**MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

INVITACION CONC-DGOP-DC-21-15

REHABILITACION DE BAÑOS EN LOS ESTADIOS DE LA LIGA INFANTIL Y JUVENIL DE BEISBOL, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

03 DE DICIEMBRE 2015

PLAZO 27 DIAS NATURALES

LICITANTE: JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO PUNTO 2.2.2

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** NOVENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N. **				
	Total de ACABADOS DE AZOTEA ** DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N. **				\$ 2,734.55
1.4	FIRMES Y DENTELLONES				
1.4.1	FIRMES DE 10 CM DE CONCRETO DE F'c0 150 KG/CM2 T.M.A. 38 MM. ACABADO FLOTEADO FINO PARA RECIBIR PISO CERAMICO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 x 6/10-10, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, CIMBRADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N. **	M2	21.36	\$ 275.58	\$ 5,886.39
	Total de FIRMES Y DENTELLONES ** CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 39/100 M.N. **				\$ 5,886.39
1.5	HERRERIA Y CANCELERIA				
15.1	SUMINISTRO, HABILITADO, Y COLOCADO DE PUERTA DE 0.90 DE ANCHO X 2.10 DE ALTO A BASE DE PTR DE 2" CAL. 18 Y DUELA SENCILLA Y CHAPA FANAL (VER DETALLE) INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 25/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 3,327.25	\$ 6,654.50
15.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 3" Y CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Precio unitario: ** UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N. **	M2	19.96	\$ 1,558.93	\$ 31,116.24
15.3	COLOCACION DE PROTECCION METALICA PARA VENTANAS CON VARILLAS CUADRADAS 1/2" @ 12 CM EN SENTIDO VERTICAL Y DE 1/2" @ 50CM EN SENTIDO HORIZONTAL Y SOLERA DE 1 1/4" x 3/16" PARA FORJAR MARCO, SE DEBERAN CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA VARILLA, MATERIALES, MONTAJE, FIJACION, RANURA Y RESANE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, SOLDADURA, PRIMER, PINTURA DE ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACOPIO Y ACARREOS DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Precio unitario: ** OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. **	M2	0.55	\$ 827.23	\$ 454.98
	Total de HERRERIA Y CANCELERIA ** TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 72/100 M.N. **				\$ 38,225.72
1.6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1.6.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. (INODORO) COLOR BLANCO MARCA VITROMEX MOD ECONOMICO INCLUYE: TAZA, TANQUE, HERRAJES, (VALVULA, SAPO, PALANCA Y FLOTADOR) ASIENTO, PIJAS, MANGUERA ALIMENTADORA, JUNTA SELLADORA, LLAVE DE CONTROL ANGULAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	4.00	\$ 2,112.80	\$ 8,451.20

**ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
ADMINISTRADOR UNICO**



**JGUZ CONSTRUCTORA
S.A. DE C.V.**
R.F.C. JCO-071213-J46
Callejón Benito Juárez S/M,
Ej. 20 de Noviembre,
Mpio. de Ahome, Sinaloa. C.P. 81360
Tel: (538) 182-04-05 Cel: (538) 51-10-97

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

INVITACION CONC-DGOP-DC-21-15

REHABILITACION DE BAÑOS EN LOS ESTADIOS DE LA LIGA INFANTIL Y JUVENIL DE BEISBOL, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

03 DE DICIEMBRE 2015

PLAZO 27 DIAS NATURALES

LICITANTE: JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO PUNTO 2.2.2

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** DOS MIL CIENTO DOCE PESOS 80/100 M.N. **				
1.6.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADO DE COLOR BLANCO MARCA VITROMEX MODELO ECONOMICO INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA, MODELO KING, MANGUERA, ADAPTADOR DE HULE DE 2" A 1 1/2" LLAVES DE CONTROL ANGULAR, CESPOL PARA LAVABO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 57/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 2,540.57	\$ 10,162.28
1.6.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO MCA AUTRAL ZERO 5, COLOR BCO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MOVIMIENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Precio unitario: ** DOS MIL CIENTO DOCE PESOS 80/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 2,112.80	\$ 6,338.40
1.6.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA PAPEL INDUSTRIAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Precio unitario: ** SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 746.52	\$ 2,986.08
1.6.5	ALIMENTACION HIDRAULICA CON TUBERIA DE CPVC DE 1/2" INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N. **	SAL	11.00	\$ 639.14	\$ 7,030.54
1.6.6	ALIMENTACION SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 4" O 2" INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 74/100 M.N. **	SAL	11.00	\$ 922.74	\$ 10,150.14
1.6.7	DESALSOLVE DE TUBERIA DE 4" DE HASTA 20 ML CON BOMBA ELECTRICA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 77/100 M.N. **	SERVICIO	1.00	\$ 1,311.77	\$ 1,311.77
1.6.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA LIQUIDA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Precio unitario: ** SEISCIENTOS DIEZ PESOS 90/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 610.90	\$ 1,221.80
	Total de INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				\$ 47,652.21
	** CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 21/100 M.N. **				
1.7	INSTALACIONES ELECTRICAS				
1.7.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 6 CIRCUITOS MONOFASICO UNA FASE TRES HILOS, INCLUYE: CONEXIONES, CENTRO DE CARGA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 48/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,381.48	\$ 1,381.48
1.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMICOS SENCILLOS DE 1 X 15 INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 86/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 226.86	\$ 453.72
1.7.3	SALIDA DE ALUMBRADO CON CAJA DE PVC INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 86/100 M.N. **	SAL	2.00	\$ 639.66	\$ 1,279.32

ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
ADMINISTRADOR UNICO


R.F.C. JCO-071213-J46
Callejón Benito Juárez S/N,
Ej. 29 de Noviembre,
Mpio. de Ahome, Sinaloa, C.P. 81100
Tel. (662) 182-04-03 Cel. (662) 811-1111

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

INVITACION CONC-DGOP-DC-21-15

REHABILITACION DE BAÑOS EN LOS ESTADIOS DE LA LIGA INFANTIL Y JUVENIL DE BEISBOL, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

03 DE DICIEMBRE 2015

PLAZO 27 DIAS NATURALES

LICITANTE: JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO PUNTO 2.2.2

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	APAGADOR SENCILLO, CABLE, CAJA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Precio unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N. **				
1.7.4	SALIDA DE ALUMBRADO, INCLUYE: RANURA, FOCO, ROSETA, CABLE, CAJA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Precio unitario: ** SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 99/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 626.99	\$ 2,507.96
1.7.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLEADO PARA ALIMENTACION DE REGISTRO ELECTRICO DE PISO A CENTRO DE CARGAS, INCLUYE: EXCAVACION, POLIDUCTO DE 1", CABLES 8 Y 10, RELLENO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 94/100 M.N. **	ML	71.96	\$ 191.94	\$ 13,812.00
Total de INSTALACIONES ELECTRICAS					\$ 19,434.48
** DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N. **					
1.8	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA				
1.8.1	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 1,468.30	\$ 1,468.30
Total de LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA					\$ 1,468.30
** UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N. **					
Total de BAÑOS ESTADIO VALDIVIA					\$ 152,044.70
** CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N. **					
2	BAÑOS ESTADIO AGRONOMO				
2.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
2.1.1	DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO ARMADO CON ACERO DE REFUERZO Precio unitario: ** SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. **	M3	0.26	\$ 734.16	\$ 190.88
2.1.2.	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE MUEBLE SANITARIO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, RETIRO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** CIENTO SESENTA Y UN PESOS 51/100 M.N. **	PZA	7.00	\$ 161.51	\$ 1,130.57
2.1.3	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE PUERTA METALICA DE 0.90 X 2.10, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y UN PESOS 30/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 171.30	\$ 342.60
2.1.4	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE PROTECCION METALICA, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, RETIRO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** CUARENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N. **	M2	1.13	\$ 48.94	\$ 55.30
2.1.5	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE MAMPARA MATALICA CON MEDIDAS DE 1.23 DE LARGO X 1.17 ANCHO X 1.70 DE ALTO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, RETIRO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00	\$ 48.94	\$ 146.82

ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
ADMINISTRADOR UNICO

JGUZ CONSTRUCTORA
S.A. DE C.V.
R.F.C. JCO-071213-J48
Carretera Benito Juárez S/N,
Ej. 20 de Noviembre,
Apto. de Ahome, Sinaloa, C.P. 81340
Tel. (668) 182-04-08 Cel. (66281) 51 17

**MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

INVITACION CONC-DGOP-DC-21-15

REHABILITACION DE BAÑOS EN LOS ESTADIOS DE LA LIGA INFANTIL Y JUVENIL DE BEISBOL, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

03 DE DICIEMBRE 2015

PLAZO 27 DIAS NATURALES

LICITANTE: JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO PUNTO 2.2.2

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** CUARENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N. **				
2.1.6	DEMOLICION DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO EN PISOS Y MUROS, INCLUYE: DEMOLICIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	49.67	\$ 48.94	\$ 2,430.85
	Precio unitario: ** CUARENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N. **				
2.1.7	CARGAS Y ACARREOS Y TRASPALEOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL, (VOL. MEDIDO SUELTO) HASTA 50 M. EN CARRETILLA	M3	0.34	\$ 90.55	\$ 30.79
	Precio unitario: ** NOVENTA PESOS 55/100 M.N. **				
2.1.8	CARGAS Y ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO (RETROEXCAVADORA) (VOL. MEDIDO SUELTO) HASTA 10 KM EN CAMION	M3	0.34	\$ 113.18	\$ 38.48
	Precio unitario: ** CIENTO TRECE PESOS 18/100 M.N. **				
	Total de TRABAJOS PRELIMINARES				\$ 4,366.29
	** CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N. **				
2.2	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS				
2.2.1	PISO DE VITROPISO DE 44 x 44 CM. MARCA PORCELANITE GAMA BEIGE TRAFICO PESADO, ASENTADO CON CEMENTO CREST O PEGA AZULEJO Y EMBOQUILLADO CON EMBOQUILLADOR DE COLOR, INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	22.34	\$ 302.84	\$ 6,765.45
	Precio unitario: ** TRESCIENTOS DOS PESOS 84/100 M.N. **				
2.2.2	APLANADO ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA SOBRE MUROS, CON MORTERO MORTERO-ARENA 1:3 CON 50 KG DE CEMENTO POR M3 DE MORTERO EN PLANTA BAJA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	5.00	\$ 170.89	\$ 854.45
	Precio unitario: ** CIENTO SETENTA PESOS 89/100 M.N. **				
2.2.3	FILOS Y BOQUILLAS EN MUROS PRETILES Y BARDAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	25.60	\$ 61.72	\$ 1,580.03
	Precio unitario: ** SESENTA Y UN PESOS 72/100 M.N. **				
2.2.4	PINTURA VINILICA EN MUROS CON ACABADO FLOTEADO MARCA COMEX PRO 1000 A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACION, DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y ANDAMIOS	M2	141.58	\$ 44.88	\$ 6,354.11
	Precio unitario: ** CUARENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N. **				
2.2.5	RECUBRIMIENTO DE AZULEJO LISO DE MUROS DE 20 X 20 CM COLOR BLANCO MARCA PORCELANITE GAMA, GRIS, EN AREA INDICADA DE PROYECTO, ASENTADO CON CEMENTO CREST O PEGA AZULEJO Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	64.60	\$ 291.75	\$ 18,847.05
	Precio unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 75/100 M.N. **				
	Total de RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS				\$ 34,401.09
	** TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 09/100 M.N. **				

**ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
ADMINISTRADOR UNICO**



**JGUZ CONSTRUCTORA
S.A. DE C.V.**

R.F.C. JCO-071213-J46
Callejón Benito Juárez S/N,
Ej. 20 de Noviembre,
Mpio. de Ahome, Sinaloa, C.P. 81300
Tel. (688) 182-01-05 Cel. 955291 51

(Handwritten signatures and initials)

**MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

INVITACION CONC-DGOP-DC-21-15

REHABILITACION DE BAÑOS EN LOS ESTADIOS DE LA LIGA INFANTIL Y JUVENIL DE BEISBOL, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

03 DE DICIEMBRE 2015

PLAZO 27 DIAS NATURALES

LICITANTE: JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO PUNTO 2.2.2

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
2.3	ACABADOS DE AZOTEA				
2.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO DE 3 AÑOS MARCA THERMOTEK Y/O SIMILAR, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REPARACION DE RANURAS CON CEMENTO PLASTICO MCA TERMOTEK, APLICACION DE SELLADOR ACRILICO DISUELTO EN AGUA CON PROPORCION 1:5 CON MALLA DE POLIESTER SENCILLA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** NOVENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N. **	M2	31.70	\$ 94.36	\$ 2,991.21
	Total de ACABADOS DE AZOTEA ** DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 21/100 M.N. **				\$ 2,991.21
2.4	HERRERIA Y CANCELERIA				
2.4.1	SUMINISTRO, HABILITADO, Y COLOCADO DE PUERTA DE 0.90 DE ANCHO X 2.10 DE ALTO A BASE DE PTR DE 2" CAL. 18 Y DUELA SENCILLA Y CHAPA FANAL (VER DETALLE) INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 25/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 3,327.25	\$ 6,654.50
2.4.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 3" Y CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Precio unitario: ** UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N. **	M2	13.84	\$ 1,558.93	\$ 21,575.59
2.4.3	COLOCACION DE PROTECCION METALICA PARA VENTANAS CON VARILLAS CUADRADAS 1/2" @ 12 CM EN SENTIDO VERTICAL Y DE 1/2" @ 50CM EN SENTIDO HORIZONTAL Y SOLERA DE 1 1/4" x 3/16" PARA FORJAR MARCO, SE DEBERAN CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA VARILLA, MATERIALES, MONTAJE, FIJACION, RANURA Y RESANE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, SOLDADURA, PRIMER, PINTURA DE ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACOPIO Y ACARREOS DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Precio unitario: ** OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. **	M2	1.81	\$ 827.23	\$ 1,497.29
	Total de HERRERIA Y CANCELERIA ** VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 38/100 M.N. **				\$ 29,727.38
2.5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
2.5.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. (INODORO) COLOR BLANCO MARCA VITROMEX MOD ECONOMICO INCLUYE: TAZA, TANQUE, HERRAJES, (VALVULA, SAPO, PALANCA Y FLOTADOR) ASIENTO, PIJAS, MANGUERA ALIMENTADORA, JUNTA SELLADORA, LLAVE DE CONTROL ANGULAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** DOS MIL CIENTO DOCE PESOS 80/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 2,112.80	\$ 6,338.40
2.5.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADO DE COLOR BLANCO MARCA VITROMEX MODELO ECONOMICO	PZA	4.00	\$ 2,540.57	\$ 10,162.28

**ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
ADMINISTRADOR UNICO**


JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
 R.F.C. JCO-071213-J46
 Callejón Benito Juárez S/N,
 Ej. 20 de Noviembre,
 Mpio. de Ahome, Sinaloa, C.P. 81200
 Tel. (668) 184-54-05 Cel. (668) 184-54-05

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

INVITACION CONC-DGOP-DC-21-15

REHABILITACION DE BAÑOS EN LOS ESTADIOS DE LA LIGA INFANTIL Y JUVENIL DE BEISBOL, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

03 DE DICIEMBRE 2015

PLAZO 27 DIAS NATURALES

LICITANTE: JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO PUNTO 2.2.2

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA, MODELO KING, MANGUERA, ADAPTADOR DE HULE DE 2" A 1 1/2" LLAVES DE CONTROL ANGULAR, CESPOL PARA LAVABO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 57/100 M.N. **				
2.5.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO MCA AUTRAL ZERO 5, COLOR BCO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MOVIMIENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Precio unitario: ** DOS MIL CIENTO DOCE PESOS 80/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,112.80	\$ 2,112.80
2.5.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA PAPEL INDUSTRIAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Precio unitario: ** SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 746.52	\$ 2,239.56
2.5.5	ALIMENTACION HIDRAULICA CON TUBERIA DE CPVC DE 1/2" INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N. **	SAL	8.00	\$ 639.14	\$ 5,113.12
2.5.6	ALIMENTACION SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 4" O 2" INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 74/100 M.N. **	SAL	8.00	\$ 922.74	\$ 7,381.92
2.5.7	DESALSOLVE DE TUBERIA DE 4" DE HASTA 20 ML CON BOMBA ELECTRICA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 82/100 M.N. **	SERVICIO	1.00	\$ 1,327.82	\$ 1,327.82
2.5.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA LIQUIDA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Precio unitario: ** SEISCIENTOS DIEZ PESOS 90/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 610.90	\$ 1,221.80
	Total de INSTALACIONES HIDROSANITARIAS ** TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N. **			\$	35,897.70
2.6	INSTALACIONES ELECTRICAS				
2.6.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 6 CIRCUITOS MONOFASICO UNA FASE TRES HILOS, INCLUYE: CONEXIONES, CENTRO DE CARGA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 48/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,381.48	\$ 1,381.48
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMICOS SENCILLOS DE 1 X 15 INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 86/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 226.86	\$ 453.72
2.6.3	SALIDA DE ALUMBRADO CON CAJA DE PVC INCLUYE: APAGADOR SENCILLO, CABLE, CAJA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	4.00	\$ 639.66	\$ 2,558.64

ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
ADMINISTRADOR UNICO


JGUZ CONSTRUCTORA
S.A. DE C.V.
 R.F.C. JCO-071213-J46
 Callejón Benito Juárez S/N,
 Ej. 20 de Noviembre,
 Mpio. de Ahome, Sinaloa. C.P. 81300
 Tel. (555) 102 51-05 Cel. (555) 21 21 93

(Handwritten signatures and initials)

**MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

INVITACION CONC-DGOP-DC-21-15

REHABILITACION DE BAÑOS EN LOS ESTADIOS DE LA LIGA INFANTIL Y JUVENIL DE BEISBOL, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

03 DE DICIEMBRE 2015

PLAZO 27 DIAS NATURALES

LICITANTE: JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO PUNTO 2.2.2

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N. **				
2.6.4	SALIDA DE ALUMBRADO, INCLUYE: FOCO, ROSETA, CABLE, CAJA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Precio unitario: ** SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 99/100 M.N. **	SAL	6.00	\$ 626.99	\$ 3,761.94
2.6.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLEADO PARA ALIMENTACION DE REGISTRO ELECTRICO DE PISO A CENTRO DE CARGAS, INCLUYE: EXCAVACION, POLIDUCTO DE 1", CABLES 8 Y 10, RELLENO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 94/100 M.N. **	ML	93.37	\$ 191.94	\$ 17,921.44
	Total de INSTALACIONES ELECTRICAS ** VEINTISEIS MIL SETENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N. **			\$	26,077.22
2.7	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA				
2.7.1	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 1,468.30	\$ 1,468.30
	Total de LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA ** UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N. **			\$	1,468.30
	Total de BAÑOS ESTADIO AGRONOMO ** CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 19/100 M.N. **			\$	134,929.19
	Subtotal de Presupuesto ** DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N. **			\$	286,973.89
				I.V.A. 16 %	\$ 45,915.82
				Total	\$ 332,889.71
	** TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N. **				

ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
ADMINISTRADOR UNICO



**JGUZ CONSTRUCTORA
S.A. DE C.V.**

R.F.C. JCO-071213-J46
Callejón Benito Juárez S/N,
Ej. 20 de Noviembre,
Mpio. de Ahome, Sinaloa, C.P. 81000
Tel. (663) 152-01-08

**MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

INVITACION CONC-DGOP-DC-21-15

TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LOS ESTADIOS DE LIGA INFANTIL Y JUVENIL DE BEIS BOL MUNICIPAL DE AHOME, A.C."AGRONOMO, REYES FELIX Y RAMIREZ MEXICANO". EN LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME SINALOA

03 DE DICIEMBRE DE 2015

LICITANTE JGUZ CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

PLAZO 27 DIAS NATURALES

PRESUPUESTO PUNTO 2.2.2.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	CONSTRUCCION DE ANDADORES				\$ 624,072.56
	Subtotal de Presupuesto				\$ 624,072.56
	** SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N. **				
				I.V.A. 16 %	\$ 99,851.61
				Total	\$ 723,924.17
	** SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 17/100 M.N. **				

ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
ADMINISTRADOR UNICO



**JGUZ CONSTRUCTORA
S.A. DE C.V.**

R.F.C. JCO-071213-J46
Callejón Benito Juárez S/N,
Ej. 20 de Noviembre,
Mpio. de Ahome, Sinaloa, C.P. 81300
Tel. (666) 152-24-08 Cel. (666) 152-24-08

**MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

INVITACION CONC-DGOP-DC-21-15

TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LOS ESTADIOS DE LIGA INFANTIL Y JUVENIL DE BEIS BOL MUNICIPAL DE AHOME, A.C."AGRONOMO, REYES FELIX Y RAMIREZ MEXICANO". EN LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME SINALOA

03 DE DICIEMBRE DE 2015

LICITANTE JGUZ CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

PLAZO 27 DIAS NATURALES

PRESUPUESTO PUNTO 2.2.2.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	CONSTRUCCION DE ANDADORES				
1.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS) Precio unitario: ** SIETE PESOS 61/100 M.N. **	M2	2,506.19	\$ 7.61	\$ 19,072.11
1.2	EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 0.20 MTS DE PROFUNDIDAD PARA SUSTITUCION DE TERRENO Precio unitario: ** CUARENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N. **	M3	501.24	\$ 42.70	\$ 21,402.95
1.4	GUARNICION DE 12 X 30 DE SECCION ARMADA CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y GRAPAS DE ALAMBRO DE 1/4" @ 20 CMS, CONCRETO F'c = 200 KG/CM2 , INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 94/100 M.N. **	ML	1,402.45	\$ 225.94	\$ 316,869.55
1.5	COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS ESP. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COMPACTACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 M.N. **	M3	501.24	\$ 117.00	\$ 58,645.08
1.6	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TUCURUGUAY) COMPACTADO C/PISON Y AGUA EN CAPAS DE 5 CM ESP. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTADO Precio unitario: ** CINCUENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N. **	M2	2,506.19	\$ 52.98	\$ 132,777.95
1.7	ACARREO DE CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION (10 KMS.), INCLUYE: CARGA MECANICA Precio unitario: ** CIENTO TRECE PESOS 28/100 M.N. **	M3	651.61	\$ 113.28	\$ 73,814.38
1.8	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 54/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 1,490.54	\$ 1,490.54
	Total de CONSTRUCCION DE ANDADORES				\$ 624,072.56
	** SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				\$ 624,072.56
	** SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N. **				
				I.V.A. 16 %	\$ 99,851.61
				Total	\$ 723,924.17

**** SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 17/100 M.N. ****

**ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
ADMINISTRADOR UNICO**


**JGUZ CONSTRUCTORA
S.A. DE C.V.**
 R.F.C. JCO-871213-J46
 Callejón Benito Juárez S/N,
 Ej. 28 de Noviembre,
 Mpio. de Ahome, Sinaloa. C.P. 81300
 Tel. (662) 102-04-05 Cel. 365-21-51

(Handwritten signatures and initials)