ROCA Constructora

21/Abr/2015
1

REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EXISTENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE SUAREZ " UBICADA EN EL EJIDO SAN ISIDRO, SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	**REHABILITACION DE TECHUMBRE EXISTENTE**		**1.00**	**94,439.65**	
1.1	**REPARACIÓN DE TECHUMBRE METALICA**		**1.00**	**94,439.65**	
1.1.1	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE MONTEN ENCAJONADO DE 8" EN TECHUMBRE METALICA EXISTENTE A UNA ALTURA DE 5.00 M. INCLUYE: PUNTALES, CORTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	65.00	212.10	13,786.50
1.1.2	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE ANGULAR DE 4" EN TECHUMBRE EXISTENTE A UNA ALTURA DE 5.00 M. INCLUYE: PUNTALES, CORTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	6.85	158.74	1,087.37
1.1.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULAR DE 4" EN TECHUMBRE METALICA EXISTENTE A UNA ALTURA DE 5.00 M. INCLUYE: PUNTALES, ANDAMIOS, FONDO, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	6.85	331.98	2,274.06
1.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN DE 8" EN CAJÓN INCLUYE: PUNTALES, ANDAMIOS, FONDO, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	65.00	716.27	46,557.55
1.1.5	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	156.70	88.75	13,907.12
1.1.6	DADO DE CONCRETO DE 40 X 40 CM. DE SECCION Y 40 M. DE ALTURA ARMADO CON 4 VRS. 3/8" DE DIAM. ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 20 CM., CONCRETO F'c=200 KG/CM2. SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	10.00	656.67	6,566.70
1.1.7	REPARACION DE COLUMNA DE MONTEN ENCAJONADO EN MAL ESTADO A BASE DE REFUERZO DE PLACA DE APOYO DE 0.15 X 0.15 M. DE SECCION X 3/8" DE ESPESOR, INCLUYE: PLACA, CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	3.00	746.00	2,238.00
1.1.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPON DE 8" X 5" A BASE DE LAMINA NEGRA CAL- 14 EN MONTEN ENCAJONADO DE 8" A UNA ALTURA MAYOR DE 3.0 M. INCLUYE: LAMINA NEGRA, ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, HERRAMMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	10.00	265.07	2,650.70
1.1.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA CAL. 26, R-101, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE LAMINA ACTUAL DAÑADA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	18.90	239.44	4,525.42
1.1.10	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	LOTE	1.00	846.23	846.23
1.1	**Total de REPARACIÓN DE TECHUMBRE METALICA**		**1.00**	**94,439.65**	**94,439.65**
1	**Total de REHABILITACION DE TECHUMBRE EXISTENTE**		**1.00**	**94,439.65**	**94,439.65**

AHOME
UNIDOS TRABAJO PROGRESO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ATENTAMENTE

ABEL DOMINGUEZ T

ING. ABEL A. DOMINGUEZ TALAMANTE
REPRESENTANTE LEGAL

Parque Sinaloa # 427 Ote Fracc. El Parque Los Mochis, Sin.
rocacontructora@hotmail.com Tel. 8 15 19 48 Cel. 668 150 25 63 - 668 113 01 99

ROCA
Constructora

21/Abr/2015
2

REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EXISTENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE SUAREZ " UBICADA EN EL EJIDO SAN ISIDRO, SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	Subtotal de Presupuesto				*94,439.65*
				16 % I.V.A	*15,110.34*
				Total	*109,549.99*

ROCA

AHOME
UNIDAD TRABAJO PROGRESO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ATENTAMENTE

ABEL DOMINGUEZ T.

ING. ABEL A. DOMINGUEZ TALAMANTE
REPRESENTANTE LEGAL

Parque Sinaloa # 427 Ote Fracc. El Parque Los Mochis, Sin.
rocacontructora@hotmail.com Tel. 8.15.19.48 Cel. 668.150.25.63 - 668.113.01.99