

CONSTRUCTORA **GUSA** S.A. DE C.V.

Blvd. Rosales #2803 Nte. Col. Miguel Hidalgo Apdo. Postal 1524 Tels. 01(668) 812-08-80, Fax: 01(668) 815-32-78
 Los Mochis, Sinaloa. C.P. 81210 E-mail: cgusa73@gmail.com R.F.C. CGU-840103-SZ5

MUNICIPIO DE AHOME
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION TÉCNICA

HOJA N°: 1 DE: 1
 FECHA DE PRESENTACION: 04 DE ABRIL DE 2016
 FECHA DE INICIO: 12 DE ABRIL DE 2016
 FECHA DE TERMINO: 11 DE MAYO DE 2016
 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO
 LOS MOCHIS, SINALOA
 DOCUMENTO: 2

OBRA:
 RECONSTRUCCIÓN DE BLVD. MACARIO GAXIOLA CUERPO B DEL BLVD. 10 DE MAYO A
 CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
 SINALOA

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
RECONSTRUCCIÓN DEL BLVD. MACARIO GAXIOLA CUERPO B ENTRE 10 DE MAYO Y LA CARRETERA MEXICO 15						
A-01.	TRAZO Y NIVELACIÓN DE OBRA EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO, INCLUYE: BANCOS Y EJES DE REFERENCIA.	M2	3,368.14	TRES PESOS 38/100 M.N.	\$ 3.38	\$ 11,384.31
A-02.	TRATAMIENTO DE BASE EXISTENTE, EN CAPA DE 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: RECUPERACIÓN, ACAMELLONAMIENTO, RECARGUE DE MATERIAL CALIDAD BASE HIDRÁULICA EN 10% DE PROPORCIÓN, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, TENDIDO, AFINE Y COMPACTACIÓN AL 95% P.V.S.M.	M2	3,368.14	TREINTA Y TRES PESOS 45/100 M.N.	\$ 33.45	\$ 112,664.28
A-03.	RECOMPACTACION DEL ÁREA DE BASE EXPUESTA CON EQUIPO MECÁNICO.	M2	3,368.14	CINCO PESOS 12/100 M.N.	\$ 5.12	\$ 17,244.88
A-04.	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON ASFALTO EMULSIÓN CATIONICA ECL-60, APLICANDO 1.50 LTS/M2.	M2	3,368.14	DIECIOCHO PESOS 53/100 M.N.	\$ 18.53	\$ 62,411.63
A-05.	RIEGO DE LIGA CON ASFALTO EMULSIÓN CATIONICA ECR-60, APLICANDO 0.50 LTS/M2, INCLUYE BARRIDO DE SUPERFICIE.	M2	3,368.14	NUEVE PESOS 41/100 M.N.	\$ 9.41	\$ 31,694.20
A-06.	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 07 CMS., DE ESPESOR CON MEZCLA FABRICADA EN PLANTA CON ASFALTO AC-20, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., INCLUYE: SUMINISTRO DE MEZCLA EN PLANTA, CARGA Y ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA, COLOCADO Y EXTENDIDO CON PAVIMENTADORA TIPO "FINISHER", COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO)	M2	3,368.14	CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N.	\$ 139.41	\$ 469,552.40
Total de RECONSTRUCCIÓN DEL BLVD. MACARIO GAXIOLA CUERPO B ENTRE 10 DE MAYO Y LA CARRETERA MEXICO 15						\$ 704,951.70
** SETECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 70/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						\$ 704,951.70
** SETECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 70/100 M.N. **						
					I.V.A. (16%)	\$ 112,792.27
					Total	\$ 817,743.97
** OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 97/100 M.N. **						