

CONSTRUCTORA GUSA S.A. DE C.V.

Blvd. Rosales #2803 Nte. Col. Miguel Hidalgo Apdo. Postal 1524 Tels. 01(668) 812-08-80, Fax: 01(668) 815-32-78
 Los Mochis, Sinaloa. C.P. 81210 E-mail: cgusa73@gmail.com R.F.C. CGU-840103-SZ5

MUNICIPIO DE AHOME
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION TÉCNICA

HOJA N°: 1 DE:
 FECHA DE PRESENTACION: 04 DE ABRIL DE 2011
 FECHA DE INICIO: 12 DE ABRIL DE 2011
 FECHA DE TERMINO: 21 DE ABRIL DE 2011
 PLAZO: 10 DIAS CALENDARIC
 LOS MOCHIS, SINALOA

OBRA:
 RECONSTRUCCIÓN DE LA AV. INDEPENECENCIA ENTRE CANUTO IBARRA Y DREN
 JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

DOCUMENTO: 1

PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P.U. CON LETRA	IMPORTE
RECONSTRUCCIÓN DE LA AV. INDEPENECENCIA ENTRE CANUTO IBARRA Y DREN JUAREZ						
A-01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE OBRA EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO, INCLUYE: BANCOS Y EJES DE REFERENCIA.	M2	135.34	\$ 3.34	TRES PESOS 34/100 M.N.	\$ 452.04
A-02	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL PARA ESTABILIZAR TERRENO, INCLUYE CARGA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DEL AREA DE LOS TRABAJOS.	M3	46.18	\$ 136.39	CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 39/100 M.N.	\$ 6,298.49
A-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE MANO DE OBRA Y EQUIPO MENOR	M3	36.71	\$ 398.22	TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N.	\$ 14,618.66
A-04	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON ASFALTO EMULSIÓN CATIÓNICA ECL-60, APLICANDO 1.50 LTS/M2.	M2	135.34	\$ 18.32	DIECIOCHO PESOS 32/100 M.N.	\$ 2,479.43
A-05	RIEGO DE LIGA CON ASFALTO EMULSIÓN CATIÓNICA ECR-60, APLICANDO 0.50 LTS/M2, INCLUYE BARRIDO DE SUPERFICIE.	M2	135.34	\$ 9.31	NUEVE PESOS 31/100 M.N.	\$ 1,260.02
A-06	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 07 CMS., DE ESPESOR CON MEZCLA FABRICADA EN PLANTA CON ASFALTO AC-20, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., INCLUYE: SUMINISTRO DE MEZCLA EN PLANTA, CARGA Y ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA, COLOCADO Y EXTENDIDO CON PAVIMENTADORA TIPO "FINISHER", COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	135.34	\$ 138.02	CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.	\$ 18,679.63
Total de RECONSTRUCCIÓN DE LA AV. INDEPENECENCIA ENTRE CANUTO IBARRA Y DREN JUAREZ						\$ 43,788.27
** CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						\$ 43,788.27
** CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N. **						
						I.V.A. (16%) \$ 7,006.12
						Total \$ 50,794.39

**** CINCUENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N. ****

CONSTRUCTORA GUSA S.A. DE C.V.

ATENTAMENTE-

ING. FCO. JAVIER NAVARRO LECHUGA
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA **GUSA** S.A. DE C.V.

Bldv. Rosales #2803 Nte. Col. Miguel Hidalgo Apdo. Postal 1524 Tels. 01(668) 812-08-80, Fax: 01(668) 815-32-78
 Los Mochis, Sinaloa. C.P. 81210 E-mail: cgusa73@gmail.com R.F.C. CGU-840103-SZ5

MUNICIPIO DE AHOME
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION TÉCNICA

HOJA N°: 1 DE: 1
 FECHA DE PRESENTACION: 04 DE ABRIL DE 2016
 FECHA DE INICIO: 12 DE ABRIL DE 2016
 FECHA DE TERMINO: 26 DE ABRIL DE 2016
 PLAZO: 15 DIAS CALENDARIO
 LOS MOCHIS, SINALOA
DOCUMENTO: 2

OBRA:
 RECONSTRUCCIÓN DE CALLE 10 DE MAYO ENTRE BELIZARIO DOMINGUEZ Y SANTOS
 DEGOLLADO, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
RECONSTRUCCIÓN DE CALLE 10 DE MAYO ENTRE BELIZARIO DOMINGUEZ Y SANTOS DEGOLLADO.						
A-01.	TRAZO Y NIVELACIÓN DE OBRA EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO, INCLUYE: BANCOS Y EJES DE REFERENCIA.	M2	337.34	TRES PESOS 36/100 M.N.	\$ 3.36	\$ 1,133.46
A-02.	TRATAMIENTO DE BASE EXISTENTE, EN CAPA DE 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: RECUPERACIÓN, ACAMELLONAMIENTO, RECARGUE DE MATERIAL CALIDAD BASE HIDRÁULICA EN 10% DE PROPORCIÓN, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, TENDIDO, AFINE Y COMPACTACIÓN AL 95% P.V.S.M.	M2	337.34	TREINTA Y TRES PESOS 23/100 M.N.	\$ 33.23	\$ 11,209.81
A-03.	RECOMPACTACION DEL ÁREA DE BASE EXPUESTA CON EQUIPO MECÁNICO.	M2	337.34	CINCO PESOS 09/100 M.N.	\$ 5.09	\$ 1,717.06
A-04.	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON ASFALTO EMULSIÓN CATIONICA ECL-60, APLICANDO 1.50 LTS/M2.	M2	337.34	DIECIOCHO PESOS 41/100 M.N.	\$ 18.41	\$ 6,210.43
A-05.	RIEGO DE LIGA CON ASFALTO EMULSIÓN CATIONICA ECR-60, APLICANDO 0.50 LTS/M2, INCLUYE BARRIDO DE SUPERFICIE.	M2	337.34	NUEVE PESOS 35/100 M.N.	\$ 9.35	\$ 3,154.13
A-06.	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 07 CMS., DE ESPESOR CON MEZCLA FABRICADA EN PLANTA CON ASFALTO AC-20, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., INCLUYE: SUMINISTRO DE MEZCLA EN PLANTA, CARGA Y ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA, COLOCADO Y EXTENDIDO CON PAVIMENTADORA TIPO "FINISHER", COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO)	M2	337.34	CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N.	\$ 138.52	\$ 46,728.34
	Total de RECONSTRUCCIÓN DE CALLE 10 DE MAYO ENTRE BELIZARIO DOMINGUEZ Y SANTOS DEGOLLADO.				\$	70,153.23
	** SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N. **					
	Subtotal de Presupuesto				\$	70,153.23
	** SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N. **					
					I.V.A. (16%) \$	11,224.52
					Total \$	81,377.75
					** OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N. **	

CONSTRUCTORA GUSA S.A. DE C.V.

ATENTAMENTE,

ING. FCO. JAVIER NAVARRO LECHUGA
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA **GUSA** S.A. DE C.V.

Bldv. Rosales #2803 Nte. Col. Miguel Hidalgo Apdo. Postal 1524 Tels. 01(668) 812-08-80, Fax: 01(668) 815-32-78
 Los Mochis, Sinaloa. C.P. 81210 E-mail: cgusa73@gmail.com R.F.C. CGU-840103-SZ5

MUNICIPIO DE AHOME
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION TÉCNICA

HOJA N°: 1 DE 1
 FECHA DE PRESENTACION: 14 DE ABRIL DE 2016
 FECHA DE INICIO: 28 DE ABRIL DE 2016
 FECHA DE TERMINO: 12 DE MAYO DE 2016
 PLAZO: 15 DIAS CALENDARIO
 LOS MOCHIS, SINALOA

OBRA:
 RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE NETZAHUALCOYOTL Y BLVD. MACARIO GAXIOLA,
 EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

DOCUMENTO: 2

PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P.U. CON LETRA	IMPORTE
REPARACIÓN DE BACHES EN CALLE NETZAHUALCOYOTL Y BLVD. MACARIO GAXIOLA						
A-.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE OBRA EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO, INCLUYE: BANCOS Y EJES DE REFERENCIA.	M2	141.18	\$ 3.33	TRES PESOS 33/100 M.N.	\$ 470.13
A-.02	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL PARA ESTABILIZAR TERRENO, INCLUYE CARGA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DEL AREA DE LOS TRABAJOS.	M3	33.50	\$ 137.13	CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N.	\$ 4,593.86
A-.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE MANO DE OBRA Y EQUIPO MENOR	M3	15.00	\$ 399.32	TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.	\$ 5,989.80
A-.04	RECOMPACTACION DEL ÁREA DE BASE EXPUESTA CON EQUIPO MECÁNICO.	M2	141.18	\$ 5.07	CINCO PESOS 07/100 M.N.	\$ 715.78
A-.05	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON ASFALTO EMULSIÓN CATIONICA ECL-60, APLICANDO 1.50 LTS/M2.	M2	141.18	\$ 17.98	DIECISIETE PESOS 98/100 M.N.	\$ 2,538.42
A-.06	RIEGO DE LIGA CON ASFALTO EMULSIÓN CATIONICA ECR-60, APLICANDO 0.50 LTS/M2, INCLUYE BARRIDO DE SUPERFICIE.	M2	75.18	\$ 9.04	NUEVE PESOS 04/100 M.N.	\$ 679.63
A-.07	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 07 CMS., DE ESPESOR CON MEZCLA FABRICADA EN PLANTA CON ASFALTO AC-20, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., INCLUYE: SUMINISTRO DE MEZCLA EN PLANTA, CARGA Y ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA, COLOCADO Y EXTENDIDO CON PAVIMENTADORA TIPO "FINISHER", COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO)	M2	75.18	\$ 140.09	CIENTO CUARENTA PESOS 09/100 M.N.	\$ 10,531.97
A-.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=300 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR.	M2	66.00	\$ 507.59	QUINIENTOS SIETE PESOS 59/100 M.N.	\$ 33,500.94
Total de REPARACIÓN DE BACHES EN CALLE NETZAHUALCOYOTL Y BLVD. MACARIO GAXIOLA						\$ 59,020.53
** CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS 53/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						\$ 59,020.53
** CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS 53/100 M.N. **						
I.V.A. (16%)						\$ 9,443.28
Total						\$ 68,463.81
** SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N. **						

CONSTRUCTORA GUSA S.A. DE C.V.

ATENTAMENTE.-

ING. FCO. JAVIER NAVARRO LECHUGA
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA GUSA S.A. DE C.V.

Bld. Rosales #2803 Nte. Col. Miguel Hidalgo Apdo. Postal 1524 Tels. 01(668) 812-08-80, Fax: 01(668) 815-32-78
 Los Mochis, Sinaloa. C.P. 81210 E-mail: cgusa73@gmail.com R.F.C. CGU-840103-SZ5

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION TÉCNICA

HOJA N°: 1 DE: 1

FECHA DE PRESENTACION: 14 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO: 28 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE TERMINO: 17 DE MAYO DE 2016

PLAZO: 20 DIAS CALENDARIO

LOS MOCHIS, SINALOA

OBRA:
 REPARACIÓN DE CRUCE DE BLVD. ANTONIO ROSALES Y AGUSTINA RAMÍREZ, EN LOS
 MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

DOCUMENTO: 2

PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P.U. CON LETRA	IMPORTE
REPARACIÓN DE CRUCERO BLVD. ANTONIO ROSALES Y AGUSTINA RAMIREZ						
A-.01.	TRAZO Y NIVELACIÓN DE OBRA EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO, INCLUYE: BANCOS Y EJES DE REFERENCIA.	M2	1,767.55	\$ 3.35	TRES PESOS 35/100 M.N.	\$ 5,921.29
A-.02.	TRATAMIENTO DE BASE EXISTENTE, EN CAPA DE 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: RECUPERACIÓN, ACAMELLONAMIENTO, RECARGUE DE MATERIAL CALIDAD BASE HIDRÁULICA EN 10% DE PROPORCIÓN, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, TENDIDO, AFINE Y COMPACTACIÓN AL 95% P.V.S.M.	M2	1,767.55	\$ 33.40	TREINTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.	\$ 59,036.17
A-.03.	RECOMPACTACION DEL ÁREA DE BASE EXPUESTA CON EQUIPO MECÁNICO.	M2	1,767.55	\$ 5.11	CINCO PESOS 11/100 M.N.	\$ 9,032.18
A-.04.	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON ASFALTO EMULSIÓN CATIONICA ECL-60, APLICANDO 1.50 LTS/M2.	M2	1,767.55	\$ 18.12	DIECIOCHO PESOS 12/100 M.N.	\$ 32,028.01
A-.05.	RIEGO DE LIGA CON ASFALTO EMULSIÓN CATIONICA ECR-60, APLICANDO 0.50 LTS/M2, INCLUYE BARRIDO DE SUPERFICIE.	M2	1,767.55	\$ 9.12	NUEVE PESOS 12/100 M.N.	\$ 16,120.06
A-.06.	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 07 CMS., DE ESPESOR CON MEZCLA FABRICADA EN PLANTA CON ASFALTO AC-20, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., INCLUYE: SUMINISTRO DE MEZCLA EN PLANTA, CARGA Y ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA, COLOCADO Y EXTENDIDO CON PAVIMENTADORA TIPO "FINISHER", COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO)	M2	1,767.55	\$ 141.26	CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 26/100 M.N.	\$ 249,684.11
A-.07.	ESTABILIZACIÓN DE TERRENO CON MATERIAL DE BANCO CON MATERIAL SUBRASANTE, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO.	M3	16.00	\$ 429.05	CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 05/100 M.N.	\$ 6,864.80
A-.08.	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL PARA ESTABILIZAR TERRENO, INCLUYE CARGA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DEL AREA DE LOS TRABAJOS.	M3	16.00	\$ 138.28	CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.	\$ 2,212.48
Total de REPARACIÓN DE CRUCERO BLVD. ANTONIO ROSALES Y AGUSTINA RAMIREZ						\$ 380,899.10
** TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						\$ 380,899.10
** TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N. **						
I.V.A. (16%)						\$ 60,943.86
Total						\$ 441,842.96
** CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **						

CONSTRUCTORA GUSA S.A. DE C.V.

ATENTAMENTE, 

ING. FCO. JAVIER NAVARRO LECHUGA
 REPRESENTANTE LEGAL