

Felipe de Jesús Islas Mascareño

Construcciones en General, Renta de Maquinaria
y acarreo de materiales para construcción

R.F.C. IAMF590204Q90 IMSS E46-40269-10-2

E-mail: felipe.islas59@hotmail.com

Cel: 6681425585

20/May/2016

IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA EN ESCUELA SECUNDARIA " I. M. A." UBICADA EN LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA EN ESCUELA SECUNDARIA " I. M. A. ".				
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.01	DESPRENDIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOSA DE AZOTEA, QUITANDO EL IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO Y MEMBRANA DE REFUEZO, INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	3,764.13	13.46	50,665.19
1.02	CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO A 10 KM. DE DISTANCIA FUERA DE LA OBRA. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	112.92	163.30	18,439.84
Total de TRABAJOS PRELIMINARES					69,105.03
2.0	ACABADOS				
2.01	ENTORTADO DE 5 CM DE ESPESOR EN PROMEDIO CON MEZCLA MORTERO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 Y 50 CM DE ANCHO, ACABADO PLANEADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	467.60	81.83	38,263.71
2.02	IMPERMEABILIZANTE DE AZOTEA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE INCLUYE : SELLADO DE LA SUPERFICIE, REPARACIÓN DE GRIETAS Y PUNTOS CRÍTICOS APLICACIÓN DE LA PRIMERA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO, COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE REFUERZO Y ACABADO FINAL CON UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO.	M2	3,764.13	26.95	101,443.30
Total de ACABADOS					139,707.01
Total de IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA EN ESCUELA SECUNDARIA " I. M. A. ".					208,812.04
Subtotal de Presupuesto					208,812.04
				16 % IVA	33,409.93
				Total	242,221.97

ATENTAMENTE:

ING. FELIPE DE JESÚS ISLAS MASCAREÑO

Pagina # 1