

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN TÉCNICA



CONCRETOS Y ESTRUCTURAS SOTO S.A. DE C.V.
Corregidora No. 1176 Sur Col. Anahuac
C. P. 81280 Los Mochis, Sinaloa

Documento:
2.- PRESUPUESTO

Fecha: 24/05/2016

Fecha de inicio: 26/05/2016

Fecha de terminación: 04/06/2016

Plazo de ejecución: 10 días Naturales

REPOSICIÓN DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN MAL ESTADO
EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN
ESQUINA CON VICENTE
GUERRERO, LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unida	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
1	REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MAL ESTADO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ESQUINA CON VICENTE GUERRERO					
1.1	CALLE					
1.1.1	TRAMO					
1.1.1.1	PRELIMINARES					
1.1.1.1.2	CORTE DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE 5 A 7 CM DE PROF. CON CORTADORA DE GASOLINA Y DISCO DE DIAMANTE.	ML	34.50	\$ 61.77	SESENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.	\$ 2,131.07
1.1.1.1.3	DEMOLICIÓN DE LOSA EXISTENTE DE CONCRETO HIDRÁULICO, (LOSA EN MALAS CONDICIONES) DE 18 CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MECÁNICOS, MARTILLO DE RETROEXCAVADORA.	M2	27.00	\$ 42.63	CUARENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N.	\$ 1,151.01
1.1.1.1.4	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	8.10	\$ 30.93	TREINTA PESOS 93/100 M.N.	\$ 250.53
1.1.1.1.5	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A 15 KMS.	M3	10.53	\$ 129.37	CIENTO VEINTINUEVE PESOS 37/100 M.N.	\$ 1,362.27
1.1.1.1.6	RETIRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUINES EXISTENTES EN EL ÁREA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	12.00	\$ 129.61	CIENTO VEINTINUEVE PESOS 61/100 M.N.	\$ 1,555.32
Total de PRELIMINARES						\$ 6,450.20
** SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 20/100 M.N. **						
1.1.1.2	CONCRETOS					
1.1.1.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO FLUIDO F'C=60 KG/CM2, DE 30 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	15.00	\$ 446.35	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 35/100 M.N.	\$ 6,695.25
1.1.1.2.2	LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'C=300 KG/CM2 CON ACELERANTE DE 18 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: CURADO, CONTRAJUNTA DE 1.5", MATERIALES, M.O.	M2	15.00	\$ 497.22	CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N.	\$ 7,458.30
1.1.1.2.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PEGAMENTO EN CORTES DE LOSA A BASE DE RESINA SINTÉTICA SVR LATEX EUCO	ML	34.50	\$ 4.27	CUATRO PESOS 27/100 M.N.	\$ 147.32

Total de CONCRETOS

\$ 14,300.87

TOTAL DE HOJA : \$ 20,751.07

TOTAL ACUMULADO : \$ 20,751.07

Página:1

CONCRETOS Y ESTRUCTURAS SOTO, S.A. DE C.V.
Corregidora No. 1176 Sur
Col. Anahuac
Los Mochis, Sinaloa
RFC: CES-020401-NV8

Atte
Concretos y Estructura Soto, S.A. de C.V.

ING. MIGUEL ANGEL SOTO URÍAS
REPRESENTANTE LEGAL

QUITAR PUNTO

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN TÉCNICA



CONCRETOS Y ESTRUCTURAS SOTO S.A. DE C.V.
Corregidora No. 1176 Sur Col. Anáhuac
C. P. 81280 Los Mochis, Sinaloa

Documento:
2.- PRESUPUESTO

Fecha: 24/05/2016

Fecha de inicio: 26/05/2016

Fecha de terminación: 04/06/2016

Plazo de ejecución: 10 días Naturales

REPOSICIÓN DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN MAL ESTADO
EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN
ESQUINA CON VICENTE
GUERRERO, LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unida	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
** CATORCE MIL TRESCIENTOS PESOS 87/100 M.N. **						
1.1.1.3	COMPLEMENTARIAS					
1.1.1.3.1.	CALAFATEO DE JUNTAS CON MATERIAL ASFÁLTICO.	ML	34.50	\$ 15.78	QUINCE PESOS 78/100 M.N.	\$ 544.41
1.1.1.3.2.	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, RETIRO DE SEÑALAMIENTOS DE PROTECCIÓN PARA APERTURA DE OBRA.	M2	27.00	\$ 14.43	CATORCE PESOS 43/100 M.N.	\$ 389.61
Total de COMPLEMENTARIAS						\$ 934.02
** NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N. **						
Total de TRAMO						\$ 21,685.09
** VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N. **						
Total de CALLE						\$ 21,685.09
** VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N. **						
Total de REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MAL ESTADO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ESQUINA CON VICENTE GUERRERO						\$ 21,685.09
** VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						\$ 21,685.09
** VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N. **						
16 % de IVA						\$ 3,469.61
Total						\$ 25,154.70

** VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N. **

CONCRETOS Y ESTRUCTURAS SOTO, S.A. DE C.V.
Corregidora No. 1176 Sur
Col. Anahuac
Los Mochis, Sinaloa
RFC: CES-020401-NV8

Atte
Concretos y Estructuras Soto, S.A. de C.V.

ING. MIGUEL ÁNGEL SOTO URÍAS
REPRESENTANTE LEGAL

Página:2

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN TÉCNICA



CONCRETOS Y ESTRUCTURAS SOTO S.A. DE C.V.
Corregidora No. 1176 Sur Col. Anahuac
C. P. 81280 Los Mochis, Sinaloa

Documento:
2.- PRESUPUESTO

Fecha: 24/05/2016
Fecha de inicio: 26/05/2016
Fecha de terminación: 04/06/2016
Plazo de ejecución: 10 Días Naturales

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN
MAL ESTADO CON CONCRETO
FLUIDO EN CALLE GUASAVE EN
EL TRAMO COMPRENDIDO
ENTRE CALLE TLAXCALA Y
CALLE SAN FRANCISCO, LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unida	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
1	REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES URBANAS					
1.1	CALLE GUASAVE (DE CALLE TLAXCALA A CALLE SAN FRANCISCO)					
1.1.1	PREELIMINARES					
1.1.1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENOS PLANOS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO EN TODAS LAS ETAPAS DE LA OBRA.	M2	22.15	\$ 6.82	SEIS PESOS 82/100 M.N.	\$ 151.06
1.1.1.2	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MOVIMIENTOS DE SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS Y DE PREVENCIÓN DIURNO Y NOCTURNO DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA.	JGO	1.00	\$ 1,327.95	UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 95/100 M.N.	\$ 1,327.95
1.1.1.3	CORTE DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE 5 A 7 CM DE PROF. CON CORTADORA DE GASOLINA Y DISCO DE DIAMANTE.	ML	32.40	\$ 61.96	SESENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.	\$ 2,007.50
1.1.1.4	DEMOLICIÓN DE LOSA EXISTENTE DE CONCRETO HIDRÁULICO, (LOSA EN MALAS CONDICIONES) DE 18 CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MECÁNICOS, MARTILLO DE RETROEXCAVADORA.	M2	22.15	\$ 42.92	CUARENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N.	\$ 950.68
1.1.1.5	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A 15 KMS.	M3	5.98	\$ 118.15	CIENTO DIECIOCHO PESOS 15/100 M.N.	\$ 706.54
1.1.1.6	CORTE, CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO DE 15 KMS.	M3	5.98	\$ 151.66	CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 66/100 M.N.	\$ 906.93
	Total de PREELIMINARES ** SEIS MIL CINCUENTA PESOS 66/100 M.N. **					\$ 6,050.66
1.1.2	BASE DE CONCRETO FLUIDO					
1.1.2.1	RELLENO DE CONCRETO FLUIDO CON RESISTENCIA F'C=60 KG/CM2 REV. 12, TMA 1 1/2", CON ADITIVO EUCON ARF DE EUCOMEX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	8.86	\$ 688.97	SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N.	\$ 6,104.27
	Total de BASE DE CONCRETO FLUIDO ** SEIS MIL CIENTO CUATRO PESOS 27/100 M.N. **					\$ 6,104.27
1.1.3	CONCRETO HIDRÁULICO PARA PAVIMENTO DE 18 CMS DE ESPESOR					

CONCRETOS Y ESTRUCTURAS SOTO, S.A. DE C.V.
Corregidora No. 1176 Sur
Col. Anahuac
Los Mochis, Sinaloa
RFC: CES-020401-NV8

Atte
Concretos y Estructura Soto, S.A. de C.V.

ING. MIGUEL ANGEL SOTO URÍAS
REPRESENTANTE LEGAL

TOTAL DE HOJA : \$ 12,154.93
TOTAL ACUMULADO : \$ 12,154.93
Página:1

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN TÉCNICA



CONCRETOS Y ESTRUCTURAS SOTO S.A. DE C.V.
Corregidora No. 1176 Sur Col. Anáhuac
C. P. 81280 Los Mochis, Sinaloa

Documento:
2.- PRESUPUESTO

Fecha: 24/05/2016

Fecha de inicio: 26/05/2016

Fecha de terminación: 04/06/2016

Plazo de ejecución: 10 Días Naturales

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN
MAL ESTADO CON CONCRETO
FLUIDO EN CALLE GUASAVE EN
EL TRAMO COMPRENDIDO
ENTRE CALLE TLAXCALA Y
CALLE SAN FRANCISCO, LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unida	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
1.1.3.1	LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'C=300 KG/CM2 CON ACELERANTE DE 18 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: CURADO, CONTRAJUNTA DE 1.5", MATERIALES, M.O.	M2	22.15	\$ 492.68	CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.	\$ 10,912.86
	Total de CONCRETO HIDRÁULICO PARA PAVIMENTO DE 18 CMS DE ESPESOR ** DIEZ MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 86/100 M.N. **					\$ 10,912.86
1.1.4	COMPLEMENTARIAS					
1.1.4.1	CALAFATEO DE JUNTAS CON MATERIAL ASFÁLTICO.	ML	32.40	\$ 15.78	QUINCE PESOS 78/100 M.N.	\$ 511.27
1.1.4.2	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, RETIRO DE SEÑALAMIENTOS DE PROTECCIÓN PARA APERTURA DE OBRA.	M2	22.15	\$ 14.43	CATORCE PESOS 43/100 M.N.	\$ 319.62
	Total de COMPLEMENTARIAS ** OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 89/100 M.N. **					\$ 830.89
	Total de CALLE GUASAVE (DE CALLE TLAXCALA A CALLE SAN FRANCISCO) ** VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N. **					\$ 23,898.68
	Total de REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES URBANAS ** VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N. **					\$ 23,898.68
	Subtotal de Presupuesto ** VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N. **					\$ 23,898.68
					16 % de IVA	\$ 3,823.79
					Total	\$ 27,722.47

** VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 47/100 M.N. **

CONCRETOS Y ESTRUCTURAS SOTO, S.A. DE C.V.
Corregidora No. 1176 Sur
Col. Anáhuac
Los Mochis, Sinaloa
RFC: CES-020401-NV8

Atte
Concretos y Estructuras Soto, S.A. de C.V.

ING. MIGUEL ANGEL SOTO-URÍAS
REPRESENTANTE LEGAL

Página:2