TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DEPORTIVO EN CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO, UNO EN "SIGLO XXI" Y OTRO EN "FERRUSQUILLA", LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

R E S U M E N G E N E R A L

CLAVE	CONCEPTO	INVERSIÓN
1.-	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DEPORTIVO EN CENTROS DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "SIGLO XXI", LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	$ 20,322.22
2.-	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DEPORTIVO EN CENTROS DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "FERRUSQUILLA", LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	$ 84,945.57

SUBTOTAL:	**$**	**105,267.79**
I.V.A.(16%)	**$**	**16,842.85**
TOTAL:	**$**	**122,110.64**

SON: $ 122,110.64 (CIENTO VEINTI DOS MIL CIENTO DIEZ PESOS M.N)

ATENTAMENTE

ARQ. FERNANDO PEREZ VALLE
ADMINISTRADOR UNICO

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

LICITACIÓN No. ADJUDICACIÓN DIRECTA
Relativo a los trabajos:

Fecha: 09/06/2016
Inicio de los trabajos: 17/06/2016
Terminación de los trabajos: 06/07/2016
Plazo de ejecución: 20 Días

Resumen de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Total
1	ESPACIOS COMUNITARIOS					
1.1	ESTRUCTURAS METALICAS				$	12,219.10
1.2	SEÑALIZACIÓN				$	8,103.12
	Total de ESPACIOS COMUNITARIOS				$	20,322.22
1	ESPACIOS COMUNITARIOS					
1.1	ESTRUCTURAS METALICAS				$	12,219.10
1.2	TRABAJOS EN MUROS, TECHOS Y AZOTEAS				$	64,623.35
1.3	SEÑALIZACIÓN				$	8,103.12
	Total de ESPACIOS COMUNITARIOS				$	84,945.57
	Subtotal de Presupuesto				$	105,267.79
				IVA16%	$	16,842.85
				Total	$	122,110.64

Atentamente

ARQ. FERNANDO PEREZ VALLE
ADMINISTRADOR UNICO

CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA MAQUINARIA PROYECTO
PC OBRA S.A.DE C.V. - TEL. (668) 815 4733, 812 0998 - Guillermo Prieto #130-1 Nte. - Los Mochis, Sinaloa - POA 980622 G98 - pcobra.go@gmail.com - www.grupoobra.com.mx

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

LICITACIÓN No. ADJUDICACIÓN DIRECTA
Relativo a los trabajos:

Fecha: 09/06/2016
Inicio de los trabajos: 17/06/2016
Terminación de los trabajos: 06/07/2016
Plazo de ejecución: 20 Días

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	**ESPACIOS COMUNITARIOS**				
1.1	**ESTRUCTURAS METALICAS**				
1.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR PARA RECIBIR ESPEJOS EN MUROS A BASE DE PERFIL R-200 (2" X 1") CAL 20 EN HORIZONTALES Y VERTICALES Y BRAZOS A POLINIERÍA EXISTENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	$ 12,219.10	$ 12,219.10
	Total de ESTRUCTURAS METALICAS				**$ 12,219.10**
1.2	**SEÑALIZACIÓN**				
1.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTS DE 1 VISTA A BASE DE BASTIDOR METÁLICO DE PERFILES GALVANIZADOS Y CON PALETA DE 1.20 X 0.80 M. DE LAMINA GALVANIZADA CUBIERTA POR CALCA VINÍL AUTOADHERIBLE EN EL FRENTE CON LETRERO DE LA OBRA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DIDESOL, INCLUYE: EXCAVACIÓN Y MUERTOS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 40 X 40 X 40 CMS., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$ 2,667.33	$ 2,667.33
1.2.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTULO EN VINIL AUTOADHERIBLE SOBRE MURO DE FACHADA A UNA ALTURA APROXIMADA DE 5.00 M EN MEDIDAS DE 7.50 X 1.55 M. CON LETREROS Y LOGOTIPOS SEGUN ESPECIFICACIONES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PINTURA DE FONDO Y ACABADO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	$ 5,435.79	$ 5,435.79
	Total de SEÑALIZACIÓN				**$ 8,103.12**
	Total de ESPACIOS COMUNITARIOS				**$ 20,322.22**
1	**ESPACIOS COMUNITARIOS**				
1.1	**ESTRUCTURAS METALICAS**				
1.1.1.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR PARA RECIBIR ESPEJOS EN MUROS A BASE DE PERFIL R-200 (2" X 1")	PZA	1.00	$ 12,219.10	$ 12,219.10

Atentamente

ARQ. FERNANDO PEREZ VALLE
ADMINISTRADOR UNICO

CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA MAQUINARIA PROYECTO
OBRA CONSTRUCCION
PC OBRA S.A.DE C.V. - TEL. (668) 815 4733, 812 0998 - Guillermo Prieto #130-1 Nte. - Los Mochis, Sinaloa - POA 980622 G98 - pcobra.go@gmail.com - www.grupoobra.com.mx

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	CAL 20 EN HORIZONTALES Y VERTICALES Y BRAZOS A POLINIERÍA EXISTENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN				
	Total de ESTRUCTURAS METALICAS				**$ 12,219.10**
1.2	**TRABAJOS EN MUROS, TECHOS Y AZOTEAS**				
1.2.1.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL BILAMINADO PARA TECHO MARCA EUROCHAIN SPORT O SIMILAR MODELO PTE-3367, FABRICADO CON NÚCLEO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) AUTOEXTINGUIBLE DE 16 KG/M3 (1 LB/FT3) DE 2" DE ESPESOR, CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0.035 W/MK 80.26 BTU-IN/H-FT-GRADOS FARENHEIT), LA LÁMINA DE CARA EXTERIOR A BASE DE ACERO GALVANIZADO G-60 (ASTM-A653) CAL 26 PREPINTADO POR HORNO EN COLOR ACABADO TEXTURA LISA O RUGOSA, CUENTA CON 3 CRETAS (THREE DECK) Y UNA ADICIONAL (SIN AISLAMIENTO) PARA REALIZAR LA UNION ENTRE PANELES, EN LA CARA INTERIOR LLEVA UNA PELICULA DE POLIPROPILENO METALIZADO, REFORZADO CON UNA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO Y POLIESTER EN COLOR BLANCO (FOIL) EN ANCHO EFECTIVO DE 1.10 M, INCLUYE: ACCESORIOS DE LÁMINA CAL 26 (TAPAGOTEROS, GOTEROS LATERALES DE VOLADO, CABALLETE, ETC.) HERRAJES DE FIJACIÓN, SELLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	M2	78.60	$ 822.18	$ 64,623.35
	Total de TRABAJOS EN MUROS, TECHOS Y AZOTEAS				**$ 64,623.35**
1.3	**SEÑALIZACIÓN**				
1.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTS DE 1 VISTA A BASE DE BASTIDOR METÁLICO DE PERFILES GALVANIZADOS Y CON PALETA DE 1.20 X 0.80 M. DE LAMINA GALVANIZADA CUBIERTA POR CALCA VINÍL AUTOADHERIBLE EN EL FRENTE CON	PZA	1.00	$ 2,667.33	$ 2,667.33

Atentamente

ARQ. FERNANDO PEREZ VALLE
ADMINISTRADOR UNICO

CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA MAQUINARIA PROYECTO
PC OBRA S.A.DE C.V. - TEL. (668) 815 4733, 812 0998 - Guillermo Prieto #130-1 Nte. - Los Mochis, Sinaloa - POA 980622 G98 - pcobra.go@gmail.com - www.grupoobra.com.mx

LICITACIÓN No. ADJUDICACIÓN DIRECTA
Relativo a los trabajos:

Fecha: 09/06/2016
Inicio de los trabajos: 17/06/2016
Terminación de los trabajos: 06/07/2016
Plazo de ejecución: 20 Días

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	LETRERO DE LA OBRA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DIDESOL, INCLUYE: EXCAVACIÓN Y MUERTOS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 40 X 40 X 40 CMS., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
1.3.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTULO EN VINIL AUTOADHERIBLE SOBRE MURO DE FACHADA A UNA ALTURA APROXIMADA DE 5.00 M EN MEDIDAS DE 7.50 X 1.55 M. CON LETREROS Y LOGOTIPOS SEGUN ESPECIFICACIONES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PINTURA DE FONDO Y ACABADO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	$ 5,435.79	$ 5,435.79
	Total de SEÑALIZACIÓN				**$ 8,103.12**
	Total de ESPACIOS COMUNITARIOS				**$ 84,945.57**
	Subtotal de Presupuesto				**$ 105,267.79**
				IVA16%	**$ 16,842.85**
				Total	**$ 122,110.64**

Atentamente

ARQ. FERNANDO PEREZ VALLE
ADMINISTRADOR UNICO

CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA MAQUINARIA PROYECTO
PC OBRA S.A.DE C.V. - TEL. (668) 815 4733, 812 0998 - Guillermo Prieto #130-1 Nte. - Los Mochis, Sinaloa - POA 980622 G98 - pcobra.go@gmail.com - www.grupoobra.com.mx