

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DOCUMENTO
12
PRESENTACIÓN: 21-JUL-2014

INICIO: 23-JUL-2014
TERMINO: 20-OCT-2014
PLAZO: 90 DIAS

(013AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 29 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M., DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO. INCLUYE: TINACO DE 450 LT., Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICITACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-03-14

PROGRAMA GRAL. CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS (PROGRAMA DE BARRAS)									
No.	CONCEPTO O PARTIDA	% FÍSICO DEL TOTAL	INICIA	DURACIÓN	TERMINA	2014 Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
	CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO.								
	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL AREA POR CONSTRUIR POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	0.09%	19/Sep/2014	8c	26/Sep/2014				
	MOVIMIENTOS DE TIERRAS								
1.2.1	EXCAVACIÓN A MANO PARA CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO II EN SECO, EN AREA TOTAL PARA ALOJAR PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	0.23%	15/Oct/2014	6c	20/Oct/2014				
1.2.2	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA ALOJAR CONTRATRADE DE CIMENTACIÓN EN MATERIAL DE BANCO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	0.04%	05/Oct/2014	10c	14/Oct/2014				
1.2.3	COMPACTADO DE TERRENO NATURAL AL 85% PROCTOR, INCLUYE: AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	0.44%	05/Oct/2014	10c	14/Oct/2014				
1.2.4	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE EN OBRA PARA RELLENO BALASTRE FINO GRADUADO.	0.99%	27/Sep/2014	8c	04/Oct/2014				
1.2.5	RELLENO COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO AL 90% PRÓCTOR, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: MATERIALES, AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	0.14%	27/Sep/2014	8c	04/Oct/2014				
	LOSA DE CIMENTACIÓN								
1.3.1	CONTRATRADE PERIMETRAL DE CIMENTACIÓN DE 0.12 X 0.20 MTS. ARMADA CON ARMEX 12X20-4 Y CONCRETO Fc 200 KG/CM2 TMA 38 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y	3.34%	19/Sep/2014	32c	20/Oct/2014				

ATTE:

ESTEBAN MORALES OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

PAGINA: 1

EMEACHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ALVARO OBREGON No. 1148
COLONIA CENTRO.
LOS MOCHIS, SINALOA.

Marcelino Aragon N.

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DOCUMENTO
12
PRESENTACIÓN: 21-JUL-2014

INICIO: 23-JUL-2014
 TERMINO: 20-OCT-2014
 PLAZO: 90 DIAS

(013AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 29 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M., DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO. INCLUYE: TINACO DE 450 LT., Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICITACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-03-14

PROGRAMA GRAL. CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS (PROGRAMA DE BARRAS)

No.	CONCEPTO O PARTIDA	% FÍSICO DEL TOTAL	INICIA	DURACIÓN	TERMINA	2014 Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
	HERRAMIENTA.								
1.3.2	LOSA DE CIMENTACIÓN CONCRETO DE 8 CM. ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO F'c 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO Y COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	2.88%	19/Sep/2014	32c	20/Oct/2014				
	CASTILLOS								
1.4.1	CASTILLO INTEGRAL (K1) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	0.58%	19/Sep/2014	32c	20/Oct/2014				
1.4.2	CASTILLO INTEGRAL (K2) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	2.18%	19/Sep/2014	32c	20/Oct/2014				
	MUROS Y ENRASES								
1.5.1	MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 12 X 20 X 40 CMS ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	12.41%	19/Sep/2014	32c	20/Oct/2014				
1.5.2	ENRASE DE CONCRETO DE SECCIÓN VARIABLE PROMEDIO DE 12 X 15 CMS, ARMADA CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS TIPO GRAPA DE 1/4" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	4.90%	19/Sep/2014	32c	20/Oct/2014				
	LOSA DE CONCRETO								
1.6.1	LOSA DE CONCRETO DE 9 CM. DE ESPESOR INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE EN TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. FORJANDO GOTERO CON TUINO DE 1" SEGÚN DETALLE DE PROYECTO, ARMADA CON MALLA 6X6 6/6, BASTONES A CADA 70 CM. SENTIDO LARGO DE ACERO DE 3/8", COLADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, HECHO	9.14%	19/Sep/2014	32c	20/Oct/2014				

ATTE:


ESTEBAN MORALES OSUNA
 REPRESENTANTE LEGAL

PAGINA: 2

EMEACHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 ALVARO OBREGON No. 1148
 COLONIA CENTRO.
 LOS MOCHIS, SINALOA.


 Manuel Fco Aragon N.

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DOCUMENTO
12
PRESENTACIÓN: 21-JUL-2014

INICIO: 23-JUL-2014
TERMINO: 20-OCT-2014
PLAZO: 90 DIAS

(013AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 29 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M., DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO. INCLUYE: TINACO DE 450 LT., Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICITACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-03-14

PROGRAMA GRAL. CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS (PROGRAMA DE BARRAS)									
No.	CONCEPTO O PARTIDA	% FÍSICO DEL TOTAL	INICIA	DURACIÓN	TERMINA	2014 Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
	EN OBRA, ACABADO PLANEADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.								
	RECUBRIMIENTOS								
1.7.1	SOBRE FIRME EN ZONA DE DUCHA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., PARA DAR PENDIENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	0.20%	19/Sep/2014	32c	20/Oct/2014				
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA								
1.8.1	INSTALACIÓN ELÉCTRICA INCLUYE: PREPARACIÓN PARA REGADERA ELÉCTRICA, MATERIALES: POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" (19.20 M), CAJA CHALUPA DE 4X2 (2.00 PZA), CAJA GALVANIZADA DE 3X3 (1.00 PZA), APAGADOR SENCILLO MODUS O SIMILAR (1.00 PZA), CONTACTO SENCILLO MODUS O SIMILAR (1.00 PZA), ROSETAS DE PORCELANA DE 4" (1.00 PZA), TAPA MODUS O SIMILAR DE 1,2,3 VENTANAS (1.00 PZA), TAPA CIEGA (1.00 PZA), CABLE #14 (2.50 M.), CABLE #12 (30 M.), CABLE #10 (4.00 M.) MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	2.36%	19/Sep/2014	32c	20/Oct/2014				
	INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA								
1.9.1	INSTALACIÓN HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA Y CONEXIONES DE C.P.V.C. CEMENTABLE. INCLUYE: RAMALEO EN ALIMENTACIÓN A TINACO, RAMALEO DE ALIMENTACIÓN DE TINACO A MUEBLES, CON SALIDA PARA W.C, LAVABO, REGADERA, Y LAVADERO, MATERIALES: TUBO C.P.V.C (15.10 M), CODO C.P.V.C (4.00 PZA), TEE C.P.V.C 1/2" (6.00 PZA), ADAPTADOR MACHO C.P.V.C (5.00 PZA), TAPA C.P.V.C 1/2" (1.00 PZA), LLAVE DE EMPOTRAR PARA REGADERA DE EMPOTRAR (1 PZA), ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" (6.00 PZA), COPLER CAFRE 1/2" (2.00 PZA), VALVULA CHECK DE 1/2" URREA O SIMILAR (2.00 PZA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	3.12%	19/Sep/2014	32c	20/Oct/2014				
1.9.2	INSTALACIÓN SANITARIA A BASE DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIA Y CONEXIONES UNICOPLER O CEMENTABLE DIAMETRO INDICADO EN CADA DESCARGA INCLUYE: RAMALEO PARA W.C, LAVABO, REGADERA, LAVADERO, MATERIALES: TUBO PVC DE 4" LISO (2.10 ML), TUBO PVC DE 2" (1.95 ML), TUBO PVC DE 1 1/2" (3.35 ML), CODO PVC	2.10%	19/Sep/2014	32c	20/Oct/2014				

ATTE:

ESTEBAN MORALES OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

PAGINA: 3

EMEACHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ALVARO OBREGON No. 1148
COLONIA CENTRO.
LOS MOCHIS, SINALOA.

Manuel Fco Aragon N.

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DOCUMENTO
12
PRESENTACIÓN: 21-JUL-2014

INICIO: 23-JUL-2014
TERMINO: 20-OCT-2014
PLAZO: 90 DÍAS

(013AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 29 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M., DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO. INCLUYE: TINACO DE 450 LT., Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICITACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-03-14

PROGRAMA GRAL. CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS (PROGRAMA DE BARRAS)

No.	CONCEPTO O PARTIDA	% FÍSICO DEL TOTAL	INICIA	DURACIÓN	TERMINA	2014 Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
	4X90 CON SALIDA DE 2" (1.00 PZA), CEPOL BOTE CON SALIDA DE 2" (1.00 PZA), YEE PVC DE 4 A 2 (2.00 PZA), REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1 1/2" (2.00 PZA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.								
1.9.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SANITARIO BLANCO CALIDAD SIMILAR A MARCA CATO, INCLUYE: TAZA, TANQUE DE 3.875 LT., HERRAJES, ASIENTO MOD. 905 BLANCO VICAR O SIMILAR, CUELLO DE CERA CON GUÍA PARA WC, PIJAS, LLAVE Y MANGUERA ALIMENTADORA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	3.33%	19/Sep/2014	32c	20/Oct/2014				
1.9.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO BLANCO CALIDAD SIMILAR A MARCA CATO, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO DICA 4242 O SIMILAR, LLAVE ALIMENTADORA REFORZADA NACOBRE O SIMILAR, MANGUERA ALIMENTADORA, CESPOL DE P.V.C. REX O SIMILAR, CAN DE CEDRO Y PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	2.25%	19/Sep/2014	32c	20/Oct/2014				
1.9.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA CALIDAD SIMILAR A MARCA DICA 4501 REDONDA O SIMILAR, PARA BAÑO INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	0.51%	19/Sep/2014	32c	20/Oct/2014				
1.9.6	BASE PARA COLOCACIÓN DE TINACO DE 1.00 X 1.00 M. CONSTRUIDA CON CONCRETO FC=100 KG/CM2, PARA NIVELAR INCLUYE: MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	0.80%	19/Sep/2014	32c	20/Oct/2014				
1.9.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO CALIDAD SIMILAR A MARCA BIOPLAST TRICAPA DE 450 LT., INCLUYE: TAPA, VALVULA DE LLENADO DE 3/4" A 1/2" MULTICONECTOR DE 3/4", FLOTADOR #5, Y JARRO DE AIRE, MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	5.39%	19/Sep/2014	32c	20/Oct/2014				
HERRERÍA Y CANCELERÍA									
1.10.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO DE PERFIL TUBULAR #129, PARA PUERTA DE 0.65 X 2.15 M	1.37%	19/Sep/2014	32c	20/Oct/2014				
1.10.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA PREFABRICADA DE ALUMINIO NATURAL LINEA DE 1 1/2" CON	1.61%	19/Sep/2014	32c	20/Oct/2014				

ATTE:


ESTEBAN MORALES OSUNA
 REPRESENTANTE LEGAL

PAGINA: 4

EMEACHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ALVARO OBREGON No. 1148
COLONIA CENTRO.
LOS MOCHIS, SINALOA.

 Manuel Fco Aragon N.

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DOCUMENTO
12
PRESENTACIÓN: 21-JUL-2014

INICIO: 23-JUL-2014
 TERMINO: 20-OCT-2014
 PLAZO: 90 DIAS

(013AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 29 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M., DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO. INCLUYE: TINACO DE 450 LT., Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICITACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-03-14

PROGRAMA GRAL. CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS (PROGRAMA DE BARRAS)

No.	CONCEPTO O PARTIDA	% FÍSICO DEL TOTAL	INICIA	DURACIÓN	TERMINA	2014 Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
	MOSQUITERO DE 0.40 X 0.40 M. INCLUYE: VIDRIO TAPIZ O GOTA DE AGUA, MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.								
1.10.3	PINTURA DE ESMALTE DE LA MARCA COMEX 100 O SIMILAR, EN MARCOS DE PUERTAS, APLICADA MANUALMENTE, A DOS MANOS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	0.22%	19/Sep/2014	32c	20/Oct/2014				
	CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA								
1.11.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.65 X 2.10 M. DE ALTURA. INCLUYE: BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE MARCA DEXTER MODELO 6803 DE PERILLA COLOR LATONADO O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	3.51%	19/Sep/2014	32c	20/Oct/2014				
	LIMPIEZA Y ANUNCIO DE OBRA								
1.12.1	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE LA OBRA INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y BASURA TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.	0.43%	19/Sep/2014	32c	20/Oct/2014				
1.12.2	SEÑALAMIENTO A BASE DE VINILO APLICADO A PANTALLA LAMINADA CON DIMESIONES DE 1.20X0.90 M. CON ESTRUCTURA DE P.T.R DE 1 1/2" MARCO Y 2 PATAS, PANTALLA CON LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 Y FONDO DE PANTALLA CON ESMALTE BLANCO, SEGÚN DISEÑO DE PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD EJECUTORA INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y BASE DE CONCEPTO DE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 38 MM., DE 20X20X30 CM. DE SECCIÓN, EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA Y AL INICIO DE ESTA.	0.11%	19/Sep/2014	32c	20/Oct/2014				
	BIODIGESTOR								
	PRELIMINARES E INSTALACIÓN								
2.1.1	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00	1.53%	23/Jul/2014	90c	20/Oct/2014				

ATTE:


ESTEBAN MORALES OSUNA
 REPRESENTANTE LEGAL

PAGINA: 5


EMEACHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 ALVARO OBREGON No. 1148
 COLONIA CENTRO.
 LOS MOCHIS, SINALOA.


 Manuel Fco Aragon N.

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

(013AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 29 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M.,
DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO. INCLUYE: TINACO DE 450 LT., Y
BIODIGESTOR DE 600 LT., EN BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

DOCUMENTO
12
PRESENTACIÓN: 21-JUL-2014

INICIO: 23-JUL-2014
TERMINO: 20-OCT-2014
PLAZO: 90 DIAS

LICITACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-03-14

PROGRAMA GRAL. CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS (PROGRAMA DE BARRAS)									
No.	CONCEPTO O PARTIDA	% FÍSICO DEL TOTAL	INICIA	DURACIÓN	TERMINA	2014 Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
	M DE PROFUNDIDAD.								
2.1.2	POZO DE ABSORCIÓN, CON ADEME DE TABIQUE DE BARRO 7X14X28 CAPUCHINO, CON MEDIDAS DE 150X100X40 CM., INCLUYE: RELLENO DE ARENA FINA Y GRAVA 3/4", MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	2.10%	23/Jul/2014	90c	20/Oct/2014				
2.1.3	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON PIZON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20.00 MT.	0.69%	23/Jul/2014	90c	20/Oct/2014				
2.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR DE 600 LT. CALIDAD SIMILAR A MARCA BIOPLAST, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	27.84%	23/Jul/2014	90c	20/Oct/2014				
2.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE LODOS CALIDAD SIMILAR A MARCA BIOPLAST, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	3.18%	23/Jul/2014	90c	20/Oct/2014				

ATTE:


ESTEBAN MORALES OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

PAGINA: 6


EMEACHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ALVARO OBREGON No. 1148
COLONIA CENTRO.
LOS MOCHIS, SINALOA.

 Manuel Fco Aragon N.

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DOCUMENTO
6
PRESENTACIÓN: 21-JUL-2014

(013AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 29 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT., Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

INICIO: 23-JUL-2014
 TERMINO: 20-OCT-2014
 PLAZO: 90 DIAS

LICITACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-03-14

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES (DE INVERSIÓN POR PARTIDAS)

No. DE ACTIVIDAD	CONCEPTO O PARTIDA	IMPORTE (\$)	% FISICO DEL TOTAL	2014 Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
	CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO.						
	TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL AREA POR CONSTRUIR POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	847.53	0.09%			847.53	
	MOVIMIENTOS DE TIERRAS						
1.2.1	EXCAVACIÓN A MANO PARA CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO II EN SECO, EN AREA TOTAL PARA ALOJAR PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	2,149.77	0.23%				2,149.77
1.2.2	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS PARA ALOJAR CONTRABE DE CIMENTACIÓN EN MATERIAL DE BANCO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	358.30	0.04%				358.30
1.2.3	COMPACTADO DE TERRENO NATURAL AL 85% PROCTOR, INCLUYE: AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	4,117.86	0.44%				4,117.86
1.2.4	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE EN OBRA PARA RELLENO BALASTRE FINO GRADUADO.	9,278.27	0.99%			3,865.94	5,412.33
1.2.5	RELLENO COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO AL 90% PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: MATERIALES, AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1,348.15	0.14%			561.73	786.42
	LOSA DE CIMENTACIÓN						
1.3.1	CONTRABE PERIMETRAL DE CIMENTACIÓN DE 0.12 X 0.20 MTS. ARMADA CON ARMEX 12X20-4 Y CONCRETO Fc 200 KG/CM2 TMA 38 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	31,264.76	3.34%			11,485.01	19,779.75
1.3.2	LOSA DE CIMENTACIÓN CONCRETO DE 8 CM. ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO Fc 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO Y COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	26,908.67	2.88%			9,884.82	17,023.85
	CASTILLOS						
1.4.1	CASTILLO INTEGRAL (K1) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO Fc=150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y	5,409.14	0.58%			1,987.03	3,422.11

ATTE:

ESTEBAN MORALES OSUNA
 REPRESENTANTE LEGAL

PAGINA: 1

EMEACHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 ALVARO OBREGON No. 1148
 COLONIA CENTRO.
 LOS MOCHIS, SINALOA.

Manuel Fco Aragon N.

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DOCUMENTO
6
PRESENTACIÓN: 21-JUL-2014

INICIO: 23-JUL-2014
 TERMINO: 20-OCT-2014
 PLAZO: 90 DIAS

(013AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 29 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M., DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO. INCLUYE: TINACO DE 450 LT., Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICITACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-03-14

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES (DE INVERSIÓN POR PARTIDAS)							
No. DE ACTIVIDAD	CONCEPTO O PARTIDA	IMPORTE (\$)	% FISICO DEL TOTAL	2014 Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
	HERRAMIENTA.						
1.4.2	CASTILLO INTEGRAL (K2) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO FC=150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	20,403.94	2.18%			7,495.33	12,908.61
	MUROS Y ENRASES						
1.5.1	MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 12 X 20 X 40 CMS ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	116,100.71	12.41%			42,649.24	73,451.47
1.5.2	ENRASE DE CONCRETO DE SECCIÓN VARIABLE PROMEDIO DE 12 X 15 CMS. ARMADA CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS TIPO GRAPA DE 1/4" DE DIAMETRO, CONCRETO FC=150KG/CM2 INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	45,846.82	4.90%			16,841.69	29,005.13
	LOSA DE CONCRETO						
1.6.1	LOSA DE CONCRETO DE 9 CM. DE ESPESOR INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE EN TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. FORJANDO GOTERO CON TUINO DE 1" SEGÚN DETALLE DE PROYECTO, ARMADA CON MALLA 6X6 6/6, BASTONES A CADA 70 CM. SENTIDO LARGO DE ACERO DE 3/8", COLADO CON CONCRETO FC=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, ACABADO PLANEADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	85,490.34	9.14%			31,404.61	54,085.73
	RECUBRIMIENTOS						
1.7.1	SOBRE FIRME EN ZONA DE DUCHA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., PARA DAR PENDIENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1,867.89	0.20%			686.16	1,181.73
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
1.8.1	INSTALACIÓN ELÉCTRICA INCLUYE: PREPARACIÓN PARA REGADERA ELÉCTRICA, MATERIALES: POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" (19.20 M), CAJA CHALUPA DE 4X2 (2.00 PZA), CAJA GALVANIZADA DE 3X3 (1.00 PZA), APAGADOR SENCILLO MODUS O SIMILAR (1.00 PZA), CONTACTO SENCILLO MODUS O SIMILAR (1.00 PZA), ROSETAS DE PORCELANA DE 4" (1.00 PZA), TAPA MODUS O SIMILAR DE 1.2,3 VENTANAS (1.00 PZA), TAPA CIEGA (1.00 PZA), CABLE #14 (2.50 M), CABLE #12 (30 M), CABLE #10 (4.00 M.) MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	22,089.01	2.36%			8,114.33	13,974.68
	INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA						
1.9.1	INSTALACIÓN HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA Y CONEXIONES DE C.P.V.C, CEMENTABLE, INCLUYE:	29,155.44	3.12%			10,710.16	18,445.28

ATTE:


ESTEBAN MORALES OSUNA
 REPRESENTANTE LEGAL

PAGINA: 2

EMEACHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 ALVARO OBREGON No. 1148
 COLONIA CENTRO.
 LOS MOCHIS, SINALOA.


 Manuel Fco Obregon N.

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DOCUMENTO
6
PRESENTACIÓN: 21-JUL-2014

INICIO: 23-JUL-2014
 TERMINO: 20-OCT-2014
 PLAZO: 90 DIAS

(013AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 29 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M.,
DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO. INCLUYE: TINACO DE 450 LT., Y
BIODIGESTOR DE 600 LT., EN BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICITACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-03-14

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES (DE INVERSIÓN POR PARTIDAS)

No. DE ACTIVIDAD	CONCEPTO O PARTIDA	IMPORTE (\$)	% FISICO DEL TOTAL	2014 Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
1.9.2	RAMALEO EN ALIMENTACIÓN A TINACO, RAMALEO DE ALIMENTACIÓN DE TINACO A MUEBLES, CON SALIDA PARA W.C, LAVABO, REGADERA, Y LAVADERO. MATERIALES: TUBO C.P.V.C (15.10 M), CODO C.P.V.C (4.00 PZA), TEE C.P.V.C 1/2" (6.00 PZA), ADAPTADOR MACHO C.P.V.C (5.00 PZA), TAPA C.P.V.C 1/2" (1.00 PZA), LLAVE DE EMPOTRAR PARA REGADERA DE EMPOTRAR (1 PZA), ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" (6.00 PZA), COPLE CAFRE 1/2" (2.00 PZA), VALVULA CHECK DE 1/2" URREA O SIMILAR (2.00 PZA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	19,640.54	2.10%			7,214.89	12,425.65
1.9.3	INSTALACIÓN SANITARIA A BASE DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIA Y CONEXIONES UNICOPLE O CEMENTABLE DIAMETRO INDICADO EN CADA DESCARGA INCLUYE: RAMALEO PARA W.C, LAVABO, REGADERA, LAVADERO, MATERIALES: TUBO PVC DE 4" LISO (2.10 ML), TUBO PVC DE 2" (1.95 ML), TUBO PVC DE 1 1/2" (3.35 ML), CODO PVC 4X90 CON SALIDA DE 2" (1.00 PZA), CEPOL BOTE CON SALIDA DE 2" (1.00 PZA), YEE PVC DE 4 A 2 (2.00 PZA), REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1 1/2" (2.00 PZA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	31,153.54	3.33%			11,444.16	19,709.38
1.9.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO BLANCO CALIDAD SIMILAR A MARCA CATO. INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO DICA 4242 O SIMILAR, LLAVE ALIMENTADORA REFORZADA NACOBRE O SIMILAR, MANGUERA ALIMENTADORA, CESPOL DE P.V.C. REX O SIMILAR, CAN DE CEDRO Y PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	21,040.66	2.25%			7,729.22	13,311.44
1.9.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA CALIDAD SIMILAR A MARCA DICA 4501 REDONDA O SIMILAR, PARA BAÑO INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	4,771.66	0.51%			1,752.85	3,018.81
1.9.6	BASE PARA COLOCACIÓN DE TINACO DE 1.00 X 1.00 M. CONSTRUIDA CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, PARA NIVELAR INCLUYE: MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	7,441.98	0.80%			2,733.79	4,708.19
1.9.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO CALIDAD SIMILAR A MARCA BIPLAST TRICAPA DE 450 LT., INCLUYE: TAPA, VALVULA DE LLENADO DE 3/4" A 1/2" MULTICONECTOR DE 3/4", FLOTADOR #5, Y JARRO DE AIRE, MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	50,485.23	5.39%			18,545.59	31,939.64
HERRERÍA Y CANCELERÍA							
1.10.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO DE PERFIL TUBULAR #129, PARA PUERTA DE 0.65 X 2.15 M	12,859.47	1.37%			4,723.89	8,135.58
1.10.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA PREFABRICADA DE ALUMINIO NATURAL LINEA DE 1 1/2" CON MOSQUITERO DE 0.40 X 0.40 M. INCLUYE: VIDRIO TAPIZ O GOTA DE AGUA, MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	15,077.10	1.61%			5,538.53	9,538.57

ATTE:


 ESTEBAN MORALES OSUNA
 REPRESENTANTE LEGAL

PAGINA: 3

EMEACHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 ALVARO OBREGON No. 1148
 COLONIA CENTRO.
 LOS MOCHIS, SINALOA.


 Manuel Fco Aragon N.

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DOCUMENTO
6
PRESENTACIÓN: 21-JUL-2014

INICIO: 23-JUL-2014
 TERMINO: 20-OCT-2014
 PLAZO: 90 DIAS

(013AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 29 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M.,
 DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO. INCLUYE: TINACO DE 450 LT., Y
 BIODIGESTOR DE 600 LT., EN BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ,
 MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICITACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-03-14

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES (DE INVERSIÓN POR PARTIDAS)

No. DE ACTIVIDAD	CONCEPTO O PARTIDA	IMPORTE (\$)	% FISICO DEL TOTAL	2014 Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
1.10.3	PINTURA DE ESMALTE DE LA MARCA COMEX 100 O SIMILAR, EN MARCOS DE PUERTAS, APLICADA MANUALMENTE, A DOS MANOS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	2,099.31	0.22%			771.18	1,328.13
	CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA						
1.11.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.65 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE MARCA DEXTER MODELO 6803 DE PERILLA COLOR LATONADO O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	32,843.66	3.51%			12,065.02	20,778.64
	LIMPIEZA Y ANUNCIO DE OBRA						
1.12.1	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE LA OBRA INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y BASURA TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.	4,019.11	0.43%			1,476.41	2,542.70
1.12.2	SEÑALAMIENTO A BASE DE VINILO APLICADO A PANTALLA LAMINADA CON DIMENSIONES DE 1.20X0.90 M. CON ESTRUCTURA DE P.T.R DE 1 1/2" MARCO Y 2 PATAS, PANTALLA CON LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 Y FONDO DE PANTALLA CON ESMALTE BLANCO, SEGÚN DISEÑO DE PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD EJECUTORA INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y BASE DE CONCEPTO DE FC=150 KG/CM2 T.M.A. 38 MM., DE 20X20X30 CM. DE SECCIÓN, EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA Y AL INICIO DE ESTA.	1,010.88	0.11%			371.34	639.54
	BIODIGESTOR						
	PRELIMINARES E INSTALACIÓN						
2.1.1	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD.	14,295.97	1.53%	1,520.85	4,765.32	4,866.71	3,143.09
2.1.2	POZO DE ABSORCIÓN, CON ADEME DE TABIQUE DE BARRO 7X14X28 CAPUCHINO, CON MEDIDAS DE 150X100X40 CM., INCLUYE: RELLENO DE ARENA FINA Y GRAVA 3/4", MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	19,691.87	2.10%	2,094.87	6,563.96	6,703.62	4,329.42
2.1.3	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON PIZON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20.00 MT.	6,448.66	0.69%	686.03	2,149.55	2,195.29	1,417.79
2.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR DE 600 LT. CALIDAD SIMILAR A MARCA BIOPLAST, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	260,562.39	27.84%	27,719.40	86,854.13	88,702.09	57,286.77
2.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE LODOS CALIDAD SIMILAR A MARCA BIOPLAST,	29,720.36	3.18%	3,161.74	9,906.79	10,117.57	6,534.26

ATTE:


ESTEBAN MORALES OSUNA
 REPRESENTANTE LEGAL

PAGINA: 4

EMEACHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ALVARO OBREGON No. 1148
COLONIA CENTRO.
LOS MOCHIS, SINALOA.


 Manuel Fco Aragón N.

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DOCUMENTO
6
PRESENTACIÓN: 21-JUL-2014

(013AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 29 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M.,
DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO. INCLUYE: TINACO DE 450 LT., Y
BIODIGESTOR DE 600 LT., EN BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

INICIO: 23-JUL-2014
 TERMINO: 20-OCT-2014
 PLAZO: 90 DIAS

LICITACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-03-14

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES (DE INVERSIÓN POR PARTIDAS)

No. DE ACTIVIDAD	CONCEPTO O PARTIDA	IMPORTE (\$)	% FISICO DEL TOTAL	2014 Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
	INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN						
TOTAL PARCIAL:		935,798.99		35,182.89	110,239.75	333,485.73	456,890.62
TOTAL ACUMULADO:				35,182.89	145,422.64	478,908.37	935,798.99

ATTE:


ESTEBAN MORALES OSUNA
 REPRESENTANTE LEGAL

PAGINA: 5

EMEACHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 ALVARO OBREGON No. 1148
 COLONIA CENTRO.
 LOS MOCHIS, SINALOA.


 Manuel Fco Aragon N.

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

(013AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 29 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M., DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO. INCLUYE: TINACO DE 450 LT., Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

DOCUMENTO
6
PRESENTACIÓN: 21-JUL-2014

INICIO: 23-JUL-2014
 TERMINO: 20-OCT-2014
 PLAZO: 90 DIAS

LICITACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-03-14

REL. DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN						
No.	CANT.	CONCEPTO	2014	Ago	Sep	Oct
			Jul			
EQUI-01	2	CAMION DE VOLTEO 12 M3, CHEVROLET				
EQUI-02	2	REVOLVEDORA PARA CONCRETO MARCA CIPSA MOD. MAXI 10 P				
EQUI-03	1	MAQUINA SOLDADORA LINCOLN 3M-981L				
EQUI-04	1	CAMION PIPA 10,000 LTS MARCA CHEVROLET				
EQUI-05	2	VIBRADOR PARA CONCRETO DYNAPAC-KOHLER K-91 4 H.P.				
EQUI-06	1	CARGADOR FRONTAL CASE MOD. 921 F				

ATTE:


ESTEBAN MORALES OSUNA
 REPRESENTANTE LEGAL

EMEACHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 ALVARO OBREGON No. 1148
 COLONIA CENTRO.
 LOS MOCHIS, SINALOA.

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

(013AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 29 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M., DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO. INCLUYE: TINACO DE 450 LT., Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

DOCUMENTO
10
PRESENTACIÓN: 21-JUL-2014

INICIO: 23-JUL-2014
TERMINO: 20-OCT-2014
PLAZO: 90 DIAS

LICITACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-03-14

RELACIÓN DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y OBRERO (PLANTILLA DE OBRA) Y PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN

No.	CANT.	PERSONAL	2014			
			Jul	Ago	Sep	Oct
COF	1	CABO DE OFICIOS				
MO-01	5	PEON				
MO-02	5	AYUDANTE				
MO-03	1	OPERADOR DE EQUIPO MENOR				
MO-04	3	OFICIAL CARPINTERO				
MO-05	2	OFICIAL SOLDADOR				
MO-06	3	OFICIAL PLOMERO				
MO-07	1	OPERADOR DE EQUIPO PESADO				
MO-08	3	OFICIAL ALBAÑIL				
MO-09	3	OFICIAL ELECTRICISTA				
MO-10	2	OFICIAL FIERRERO				
MO-11	2	OFICIAL PINTOR				
MO-12	2	OFICIAL ALUMINERO				
HMEN	1	HERRAMIENTA MENOR				

ATTE:


ESTEBAN MORALES OSUNA
 REPRESENTANTE LEGAL

EMEACHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ALVARO OBREGON No. 1148
COLONIA CENTRO.
LOS MOCHIS, SINALOA.

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO

11

PRESENTACIÓN: 21-JUL-2014

"(013AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 29 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M., DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT., Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA."

INICIO: 23-JUL-2014

TERMINA: 20-OCT-2014

LICITACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-03-14

PLAZO: 90 DIAS

PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS A UTILIZARSE EN LA OBRA (PLANTILLA TECNICO- ADMINISTRATIVA)						
No.	PERSONAL	CANTIDAD	2014			
			Jul	Ago	Sep	Oct
1	DIRECTOR GENERAL , C. ESTEBAN MORALES OSUNA	1,00				
2	RESIDENTE DE OBRA ING. EOLO ENRIQUE CASTRO RODRIGUEZ	1,00				
3	CONTADOR LIC. CLAUDIA CAROLINA VELARDE VALENZUELA	1,00				
4	TOPOGRAFO ING. REY DAVID NAVARRO ACOSTA	1,00				

ATTE:

ESTEBAN MORALES OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

PAGINA: 1

EMEACHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ALVARO OBREGON No. 1148.
COLONIA CENTRO.
LOS MOCHIS, SINALOA.

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DOCUMENTO
7
PRESENTACIÓN: 21-JUL-2014

INICIO: 23-JUL-2014
TERMINO: 20-OCT-2014
PLAZO: 90 DIAS


(013AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 29 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M., DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO. INCLUYE: TINACO DE 450 LT., Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICITACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-03-14

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

FOLIO O CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	MONTO TOTAL	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
M-01	ACEITE QUEMADO	LT	478.33			175.72	302.61
M-02	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2"	PZA	1,392.00			511.35	880.65
M-03	ADAPTADOR MACHO C.P.V.C. 1/2"	PZA	1,160.00			426.12	733.88
M-04	ASIENTO MOD. 905 BLANCO VICAR O SIMILAR	PZA	3,190.00			1,171.84	2,018.16
M-05	BIODIGESTOR DE 600 LT. MARCA BIOPLAST	PZA	188,500.00	20,053.15	62,833.35	64,170.21	41,443.29
M-06	CIMBRAPLAY 19MM	M2	7,266.24			2,669.23	4,597.01
M-07	CODO C.P.V.C. DE 1/2"	PZA	464.00			170.45	293.55
M-08	COPLER CAFRI DE 1/2"	PZA	406.00			149.14	256.86
M-09	HERRAJES	LOTE	1,450.00			532.65	917.35
M-10	JAVON EN POLVO	KG	1,015.00			372.86	642.14
M-100	CABLE No. 12	MT	4,785.00			1,757.76	3,027.24
M-11	ALAMBRO 1/4"	TON	957.60			351.72	605.88
M-12	CINTA TEFLON	PZA	14.50			5.33	9.17
M-13	LAMINA LISA CAL. 26	PZA	96.67			35.51	61.16
M-14	MALLALACK 6/6-6/6	M2	2,806.59			1,031.00	1,775.59
M-15	MANGUERA ALIMENTADORA	PZA	1,160.00			426.12	733.88
M-18	AGUA ADQUIRIDA EN PIPA	M3	490.92	23.00	72.03	158.02	237.87
M-19	ARENA FINA PUESTA EN OBRA	M3	3,970.29	165.40	518.29	1,416.62	1,869.98
M-20	GRAVA CON AGREGADO TAMAÑO MAXIMO DE 38 MM. PUESTA EN OBRA	M3	7,494.96	226.75	710.50	2,695.87	3,861.84
M-21	CALHIDRA EN SACO	TON	64.96			64.96	
M-22	CARRIOTE DE HILO DE PLASTICO PARA TRAZO CALIBRE 10	ROLLO	12.18			12.18	

ATTE:


ESTEBAN MORALES OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

EMEACHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ALVARO OBREGON No. 1148
COLONIA CENTRO.
LOS MOCHIS, SINALOA.

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DOCUMENTO
7
PRESENTACIÓN: 21-JUL-2014

INICIO: 23-JUL-2014
 TERMINO: 20-OCT-2014
 PLAZO: 90 DIAS

(013AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 29 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M., DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO. INCLUYE: TINACO DE 450 LT., Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICITACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-03-14

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE								
FOLIO O CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	MONTO TOTAL	2014				
				Jul	Ago	Sep	Oct	
M-23	REGISTRO DE LODOS MARCA BIOPLAST	PZA	19,575.00	2,082.44	6,525.00	6,663.83	4,303.73	
M-25	TABIQUE ROJO RECOCIDO	PZA	6,960.00	740.43	2,320.00	2,369.36	1,530.21	
M-26	MADERA DE PINO	PT	7,329.14			2,698.12	4,631.02	
M-27	PEGAMENTO CPVC	BOTE	507.50			186.43	321.07	
M-28	SOLDADURA 60/11 1/8"	KG	298.06			109.49	188.57	
M-29	CABLE No. 14	ML	326.25			119.85	206.40	
M-30	VARILLA 3/8" A 1"	TON	13,688.57			5,028.49	8,660.08	
M-31	ALAMBRE RECOCIDO	KG	802.07			294.64	507.43	
M-33	ARENON PUESTO EN OBRA	M3	3,874.67			1,423.35	2,451.32	
M-34	REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1 1/2"	PZA	1,450.00			532.65	917.35	
M-35	CLAVO DE 2 1/2" A 3 1/2"	KG	968.83			363.60	605.23	
M-36	CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO	TON	55,420.73	262.35	822.02	20,292.24	34,044.12	
M-38	POLIDUCTO NARANJA DE 1/2"	M	835.20			306.81	528.39	
M-39	ROSETA DE PORCELANA DE 4"	PZA	580.00			213.06	366.94	
M-40	APAGADOR SENCILLO MODUS O SIMILAR	PZA	1,015.00			372.86	642.14	
M-42	ROTULO DE ANUNCIO DE OBRA	PZA	161.12			59.18	101.94	
M-43	CAJA CHALUPA DE 4"X2"	PZA	232.00			85.22	146.78	
M-44	CAJA GALVANIZADA DE 3"X3"	PZA	174.00			63.92	110.08	
M-45	PTR 1 1/2" CAL 14	ML	194.21			71.34	122.87	
M-46	CONTACTO SENCILLO MODUS O SIMILAR	PZA	1,015.00			372.86	642.14	
M-49	DISCO DE CORTE DE 14"	PZA	119.22			43.79	75.43	

ATTE:

ESTEBAN MORALES OSUNA
 REPRESENTANTE LEGAL

EMEACHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 ALVARO OBREGON No. 1148
 COLONIA CENTRO.
 LOS MOCHIS, SINALOA.

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DOCUMENTO
7
PRESENTACIÓN: 21-JUL-2014

INICIO: 23-JUL-2014
 TERMINO: 20-OCT-2014
 PLAZO: 90 DIAS

(013AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 29 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M., DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO. INCLUYE: TINACO DE 450 LT., Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICITACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-03-14

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

FOLIO O CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	MONTO TOTAL	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
M-50	TAPON C.P.V.C. 1/2"	PZA	116.00			42.61	73.39
M-51	TAPA MODUS O SIMILAR DE 1,2,3 VENTANAS	PZA	116.00			42.61	73.39
M-52	PERFIL TUBULAR No. 129 CAL-20	ML	5,846.40			2,147.66	3,698.74
M-53	PINTURA DE ESMALTE DE LA MARCA COMEX 100 O SIMILAR	LT	831.34			305.39	525.95
M-54	PINTURA PRIMARIO	LT	48.34			17.76	30.58
M-56	TAPA CIEGA	PZA	116.00			42.61	73.39
M-57	TEE C.P.V.C. DE 1/2"	PZA	1,218.00			447.43	770.57
M-58	TINACO BIOPLAST TRICAPA DE 450 LT., INCLUYE: TAPA, VALVULA DE LLENADO DE 3/4" A 1/2" MULTICONECTOR DE 3/4", FLOTADOR #5, Y JARRO DE AIRE	PZA	31,900.00			11,718.37	20,181.63
M-59	TUBO PVC 1 1/2" SANITARIO	ML	971.50			356.88	614.62
M-60	TUINO DE 1"	ML	1,059.66			389.26	670.40
M-61	PUERTA MULTIPANEL LISA DE 0.65X2.10 MTS.	PZA	18,850.00			6,924.49	11,925.51
M-62	REGADERA DICA 4501 REDONDA O SIMILAR	PZA	3,190.00			1,171.84	2,018.16
M-63	YEE PVC DE 4 A 2	PZA	1,276.00			468.73	807.27
M-64	SANITARIO BLANCO MARCA CATO	PZA	14,500.00			5,326.53	9,173.47
M-65	THINNER	LT	145.32			53.38	91.94
M-66	TUBO DE C.P.V.C. DE 1/2" HIDRAULICO	ML	4,379.00			1,608.61	2,770.39
M-67	TUBO PVC 2" SANITARIO	ML	904.80			332.38	572.42
M-68	TUBO PVC 4" SANITARIO	ML	1,827.00			671.14	1,155.86
M-69	VALVULA CHECK DE 1/2" URREA O SIMILAR	PZA	2,320.00			852.24	1,467.76
M-70	LLAVES DE EMPOTRAR PARA REGADERA	PZA	1,740.00			639.18	1,100.82
M-71	VENTANA CORREDIZA PREFABRICADA DE ALUMINIO NATURAL LINEA DE 1 1/2"	PZA	10,150.00			3,728.57	6,421.43

ATTE:


ESTEBAN MORALES OSUNA
 REPRESENTANTE LEGAL

EMEACHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ALVARO OBREGON No. 1148
COLONIA CENTRO.
LOS MOCHIS, SINALOA.

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DOCUMENTO
7
PRESENTACIÓN: 21-JUL-2014

INICIO: 23-JUL-2014
TERMINO: 20-OCT-2014
PLAZO: 90 DIAS

(013AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 29 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M., DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO. INCLUYE: TINACO DE 450 LT., Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LICITACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-03-14

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

FOLIO O CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	MONTO TOTAL	2014 Jul	Ago	Sep	Oct
	CON MOSQUITERO DE 0.40 X 0.40 M.						
M-72	ARMEX 12X20-4	ML	3,261.80			1,198.21	2,063.59
M-73	BALASTRE FINO GRANULADO	M3	1,764.36			735.15	1,029.21
M-74	BISAGRA BIMEX 3"	PZA	696.00			255.67	440.33
M-75	BLOCK NORMAL 12X20X40	PZA	39,614.00			14,552.08	25,061.92
M-76	LLAVE INDIVIDUAL ARA LAVABO DICA 4242 O SIMILAR	PZA	3,480.00			1,278.37	2,201.63
M-77	CABLE No. 10	ML	754.00			276.98	477.02
M-78	LLAVE DE ALIMENTADORA REFORZADA NACOBRE O SIMILAR	PZA	1,740.00			639.18	1,100.82
M-79	LAVABO BLANCO MARCA CATO	PZA	8,120.00			2,982.86	5,137.14
M-80	CESPOL DE P.V.C. REX O SIMILAR	PZA	1,015.00			372.86	642.14
M-81	CUELLO DE CERA CON GUÍA PARA WC	PZA	870.00			319.59	550.41
M-82	CINTA AISLANTE	PZA	87.00			31.96	55.04
M-83	CODO PVC 4X90 CON SALIDA DE 2"	PZA	406.00			149.14	256.86
M-84	CESPOL BOTE CON SALIDA DE 2"	PZA	1,015.00			372.86	642.14
M-85	CURACRETO ROJO	LT	354.03			130.05	223.98
M-86	DISCO DE PULIR	PZA	119.22			43.79	75.43
M-87	SILICON	BOTE	261.00			95.88	165.12
M-88	BROCHA DE 2"	PZA	116.00			42.61	73.39
M-89	CHAPA CON LLAVE MARCA DEXTER MODELO 6803 DE PERILLA COLOR LATONADO O SIMILAR	PZA	4,350.00			1,597.96	2,752.04
M-99	MALLA LACK 6/6-10/10	M2	1,463.63			537.66	925.97

ATTE:


ESTEBAN MORALES OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

EMEACHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ALVARO OBREGON No. 1148
COLONIA CENTRO.
LOS MOCHIS, SINALOA.

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

(013AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 29 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M.,
DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO. INCLUYE: TINACO DE 450 LT., Y
BIODIGESTOR DE 600 LT., EN BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

DOCUMENTO
7
PRESENTACIÓN: 21-JUL-2014

INICIO: 23-JUL-2014
TERMINO: 20-OCT-2014
PLAZO: 90 DIAS

LICITACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-03-14

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

FOLIO O CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	MONTO TOTAL	2014	Ago	Sep	Oct
				Jul			
	TOTAL PARCIAL:		513,694.21	23,553.52	73,801.19	182,876.28	233,463.22
	TOTAL ACUMULADO:			23,553.52	97,354.71	280,230.99	513,694.21

ATTE:


ESTEBAN MORALES OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

EMEACHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ALVARO OBREGON No. 1148
COLONIA CENTRO.
LOS MOCHIS, SINALOA.

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

(013AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 29 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M., DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO. INCLUYE: TINACO DE 450 LT., Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

DOCUMENTO
8
PRESENTACIÓN: 21-JUL-2014

INICIO: 23-JUL-2014
 TERMINO: 20-OCT-2014
 PLAZO: 90 DIAS

LICITACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-03-14

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TECNICO ADMIVO. Y OBRERO (PLANTILLA DE OBRA)

FOLIO O CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. DE PERSONAS	UNIDAD	MONTO TOTAL	2014 Jul	Ago	Sep	Oct
COF	CABO DE OFICIOS	1	(%)MO	20,627.56	435.24	1,357.29	7,335.16	11,499.87
MO-01	PEON	5	JOR	5,991.80	6.25	19.55	2,199.49	3,766.51
MO-02	AYUDANTE	5	JOR	86,934.49	2,566.92	8,043.01	29,756.48	46,568.08
MO-04	OFICIAL CARPINTERO	3	JOR	10,998.18			4,040.14	6,958.04
MO-05	OFICIAL SOLDADOR	2	JOR	1,944.83			714.43	1,230.40
MO-06	OFICIAL PLOMERO	3	JOR	35,006.94	1,596.06	5,000.99	12,455.79	15,954.10
MO-08	OFICIAL ALBAÑIL	3	JOR	52,351.48	164.93	516.77	19,397.05	32,272.73
MO-09	OFICIAL ELECTRICISTA	3	JOR	4,375.87			1,607.46	2,768.41
MO-10	OFICIAL FIERRERO	2	JOR	5,766.76			2,118.40	3,648.36
MO-11	OFICIAL PINTOR	2	JOR	398.23			146.29	251.94
MO-12	OFICIAL ALUMINERO	2	JOR	2,500.50			918.55	1,581.95
HMEN	HERRAMIENTA MENOR	1	(%)MO	6,188.27	127.89	408.43	2,200.96	3,450.99
TOTAL PARCIAL:				233,084.91	4,897.29	15,346.04	82,890.20	129,951.38
TOTAL ACUMULADO:					4,897.29	20,243.33	103,133.53	233,084.91

ATTE:


ESTEBAN MORALES OSUNA
 REPRESENTANTE LEGAL

EMEACHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 ALVARO OBREGON No. 1148
 COLONIA CENTRO.
 LOS MOCHIS, SINALOA.

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


DOCUMENTO
09
PRESENTACIÓN: 21-JUL-2014

"(013AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 29 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M., DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT., Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA."

INICIO: 23-JUL-2014
TERMINA: 20-OCT-2014
PLAZO: 90 DIAS

LICITACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-03-14

		PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS (PLANTILLA TEC. ADMINISTRATIVA)					
FOLIO O CLAVE	DESCRIPCIÓN	NUMERO DE PERSONAS	MONTO TOTAL	2014 Jul	Ago	Sep	Oct
1	DIRECTOR GENERAL C. ESTEBAN MORALES OSUNA	1.00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	RESIDENTE DE OBRA ING. EOLO ENRIQUE CASTRO RODRIGUEZ	1.00	24.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	CONTADOR LIC. CLAUDIA CAROLINA VELARDE VALENZUELA	1.00	24.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4	TOPOGRAFO ING. REY DAVID NAVARRO ACOSTA	1.00	20.472,06	5.118,02	5.118,02	5.118,02	5.118,02
TOTAL PARCIAL:			98.472,06	24.618,02	24.618,02	24.618,02	24.618,02
TOTAL ACUMULADO:				24.618,02	49.236,03	73.854,05	98.472,06

ATTE: 
ESTEBAN MORALES OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

PAGINA: 1

EMEACHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ALVARO OBREGON No. 1148.
COLONIA CENTRO.
LOS MOCHIS, SINALOA.